LEGENDA:

OBORINSKA KANALIZACIJA	
FEKALNA KANALIZACIJA	
ZAMAŠĆENA KANALIZACIJA	
ZAULJENA KANALIZACIJA	
DRENAŽA	
TLAČNA KANALIZACIJA	
SANITARNA VODA	
POŽARNA VODA	

- PAD KANALIZACIJE MORA IZNOSIT

PROMJER CIJEVI	NORMALNI PAD	MIN. PAD	MAX. PAD
50 mm	3,5 %	2,5 %	15 %
75 mm	2,5 %	1,5 %	15 %
100 mm	2,0 %	1,2 %	15 %
125 mm	1,5 %	1,0 %	15 %
150 mm	1,0 %	0,8 %	15 %
200 mm	0,8 %	0,6 %	15 %
250 mm	0,45 %	0,25 %	15 %



SJEVER

±0.00=24.50

BIM PROJEKT d.o.o.
za projektiranje
Hercegovačka 48
HR-21000 Split

Investitor:
HOTEL ROMANA d.o.o. MAKARSKA
Obala kralja Tomislava br.14, Makarska

Podaci o građevini i lokaciji:
Složena građevina - Hotel s depandansom,
I FAZA - Hotel s transformatorskom stanicom
k.č.br. 837/3 K.O. Veliko Brdo,
Cvitačka, Makarska

Glavni projektant:
DUBRAVKO OBULJEN, mag.ing.arh.

Razina razrade projekta:
GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:
STROJARSKI PROJEKT

Projektant:
MARIO DLAKA, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Mario Dlaka
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva
S 1916

Sadržaj projekta:
PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

Sadržaj nacrta:
SITUACIJA - širi obuhvat

Datum:	ZOP:	Mjerilo:	Mapa: 3	List: C.1.1.
studeni 2022.	ROMANA 2a	1:300	T.D. 154/21-VK	Revizija: /