

UGOVOR
broj 242 - 2009

Zaključen i potpisan između:

NARUČITELJ : "SAS VEKTOR" d.d., Poslovna zona Grabi, Matični broj 1288601
zastupan po direktoru g. mr.Denis Vidaković.

ISPORUČITELJ: "SPB-INŽENJERING" d.o.o., Ružićeva 32, 51000 Rijeka, Matični broj
3624331 zastupan po direktoru g. Žarko Sišul, dipl.ing.str.

I. PREDMET UGOVORA

članak 1.

Temeljem ponude PN-3402-D od 04.09.2009. i vođenih razgovora, Naručitelj naručuje, a Isporučitelj preuzima izvođenje radova na izradi, isporuci i montaži:

- | | |
|--|-------|
| 1. JMD 10t/9,69 m - nova dizalica | kom 1 |
| 2. JMD 6,3 t/9,69 m - nova dizalica | kom 1 |
| 3. JMD 3,2t/13,49 m - nova dizalica | kom 2 |
| 4. Tračnice L= 2x67,5 m kom 1 i L= 2x44,5 m kom 2, | |
| 5. Napojni vodovi L= 67,5 m kom 1 i L= 44,5 m kom 2. | |

Predmet Ugovora obuhvaća izradu, transport, opremanje i montažu dizalice, kranskih staza i napojnog voda.

članak 2.

Opseg ugovorenih radova, koje je Isporučitelj po ovom Ugovoru dužan izvesti obuhvaćen je ponudom broj PN-3402-D od 04.09.2009. god., i ona je sastavni dio ovog Ugovora. Nakon izvršene montaže Isporučitelj će izvršiti prvo probno ispitivanje dizalice.

II. ROKOVI

članak 3.


Isporučitelj se obvezuje ugovorene radove iz članka 2. izvršiti u ponuđenom roku od 90 dana od potpisa Ugovora.

III. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

članak 4.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju cijenu radova u iznosu od 670.000,00 kn (slovima: šestosedamdesettisuća kuna).

U iznosu nije obračunat PDV.



članak 5.

Naručitelj se obavezuje da će ugovorenu cijenu iz članka 4. Ugovora uplatiti na žiro račun **"SPB - inženjering" d.o.o.** Rijeka broj 2488001-1100100046 kod BKS Bank d.d., Rijeka kako slijedi:

- 50 % avans
- 30 % situacijski prije isporuke
- 20 % nakon izvršene montaže i primopredaje dizalice

IV. OSTALE OBVEZE

članak 6.

Ukoliko Isporučitelj ne izvede ugovorene radove u roku iz članka 3. Ugovora, obavezuje se Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,2% od ugovorene cijene za svaki dan zakašnjenja, time da iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5% od ugovorene cijene.

članak 7.

Garantni rok za izvedene radove iznosi 12 (dvanaest) mjeseci od puštanja u pogon uz pravilno rukovanje i održavanje.

članak 8.

U slučaju eventualnog spora iz Ugovora, ugovorne stranke se obavezuju nastali spor riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju ugovaraju stvarnu i mjesnu nadležnost suda u Rijeci.

članak 9.

Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih stranaka.

članak 10.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka stranka zadržava po 2 (dva) primjerka za svoje potrebe.

U Rijeci, 04.09.2009.

U Zadru,

ISPORUČITELJ:


"SPB INŽENJERING" d.o.o.

RIJEKA
Direktor:
Žarko Šišul, dipl.ing.str.
inženjering
d.o.o.
Rijeka
SPB

NARUČITELJ:

"SAS VEKTOR" d.d.

POLIČNIK
Direktor:
Mr. Denis Vidaković
SAS-VEKTOR d.d.
POLIČNIK, Poslovna zona Grabri 2



SPB inženjering d.o.o.
Ružičeva 32
51000 Rijeka
HRVATSKA • CROATIA

tel: + 385 (0)51 331 606, 374 256
fax: + 385 (0)51 330 158
e-mail: spb@spb.com.hr
web: www.spb.com.hr

SAS VEKTOR d.d.
n/r g. Mr. Denis Vidaković
Zagrebačka 102
23000 ZADAR

Rijeka, 04.09.2009.

Ponuda: PN-3402-D

Vezano na vođene razgovore 03.09.2009. obnavljamo ponudu za izradu, isporuku i montažu dizalica za veću novu halu.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. JMD 10t/9,69 m - nova dizalica | kom 1 |
| 2. JMD 6,3 t/9,69 m - nova dizalica | kom 1 |
| 3. JMD 3,2t/13,49 m - nova dizalica | kom 2 |

Pored navedenoga nudimo dobavu i montažu tračnica L= 2x67,5 m kom 1 i L= 2x44,5 m kom 2, te napojne vodove u dužinama L= 67,5 m kom 1 i L= 44,5 m kom 2.

Nove dizalice

Sve kretnje na dizalicama biti će ostvarene na elektromotorni pogon. Za nove dizalice važi da će brzina dizanja, vožnje mosta i voznog vitla biti dvobrzinska. Za vožnju mosta ugraditi će se frekventni pretvarač i na taj način će se ostvariti mekano pokretanje i zaustavljanje dizalice. Upravljanje sa dizalicom biti će sa visećim tipkalom sa sniženim naponom.

Dizalice će se kretati na kranskim stazama sa kvadratnim tračnicama. Ponuditi će se dobava i ugradnja svih novih kvadratnih tračnica 40x40 mm sa čeličnom trakom u dužinama L= 2x67,5 m kom 1 i L= 2x44,5 m kom 2.

Sa jedne strane duž kranskih staza ugraditi će se nosači za prihvat napojnog voda. Na krajevima kranskih staza postaviti će se čelični odbojnici.

Napajanja dizalica predviđeno je kao zatvoreni dizalični razvod montiran duž kranskih staza u potrebnim dužinama. Obim isporuke elektroinstalacije je od glavne sklopke na zidu do puštanja dizalice u pogon.

Dizalice će biti projektirane i izrađene prema važećim tehničkim propisima i standardima. Svi radovi biti će izvedeni po sistemu "ključ u ruke".

OBIM ISPORUKE

- izrada tehničke dokumentacije (strojarski i elektro dio)
- izrada čelične konstrukcije dizalice
- dobava i ugradnja opreme (vitlo, kotači, elektroinstalacija itd.)
- temeljno i završno bojanje dizalice u željenoj nijansi
- dobava napojnog voda
- transport i montaža dizalice i napojnog voda te puštanje u pogon

OBVEZA NARUČITELJA:

- omogućava nesmetanu montažu
- osigurava viličar i auto dizalicu potrebnu kod montaže i iskrcaja dizalice i opreme
- izvodi sve eventualno potrebne građevinske radove
- dovodi električnu energiju do glavne sklopke na stupu za napajanje dizalice
- uzemljenje kranske staze i dizalice
- ispitivanje dizalice

CIJENA:

1. Jednogredna mosna dizalica JMD 10 t/9,69 m -nova dizalica cijena podrazumijeva dizalica, transport i montaža (PP-0840)	172.320,00 kn
2. Jednogredna mosna dizalica JMD 6,3 t/9,69 m -nova dizalica cijena podrazumijeva dizalica, transport i montaža (PP-0840)	133.540,00 kn
3. Jednogredna mosna dizalica JMD 3,2 t/13,49 m -nova dizalica cijena podrazumijeva dizalica, transport i montaža Cijena 125.620,00 kn/kom a' kom 2 (PP-0844)	251.240,00 kn
UKUPNO DIZALICE	557.100,00 kn
4. Dobava i montaža svih novih tračnica u dužinama L= 2x67,5 m kom 1 i L= 2x44,5 m kom 2	147.850,00 kn
5. Klizni napojni vod -- dobava i montaža L= 156 m (ukupno za 3 hale)	63.000,00 kn
6. Radio upravljanje za 2 dizalice -- rad u paru	18.560,00 kn
UKUPNO:	786.510,00 kn
Rabat	-116.510,00 kn
CIJENA PONUĐENIH RADOVA	670.000,00 kn

Svi navedeni iznosi su bez PDV-a.
Sve ostalo kao u ponudi PN 3402-A.

NAČIN PLAĆANJA:

50% avans
30% prije isporuke
20% nakon isporuke i ishođenja atestne dokumentacije

ROK ISPORUKE : do 90 dana od potpisa ugovora.
JAMSTVENI ROK: 12 mjeseci uz pravilno rukovanje i održavanje.

Sa poštovanjem.



SPB Inženjering d.o.o.
Ružičeva 32 - Rijeka 2

Direktor:

Žarko Šišul, dipl.ing.str.