

HRVATSKE VODE



Plan upravljanja vodama za 2026. godinu
Evidencijski broj ugovora: 21-018/26
Pozicija Plana: A.02.01.03; A.02.02.; A.02.03.02.

UGOVOR O USLUGAMA PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA I LEDA NA BRANJENOM PODRUČJU 3: PODRUČJE MALOGA SLIVA ORLJAVA-LONDŽA

UGOVORNE STRANE:

- Naručitelj**
HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB: 28921383001
KLASA: 325-01/23-09/0000437
URBROJ: 374-21-1-26-81

i

- PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.**
Industrijska 30, 34000 Požega
OIB: 66952197279



1001320251

HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, koje zastupa generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Industrijska 30, 34000 Požega, OIB: 66952197279, koju zastupa prokurist Maja Dumančić, mag.oec. (u daljnjem tekstu: Izvršitelj)

Naručitelj i Izvršitelj, u daljnjem tekstu zajednički naslovljene kao Ugovorne strane, sklapaju

UGOVOR O USLUGAMA PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA I LEDA NA BRANJENOM PODRUČJU 3: PODRUČJE MALOGA SLIVA ORLJAVA– LONDŽA

Članak 1. Opći uvjeti ugovora i utvrđenja

- (1) Na odnose Ugovornih strana, koji nisu uređeni odredbama ovog Ugovora, primjenjuju se Opći uvjeti ugovora o uslugama preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda za razdoblje 2023–2026. godine, objavljeni od strane Naručitelja na službenoj internetskoj stranici Naručitelja, adresa: <http://www.voda.hr> (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).
- (2) U slučaju neslaganja Općih uvjeta i odredbi ovog Ugovora, važe odredbe ovog Ugovora.
- (3) Ovaj Ugovor je sklopljen na temelju sklopljenog Okvirnog sporazuma za nabavu usluga preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području 3: područje malog sliva Orljava–Londža od 28.03.2024., te ponude za otvoreni postupak nabave prema Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/16 i 114/22), broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: 2023/S 0F2–0054968 broj objave u Službenom listu Europske unije 2024/S 001–000882 , Elektronički oglasnik javne nabave od 28.12.2023. godine (u daljnjem tekstu: Okvirni sporazum).
- (4) Rok izvršenja usluga je 18. prosinac 2026.

Članak 2. Predmet i Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta

- (1) Predmet ovog Ugovora je izvođenje Usluga na branjenom području 3: područje malog sliva Orljava – Londža sukladno članku 4. Općih uvjeta.
- (2) Ugovorne strane utvrđuju da je Izvršitelj ishodio Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti prema članku 209. stavka 1. točke 2. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj: 66/19, 84/21 i 47/23), dana 17.studenog 2021.godine KLASA: UP/1–325–07/21–04/02, URBROJ: 517–09–1–1–3–21–3.

Članak 3. Ugovorna cijena

- (1) Ugovorna cijena iznosi **1.189.196,00 EUR**.
- (2) Porez na dodanu vrijednost obračunava se i plaća na iznos ugovorne cijene iz stavka 1. ovog članka, sukladno poreznim propisima.

Članak 4. Plaćanje

- (1) Krajnji rok za ispostavu privremenih situacija prema članku 10. stavak 3. Općih uvjeta je 24. prosinac 2026.
- (2) Naručitelj može odobriti Izvršitelju predujam u iznosu do najviše 10% ugovorne cijene, temeljem Izvršiteljevog zahtjeva za predujam. Uz zahtjev se prilaže sredstvo osiguranja za predujam u obliku bankarske garancije u najmanjem iznosu od 10% ugovorne cijene (u EUR s PDV-om). Izvršitelj je dužan dostaviti Naručitelju račun za predujam u roku do 1 dana od dana isplate predujma. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je bezuvjetna, neopoziva i naplativa na "prvi pisani poziv" i "bez prigovora". Iznos isplaćenog predujma Izvršitelj će pravdati privremenim situacijama, zaključno do 30. studenog 2026. Jamstvo za predujam vraća se izvršitelju nakon cjelovitog opravdanja predujma.

Članak 5. Osiguranje

- (1) Ugovorne strane utvrđuju da je Izvršitelj ispunio uvjete u svezi osiguranja javne (izvanugovorne) odgovornosti i osiguranja radnika Izvršitelja prema članku 8. Okvirnog sporazuma.
- (2) Police osiguranja za rizike iz stavka 1. ovoga članka, Izvršitelj je dužan dati na uvid Naručitelju po zahtjevu naručitelja, tijekom cjelokupnog važenja Ugovora, najkasnije u roku do 3 dana od dana dostave takvoga zahtjeva.
- (3) Izvršitelj je dužan obavijestiti Naručitelja o prestanku osiguranja u opsegu određenom člankom 8. stavkom 1. Okvirnog sporazuma po bilo kojoj osnovi, odnosno o nastupu okolnosti iz članka 8. stavka 2. Okvirnog sporazuma, u roku do 10 dana od dana nastupa okolnosti.
- (4) U slučajevima ili ne dostave dokumenata u roku iz stavka 2. ovoga članka odnosno nastupa okolnosti iz stavka 3. ovoga članka, Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor.

Članak 6. Prilozi

Prilozi koji su sastavni dio ovog ugovora su:

1. Prilog ugovoru 1 – Zbirni iskaz vrijednosti ugovorenih Usluga.
2. Prilog ugovoru 2 – Pregled ugovorenih usluga i troškova.
3. Prilog ugovoru 3 – Troškovnik Usluga.
4. Prilog ugovoru 4 – Popis upravnih akata

Članak 7. Primjerci i stupanje na snagu

- (1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 01.01.2026.
- (2) Ovaj Ugovor je sastavljen elektroničkom obliku, te svaka od ugovornih strana ima pravo elektroničkim putem preuzeti i zadržati svoj primjerak.

Za Izvršitelja
Prokurist
Maja Dumančić, mag.oec.

Za Naručitelja
Generalni direktor
mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ.

PRILOZI

Prilog 1 – Zbirni iskaz vrijednosti ugovorenih Usluga

Prilog 2 – Pregled ugovorenih usluga i troškova

Prilog 3 – Troškovnik Usluga

Prilog 4 – Popis upravnih akata; Izjava osobe nadležne za Program A.02. u VGI-u

Upravni akti kojim se dopušta izvršenje Usluga iz ovog Ugovora su: – Rješenje o uvjetima zaštite prirode, izdano od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, KLASA: UP/I 352-03/22-05/193, URBROJ: 517-10-2-1- 23-12 od 25. srpnja 2023. godine za Program poslova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda 2023.-2026. za područje Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu.

Prilog ugovoru 1. ZBIRNI ISKAZ VRIJEDNOSTI UGOVORENIH USLUGA
Branjeno područje br. 3: područje maloga sliva Orļjava-Londža

Pozicija plana	Ugovorene usluge	Planirani iznos s PDV-om (€)	Ugovoreni iznos s PDV-om (€)
A.02.	Izdaci za preventivnu, redovnu, izvanrednu obranu od poplava i leda te ostali troškovi u funkciji održavanja voda I. i II. reda	1.486.495,00	1.486.495,00
A.02.01.03.	Izdaci za usluge preventivne obrane od poplava, odnosno održavanja voda I. i II. reda na branjenom području	0,00	1.486.495,00
A.02.01.03.01.	Vode I. reda	0,00	619.318,38
A.02.01.03.01.01.	Međudržavne vode	0,00	0,00
A.02.01.03.01.01.01.	Vodotoci		0,00
A.02.01.03.01.01.02.	Akumulacije, retencije i jezera		0,00
A.02.01.03.01.01.03.	Bujićni tokovi		0,00
A.02.01.03.01.01.04.	Osnovne melioracijske građevine za odvodnju, oteretni, lateralni, spojni kanali i hidrotehnički tuneli		0,00
A.02.01.03.01.02.	Druge veće vode	0,00	619.318,38
A.02.01.03.01.02.01.	Vodotoci	0,00	579.026,86
A.02.01.03.01.02.02.	Akumulacije, retencije i jezera		0,00
A.02.01.03.01.02.03.	Bujićni tokovi	0,00	40.291,51
A.02.01.03.01.02.04.	Osnovne melioracijske građevine za odvodnju, oteretni, lateralni, spojni kanali i hidrotehnički tuneli		0,00
A.02.01.03.02.	Vode II. reda	0,00	867.176,63
A.02.01.03.02.01.	Vodotoci	0,00	425.638,79
A.02.01.03.02.02.	Akumulacije, retencije i jezera	0,00	30.117,36
A.02.01.03.02.03.	Bujićni tokovi	0,00	259.803,93
A.02.01.03.02.04.	Osnovne melioracijske građevine za odvodnju, oteretni, lateralni, spojni kanali i hidrotehnički tuneli	0,00	151.616,55
A.02.02.	Ostale usluge i troškovi u funkciji održavanja voda na branjenom području	0,00	0,00
A.02.02.05.	Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda		0,00
A.02.02.08.	Ostali troškovi (Izdaci po sporazumu s Hrvatskim šumama, Troškovi klizne skale i sl.)		0,00
A.02.03.	Izdaci za redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda na vodnim područjima	0,00	0,00
A.02.03.02.	Aktivna obrana od poplava i leda na branjenom području		0

Prilog ugovoru 2. PREGLED UGOVORENIH USLUGA I TROŠKOVA
Branjeno područje br. 3: područje maloga sliva Orljava-Londža

Pozicija plana	Vode i vodotoci	Objekt	Lokacija usluga	Županija	Broj i vrsta usluga	Ugovoreni iznos bez PDV-a (€)
A.02.	Izdaci za preventivnu, redovnu, izvanrednu obranu od poplava i leda te ostali troškovi u funkciji održavanja voda I. i II. reda					1.189.196,00
A.02.01.03.	Izdaci za usluge preventivne obrane od poplava, odnosno održavanja voda I. i II. reda na branjenom području					1.189.196,00
A.02.01.03.01.	Vode I. reda					495.454,70
A.02.01.03.01.01.	Međudržavne vode					0,00
A.02.01.03.01.01.01.	Vodotoci					
A.02.01.03.01.01.02.	Akumulacije, retencije i jezera					
A.02.01.03.01.01.03.	Bujični tokovi					
A.02.01.03.01.01.04.	Osnovne melioracijske građevine za odvodnju, oteretni, lateralni, spojni kanali i hidrotehnički tuneli					
A.02.01.03.01.02.	Druge veće vode					495.454,70
A.02.01.03.01.02.01.	Vodotoci					463.221,49
01.	Rijeka Orljava (km 18+660-53+140)	Obala i nasip	Duž sliva	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.1. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s krune, pokosa, bankina i prilaznih rampi nasipa ili nasute brane 4.4. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i grmlja s inundacije	87.085,52
02.	Rijeka Londža (km 0+000-12+850)	Obala i nasip	Pleternica - Veliki Bilač	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.1. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s krune, pokosa, bankina i prilaznih rampi nasipa ili nasute brane 4.4. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i grmlja s inundacije	34.111,83
03.	Rijeka Orljava (km 12+300-76+000) i drugi vodotoci	Obala i nasip	Duž sliva (više lokacija)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	1.1. Uklanjanje otpadnog materijala iz korita vodotoka 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala 7.9. Održavanje, odnosno popravci oštećenja čepa i/ili propusta i/ili prijelaza preko vodotoka ili kanala i/ili sifona i/ili hidrotehničkoga tunela 7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom 7.14. Održavanje, odnosno popravci postojeće regulacijske gradnje bujičnoga toka: pregrade s pratećim objektima, pragova, kaskada, stepenica sa slapištem, taložnica, brzotoka i drugih objekata u funkciji umirenja silovitoga režima tečenja	108.697,42
04.	Rijeka Orljava (km 30+500 do 39+550)	Nasip	Pleternica - Gradac	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm ili grmlja s pokosa korita vodotoka	1.874,72
05.	Rijeka Orljava (km 41+900-42+040)	Obala i nasip	Dervišaga uz most	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm ili grmlja s pokosa korita vodotoka	609,13
06.	Rijeka Orljava (rkm 42+200 do 42+800)	Obala i nasip	Dervišaga - nasip	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.1. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s krune, pokosa, bankina i prilaznih rampi nasipa ili nasute brane	1.100,00
07.	rijeka Londža (rkm 19+000 do 20+200)	Korito vodotoka	Čaglin, u zoni mosta za Migalovce i uzvodno do brane	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm ili grmlja s pokosa korita vodotoka	2.575,81
08.	rijeka Orljava (km 54+000 do 76+000)	Obala i nasip	Od Nurkovca do Kamenske - oštećenja od erozije (više lokacija)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 7.5. Održavanje, odnosno popravci oštećenja inundacije 7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom	94.440,67

09.	rijeka Orljava (km 14+000 do 45+000)	Obala i nasip	Od Brodskog Drenovca do Požege - oštećenja od erozije (više lokacija)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 7.5. Održavanje, odnosno popravci oštećenja inundacije 7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom	95.496,43
10.	rijeka Orljava (km 56+750 do 56+850)	Obala i nasip	Uzvodno i nizvodno mosta za Jaguplije (k.č.br.: 1700 k.o. Jaguplije)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita vodotoka	552,36
11.	rijeka Orljava (km 16+000-16+100)	Obala i nasip	Brodski Drenovac (uz ribnjak)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	7.5. Održavanje, odnosno popravci oštećenja inundacija	6.766,98
12.	rijeka Orljava (km 84+120 do 84+190)	Obala i nasip	Glavica (k.č.br.: 908 u k.o. Glavica)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 7.5. Održavanje, odnosno popravci oštećenja inundacije 7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom	22.235,50
13.	Rijeka Orljava (rkm 42+000 do 42+100)	Obala i nasip	Dervišaga - nasip	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	7.5. Održavanje, odnosno popravci oštećenja inundacija	7.675,12
A.02.01.03.01.02.02.		Akumulacije, retencije i jezera				
A.02.01.03.01.02.03.		Bujični tokovi				32.233,21
01.	potok Veličanka (km 0+000 do 15+500)	Obala i nasip	Duž sliva	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.1. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i grmlja s krune, pokosa, bankina i prilaznih rampi nasipa 4.4. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i grmlja s inundacije	23.957,77
02.	potok Veličanka (km 1+800 do 3+300)	Korito vodotoka	Požega (k.č.br. 6654/1 k.o. Požega)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	8.275,44
A.02.01.03.01.02.04.		Osnovne melioracijske građevine za odvodnju, oteretni, lateralni, spojni kanali i hidrotehnički tuneli				
A.02.01.03.02.		Vode II. reda				693.741,30
A.02.01.03.02.01.		Vodotoci				340.511,03
01.	Vode I. i II. reda	Obala i nasip	Vodotoci i kanali na cijelom slivu - prije košnje	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 2.3. Uklanjanje naplavina iz inundacije	2.205,71
02.1.	Kanal u Završju (km 0+000-0+850 i 0+000-0+200)	Obala i nasip	Završje	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	2.520,00
02.2.	Potok Javorak (km 0+000-2+320)	Obala i nasip	Brestovac	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	2.784,00
02.3.	Potok Dobrašin (km 0+000-0+900 i 0+900 do 1+700)	Obala i nasip	Gornji Gučani	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	3.450,14
02.4.	Potok Orljavica (km 1+000-2+180)	Obala i nasip	Nurkovac-Dolac	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	2.547,61
02.4.1.	Potok Orljavica (0+000 do 0+980)	Korito vodotoka	Korito na k.č.br.: 999 i 1000 u k.o. Nurkovac	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita vodotoka	2.185,01
02.5.	Mlinski kanal u Brestovcu 0+000-0+130 i 0+420-0+635	Obala i nasip	Brestovac	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	552,00

02.6.	Potok Verkuša (km 0+000 - 0+760)	Obala i nasip	Kujnik - od sela do Orljave	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	912,00
02.7.	Potok Gorjanski (km 0+000 - 0+400)	Obala i nasip	Orljavac - od sela do Orljave	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	480,00
02.8.	Potok Duboki (km 0+000 - 0+680)	Obala i nasip	Orljavac - od sela do Orljave	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	816,00
02.9.	Potok Sastavci (pkm 1+130 do 1+290)	Obala i nasip	Jaguplije (20 m nizvodno mosta - 140 m uzvodno mosta)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	288,00
02.10.	Kanal uz pristupnu cestu selu Jaguplije (km 0+000 do 1+310)	Korito kanala	Korito kanala uz cestu za Jaguplije (k.č.br.: 1281, 1307 u k.o. Jaguplije)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	1.076,61
02.11.	Cestovni kanal prema selu Jaguplije (km 0+230 do 0+430)	Korito kanala	Novi kanal uz cestu za Jaguplije (uz k.č.br.: 1710, po 1264, 1263, 1262, 1261, 1260, 1259 i 1258 u k.o. Jaguplije)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	136,00
02.12.	Kanal u Jaguplijama (L = 550 m)	Korito kanala	Korito na k.č.br.: 1018 u k.o. Jaguplije	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	374,00
02.13.	Kanal u Brestovcu (L = 240 m)	Korito kanala	Korito na k.č.br.: 1429 u k.o. Brestovac	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	192,00
02.14.	Kanal u Brestovcu (L = 550 m)	Korito kanala	Korito na k.č.br.: 1432 u k.o. Brestovac	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	440,00
03.1.	Potok Nakop (km 0+000-0+920)	Obala i nasip	Vidovci (k.č.br. 1134/2, 1134/1, 1138 k.o. Vidovci do S. Ferića 4)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	809,60
03.2.	Potok Nakop II (km 0+000-0+180)	Obala i nasip	Vidovci (k.č.br. 1136/2 i 1135/1 k.o. Vidovci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	216,00
03.3.	Potok Pakao (km 0+000-1+170)	Obala i nasip	Vidovci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	936,00
03.3.1.	Potok Pakao (km 1+620)	Obala i nasip	Vidovci (pregrada uzvodno Čabraje)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	180,31
03.4.	Potok Komušanac (km 0+000-2+890)	Obala i nasip	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	6.611,31
03.4.1.	Bujična pregrada Komušanski put	Bujična pregrada	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	160,00
03.5.	Potok Drškovački (km 0+540-1+400)	Obala i nasip	Drškovci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	320,00
03.6.	Potok Bukovica (km 0+200-0+820 i 2+400-3+000)	Obala i nasip	Novo selo	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.752,07
03.7.	Potok Emovački (km 0+000-0+300)	Obala i nasip	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	600,00

03.7.1.	potok Emovački (km 0+730 do 2+150)	Korito vodotoka	Požega - Donji Emovci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	2.783,34
03.8.	Potok Suih (km 0+125-0+825)	Obala i nasip	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.576,00
03.9.	Potok Vučjak (km 0+000-0+535 i 1+050-3+850)	Obala i nasip	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	5.978,00
03.10.	Potok Fazlića dol (km 0+000 do 0+815 i 0+815 do 1+015)	Obala i nasip	Dervišaga	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.227,81
03.11.	Lateralni kanal Veličanke (km 0+000-0+790)	Obala i nasip	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	2.133,00
03.12.	Kanali uz Vojnu cestu (km 0+000-0+220 i 0+000-0+350)	Obala i nasip	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	761,63
03.13.	Kanal kod vojarnje (km 0+000-0+770)	Obala i nasip	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	489,21
03.14.	Kanali uz prugu (km 0+000-1+210 i 0+000-0+990)	Obala i nasip	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	3.922,20
03.15.	Kanal kod Salona namještaja (km 0+220-0+420)	Obala i nasip	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	80,00
03.16.	Kanal KPD - Eminovci (km 0+000-0+760)	Obala i nasip	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	713,84
03.17.	Potok Okruglica (km 0+000-0+700)	Obala i nasip	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	600,00
03.18.	Kanal "Kronšteter" (km 0+000-0+300)	Korito kanala	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	360,00
03.19.	Potok Šternov jarak (km 0+000-0+250 i 2+600-2+800)	Obala i nasip	Požega, (ulica A. Šercera i P. Radića)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	960,00
03.20.	Potok Kaptolka (km 0+100-2+700 i 13+300-13+750)	Obala i nasip	Eminovci i Kaptol	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	4.291,85
03.21.	Sabirni kanal rudine Ratarnica SK-1 0+000 do 3+535	Obala i pokosi	Požega - Ratarnica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	4.935,54
03.22.	Lateralni kanal Alaginački 0+290 do 3+335	Obala i pokosi	Požega - Ratarnica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	4.141,20
03.23.	Potok Šternov jarak (km 0+880 do 0+950)	Obala i pokosi	Požega (kod Groblja Krista Kralja)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	224,00
03.24.	Kanal kod Groblja Krista Kralja (km 0+000-0+530)	Obala i nasip	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	832,50
03.25.	Kanal u Vranduku k.b. 37 (km 0+000-0+180)	Obala i nasip	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	144,00

03.26.	Potok Vučjak (km 0+000-2+455)	Korito vodotoka	Požega	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	1.152,40
03.27.	Potok Veliki dol (pkm 0+540 do 0+980)	Korito vodotoka	Dervišaga (od k.č.br. 892/2 do 995 k.o. Dervišaga)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	552,00
03.28.	Potok Veliki dol (pkm 0+000 do 0+165)	Korito vodotoka	Dervišaga (od ušća do kb. 10)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	297,00
03.29.	Kanal za Seoce (km 0+000-0+120)	Korito kanala	Požega (k.č.br. 6530 k.o. Požega)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	216,00
03.30.	Kanal odvodnje Ulice A. Starčevića k-1=350 m i k-2=190 m	Korito kanala	Požega - Bajer	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	772,44
03.31.	Potok Komušanac (km 0+000-2+500)	Korito vodotoka	Požega, Vranduk	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	1.177,60
03.32.	Potok Dolski (km 0+090 do 0+530)	Korito vodotoka	Novo Selo	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	701,54
03.33.	Kanal odvodnje Novi Štitnjak L = 450 m	Korito kanala	Novi Štitnjak - iza potkućnica (i salon namještaja)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	630,00
03.34.	potok Napolce (km 0+000 do 0+260)	Korito vodotoka	Požega - Donji Emovci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	168,00
03.35.	Kanal u Novom Selu Javorak (km 0+000-0+110)	Obala i nasip	Novo Selo (k.č.br. 722 k.o. Novo Selo)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	132,00
03.36.	Potok Didin u Vidovcima (pkm 1+050 do 1+440)	Korito vodotoka	Vidovci - uz Školsku ulicu (k.č.br.: 1137 k.o. Vidovci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	546,00
04.1.	Potok Slatka voda (km 0+000-0+350, p. Vetovka 2+400-2+470)	Obala i nasip	Jakšić	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	662,04
04.2.	Kanal u Blackom (km 0+000-0+320 i 0+000-0+200)	Obala i nasip	Jakšić	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	624,00
04.3.	Potok Jakšički 4+500-4+880	Obala i nasip	Rajsavac	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	456,00
04.4.	Potok Eminovački 0+000 - 0+150	Obala i nasip	Eminovci (k.č.br.: 189/3 u k.o. Eminovci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	180,00
04.5.	Potok Kuzmički 0+000 - 0+550	Obala i nasip	Kuzmica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	512,00
04.6.	Potok Jakšički 5+060 do 5+480	Obala i pokosi	Radnovac, uz k.č.br. 830/1 i 830/2 k.o. Jakšić	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	926,36
04.8.	Lateralni kanal Zajednice + Jaruge I (L = 2455+1395=3850 m)	Korito kanala	Jakšić - Šiljkovac	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	8.066,36

04.9.	Sabirni kanal Šiljkovac - Jaruge II (km 0+000 do 2+060)	Korito kanala	Jakšić (k.o. Jakšić: 2305, 2304, 2303)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	2.801,60
04.10.	Kanal Eminovci I (km 0+000 do 1+100)	Korito kanala	Jakšić, k.č.br.: 586 u k.o. Eminovci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	933,81
04.11.	Kanal površinske odvodnje između Jakšića i Trapara	Korito kanala - L = 500 m	K.o. Jakšić (k.č.br. 1413)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	525,81
04.12.	Potok Šumanovački / Plandište (1+390 do 1+650)	Korito vodotoka	Šumanovci, prema Cerovcu, nizvodno ceste (između k.č.br.:1181 i 1199 k.o. Cerovac)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	312,00
04.13.	Kanal Glogovac (km 0+595 do 1+245)	Korito kanala	Staro korito p. Vetovka uz kuće u Jakšiću (k.č.br.: 2276/1 u k.o. Jakšić)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	848,81
05.1.	Potok Dol (km 0+000-2+000)	Obala i nasip	Pleternica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	3.510,00
05.2.	Potok Vrbova (km 0+000-3+600)	Obala i nasip	Pleternica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	6.467,81
05.3.	Potok Skočinovac (km 0+000-0+900)	Obala i nasip	Resnik Požeški	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.650,23
05.4.	Potok Vrčin Dol (km 0+000-0+350)	Obala i nasip	Kadanovci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	560,00
05.5.	Kanal u Kadanovcima (km 0+000-0+180)	Obala i nasip	Kadanovci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	216,00
05.6.	Lateralni kanal Londže (km 0+000-9+515)	Obala i nasip	Pleternica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	29.665,57
05.7.	Potok Bzenica (km 0+000-0+140)	Korito vodotoka	Sulkovci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	172,94
05.8.	Potok Slatina (km 0+765 - 1+265)	Korito vodotoka	Komarica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	800,00
05.9.	Potok Čapljak (km 0+120-0+920)	Obala i nasip	Pleternica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	242,08
05.10.	Potok Slatina (km 0+000 do 0+900)	Korito vodotoka	Komarica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	363,12
05.11.	Lateralni kanal Vrbove (km 0+000-0+490)	Obala i nasip	Pleternica (Gradac)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	1.372,00
05.11.1.	Lateralni kanal Vrbove (pkm 0+450 do 2+560)	Obala i nasip	Gradac - Trapari (k.o. Gradac: 1094, 1093; k.o. Blacko: 196/3; k.o. Trapari: 329)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	5.951,56

05.12.	kanal Pajkrov (km 0+500 - 0+700)	Obala i nasip	Bresnica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	320,00
05.13.	Potok Gnojnica (km 0+200-5+920)	Obala i nasip	Frkljevci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	12.493,16
05.14.	kanal Gnojnica-Markovac (km 0+000 - 0+500) i p. Markovački L=100 m	Korito vodotoka	Zagrade	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka 4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	1.000,17
05.15.	Lateralni kanal Gnojnica-Markovac (km 0+000-2+810)	Obala i nasip	Pleternica (Zagrade)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	5.944,76
05.16.	Sabirni kanal doline Londže (SK1 = 6400 m + SK2 = 3050 m)	Obala i nasip	Resnik - Veliki Bilač	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	25.956,17
05.17.	Kanal u Gradcu 0+000-0+250	Obala i nasip	Pleternica (Gradac)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	900,00
05.18.	kanal u Gradcu kod pruge (km 0+000 do 0+200)	Obala i nasip	Pleternica (Gradac)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	520,00
05.18.1.	Kanal u Gradcu (km 0+000 do 0+760)	Obala i nasip	Gradac, Ivandvorsko naselje (k.č.br.: 1114 u k.o. Gradac)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	1.116,76
05.18.2.	Kanal u Gradcu (km 0+000 do 0+200)	Obala i nasip	Gradac, Ivandvorsko naselje (k.č.br. 1113 i 1112 u k.o. Gradac)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	238,00
05.18.3.	Kanal u Ivandvorskom naselju (km 0+000 do 0+630)	Obala i nasip	Gradac, Ivandvorsko naselje (k.č.br.: 2655 u k.o. Resnik)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	1.178,10
05.19.	Kanal K-1 0+000 do 0+480	Obala i nasip	Pleternica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	672,00
05.20.	Kanal u Sulkovcima; (L = 190 m)	Obala i pokos	Sulkovci - k.č.br. 1795, k.o. Sulkovci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	304,00
05.21.	potok Vrbova (km 3+800 do 7+000)	Obala i pokos	Gradac - Lakušija	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	7.828,36
05.22.	Potok Breja (km 3+180 do 3+275)	Obala i pokos	Bresnica, uz k.č.br. 380 k.o. Sulkovci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	190,00
05.23.	Potok Skočinovac-staro korito (km 0+000 do 0+330)	Obala i pokos	Resnik (od kućnog broja 5A do 14)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	528,00
05.24.	Potok Skočinovac (km 0+900 do 3+350) i staro korito između kuća (L = 900 m)	Obala i pokosa	Resnik (uzvodno steoenice do mosta na k.č.br. 2592 k.o. Buk)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	4.000,67

05.25.	Potok Vinkovac (km 0+740 do 0+900)	Obala i pokos	Frkljevci (kod k.b. 30, 100 m nizvodno mosta do 45 m uzvodno mosta)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	224,00
05.26.	Potok u Sulkovcima (pkm 0+000 do 0+540)	Obala i pokos	Sulkovci uz kućni broj 164 (k.č.br. 1434 i 1797 k.o. Sulkovci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	1.170,17
05.27.	p. Jaz. (pkm 3+010 do 3+685)	Obala i pokos	Trapari, od k.č.br. 320 do 374/1 k.o. Trapari	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	945,00
05.28.	Retencija Grabarje na p. Tomačevac (km 2+900)	Brana i sigurnosni preljev	Grabarje (k.č.br. 505/1, 90, 91 k.o. Grabarje)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	376,13
05.29.	Kanal Smiljanka (km 0+000 do 1+000)	Obala i pokos	Pleternica (k.č.br. 3245 i 3246 k.o. Pleternica)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	1.572,36
05.32.	Kanal Bzenica - Breja (pkm 0+000 do 2+935)	Korito kanala	Pleternica - Sulkovci (k.č.br.: 1780, K.o. Sulkovci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	5.241,67
05.33.	Sabirni kanal Kazete - 4. (pkm 0+000 do 5+825)	Korito kanala	Brod. Drenovac - Bučje - Zagrade - Frkljevci (privatne parcele)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	13.125,42
05.34.	Kanal Gložik (km 0+000 do 0+690)	Korito kanala	Ivandvorsko naselje	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	1.711,20
05.35.	Kanal u Kadanovcima I (km 0+000 do 0+215)	Korito kanala	Kadanovci (k.č.br. 927/1 i 929/1 k.o. Frkljevci) kb. 50A	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	172,00
05.36.	Kanal u Kadanovcima II (km 0+000 do 0+200)	Korito kanala	Kadanovci (k.č.br. 920/10 i 920/11 k.o. Frkljevci) između kb. 26 i 28	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	160,00
05.37.	Sjeverni Lateralni kanal Drenovački (km 0+000 do 1+860)	Korito kanala	Brodski Drenovac - Bučje (k.o. Bučje: 911, 912, 913, 914)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	4.059,85
05.38.	Južni Lateralni kanal Drenovački (km 0+000 do 1+040)	Korito kanala	Brodski Drenovac (k.o. Brodski Drenovac: 2646)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	2.249,54
05.39.	Sabirni kanal Kazete - 9. (km 0+000 do 2+820) SK G-1	Korito kanala	Ratkovica (k.o. Ratkovica: k.č.br. 840)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	8.002,21
05.40.	Sabirni kanal Kazete - 6. (km 0+000 do 3+375) SK A-1	Korito kanala	Sulkovci - Pleternica (k.o. Pleternica: 3256; Sulkovci: 1788)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	9.432,17
05.41.	Potok Korija (km 0+400 do 0+660)	Korito vodotoka	Kadanovci (k.č.br. 116, 825/6 i 825/3 k.o. Frkljevci) Od MD kb. 1A	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	364,00
05.42.	potok Vrbova (krakovi vodotoka K1 = 380 m; K2 = 350 m)	Korito vodotoka	Čosinac - dva kraka potoka u naselju	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.244,97

05.43.	Kanal DK-11 (km 0+000 - 0+770)	Korito kanala	Ratkovica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	2.098,05
05.44.	Kanal DK-12 (km 0+000 - 0+845)	Korito kanala	Ratkovica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita kanala	1.005,55
05.45.	Potok Dol (km 0+000-2+000)	korito vodotoka	Pleternica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	1.309,96
05.46.	Retencija Kadanovci	Brana retencije	Kadanovci (na k.č.br.: 853/3 i 958/3 u k.o. Frkljevci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	310,26
05.47.	Potok Kučišta (0+620 do 1+440)	Korito vodotoka	Lakušija - korito potoka uz zapadni dio naselja (povremeni tok od Jakšića do p. Vrbova)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.048,76
05.48.	Potok Stara Kapela (km 0+000-0+780)	Obala i nasip	Ratkovica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.193,65
05.49.	Sabirni kanal Kazete - 8 SK-C1 i Dk+D1. (pkm 0+000 do 3+190)	Korito kanala	Požeška Koprivnica, Brodski Drenovac, Ratkovica	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita kanala	7.315,35
05.50.	Sabirni kanal Kazete - 7. (pkm 0+000 do 3+410)	Korito kanala	Požeška Koprivnica, Sulkovci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita kanala	7.788,27
05.51.	Kanal u Čosincu (km 0+000 do 0+250)	Korito kanala	Čosinac (k.č.br. 488 k.o. Sesvete)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita kanala	127,50
05.52.	Potok u Veseloj (km 0+000 do 0+230)	Korito vodotoka	Vesela, od ceste do r. Orljave (k.č.br. 173/1 u k.o. Blacko)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita kanala	967,81
05.53.	Kanal Ašikovački (km 0+000 do 1+120)	Korito kanala	Ašikovci (k.č.br. 474 u k.o. Ašikovci) od društvenog doma do Londža	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita kanala	2.536,97
06.1.	Potok Krajina (km 1+200-2+040)	Obala i nasip	Čaglin	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.108,87
06.2.	Potok Liščak (km 0+000-0+200)	Obala i pokosi	Čaglin	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	240,00
06.3.	Potok Krajna 6+400-6+870	Obala i pokosi	Nova Ljeskovića	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	940,00
06.4.	Potok Rosinac 3+600 do 4+090	Obala i pokosi	Djedina Rijeka	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	270,54
06.5.	Potok Ruševački 0+000 do 2+000	Obala i pokosi	Migalovci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	4.207,94
06.6.	Potok Krajina (km 0+000-1+200)	Obala i pokosi	Čaglin	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	2.040,00
06.7.	Potok Liščak (km 0+240 - 0+475)	Obala i pokosi	Čaglin uzvodno kinete i crpne stanice	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	282,00
06.8.	Potok Hajderovac (pkm 0+095 do 0+250)	Obala i pokosi	Kula, uzvodno ušća p. Hajderovac u Kutjevačku riku	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	310,00

06.9.	Potok Krajna (km 8+630 do 8+780)	Korito vodotoka	Stara Ljeskovica (k.č.br. 40 k.o. Jurkovac)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	330,00
06.11.	Potok Dobra voda (pkm 0+000 do 5+350)	Korito vodotoka	Zdenkovac - Dobra Voda (most na k.č.br. 698/42 k.o. Sibokovac)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	7.607,81
07.1.	Potok Voljavac (km 0+180-0+980)	Obala i nasip	Kaptol (k.č.br. 2268/2 u k.o. Kaptol)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	960,00
07.2.	potok Barice (km 0+800-2+100)	Obala i nasip	Kaptol (k.č.br. 1931 k.o. Kaptol do k.č.br. 967/1 k.o. Kaptol)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.560,00
07.3.	Potok Kaptolka (km 9+100-11+450)	Obala i nasip	između k.č.br. 306 k.o. Alilovci - k.č.br. 1997 k.o. Kaptol	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	4.050,25
07.4.	Potok Kaptolka (km 13+450-13+800)	Obala i nasip	Kaptol - od zgrade Općine Kaptol do spoja Češke i Vinogradske ulice	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	1.047,96
07.5.	Potok Slatka voda (11+800 do 12+220)	Korito vodotoka	Doljanovci (između k.č.br. 1140 i 1132 u k.o. Doljanovci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.465,97
07.6.	Potok Kiseli (7+350 do 7+550)	Korito vodotoka	Češnjakovci, južno od naselja (na k.č.br.: 1613 u k.o. Češnjakovci, L=200 m)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	620,36
08.1.	Potok Stražemanka (km 0+670-0+890)	Obala i nasip	Trenkovo	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	352,00
08.2.	Potok Radovanka (km 0+950-1+700)	Obala i nasip	Radovanci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.740,00
08.2.1.	Potok Radovanka (km 1+900-2+090)	Obala i nasip	Radovanci (kb. 57 do kb. 69)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	304,00
08.3.	Potok Inošinac (km 0+000-0+650)	Obala i nasip	Velika	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.950,00
08.4.	Potok Stražemanka 8+000-8+380	Obala i nasip	Biškupci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	912,00
08.5.	potok Veličanka (pkm 8+460-8+620)	Obala i nasip	Trenkovo (kod nogometnog igrališta)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	384,00
08.6.	potok Kloštar (3+670 do 4+840)	Korito vodotoka	Uzdono ceste Toranj - Oljasi	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.606,36
08.7.	potok Stražemanka 0+260 do 1+360	Korito vodotoka	Trenkovo, kroz naselje (k.č.br.: 2085/4 u k.o. Trenkovo) - selektivna košnja!	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.320,00
08.8.	potok Labanovka (pkm 2+650 do 3+000)	Obala i nasip	Trenkovo (k.č.br.: 2106 u k.o. Trenkovo)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	280,00
08.9.	potok Podolnica (pkm 0+000 do 0+180)	Korito vodotoka	Velika, Hrvatskih branitelja 67 (k.č.br.: 2211 k.o. Velika)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	288,00

09.1.	Potok Kutjevačka rijeka (pkm 6+600 do 6+820 i 11+490 do 13+610)	Obala i nasip	Kula i Kutjevo	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	5.421,00
09.2.	Potok Vetovka (pkm 11+000 do 12+800)	Obala i nasip	Vetovo	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	3.729,00
09.8.	Potok Lončarski (km 9+000 - 9+300)	Korito vodotoka	Gradište Bekteško (k.č.br. 101 k.o. Gradište - k.č.br. 140 k.o. Gradište)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	480,00
09.9.	Potok Grabovac (km 1+000 do 1+730)	Korito vodotoka	Ciglenik - kroz selo (od k.č.br. 332 do k.č.br. 159 k.o. Ciglenik)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.168,00
09.10.	Potok Vetovka (km 9+650 do 10+750)	Korito vodotoka	Vetovo (između k.č.br. 1466 i 1393 k.o. Vetovo)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	2.870,17
09.11.	Potok Hrnjevački (km 1+250 do 1+580)	Korito vodotoka	Hrnjevac - kroz selo (25 m nizvodno k.br. 37 do 40 m uzvodno k.br. 32)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	462,00
09.12.	Potok Mitrovački (km 0+375 do 0+475)	Korito vodotoka	Bjeliševac (kod igrališta, od mosta do 100 m uzvodno mosta)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	120,00
09.13.	Potok Bjeliševka (km 3+950 do 4+050)	Korito vodotoka	Bjeliševac (od mosta do ribnjaka)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	120,00
09.14.	Potok Vrbova (pkm 17+950 do 18+750)	Korito vodotoka	Lukač (od k.č.br. 531 do 269 k.o. Lukač)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.280,00
09.15.	Kanal u Bilicama (km 0+000 do 0+165)	Korito vodotoka	Bilice (k.č.br. 1668/3 k.o. Bilice)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	231,00
09.16.	Potok Vetovka (km 5+600 do 7+000)	Korito vodotoka	Tekić (kroz naselje, malo nizvodno i uzvodno)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	3.544,36
09.17.	Kanal iznad ulice Vinkomir (L = 150 m)	Korito kanala i retencioni bazen	Kutjevo, Vinkomir	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala	883,45
09.18.	Potok Čajića (km 0+000 do 1+200)	Korito vodotoka	Kutjevo	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	1.897,45
09.19.	Potok Novak (km 3+900 do 4+100)	Korito vodotoka	Grabarje	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	320,00
A.02.01.03.02.02. Akumulacije, retencije i jezera						24.093,89
01.	Akumulacija Bistra (km 12+080)	Brana i sigurnosni preljev	Kaptol	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	1.424,56
02.	Retencija Vrbova (km 7+055)	Brana i sigurnosni preljev	Lakušija - Požeške Sesvete	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	2.152,93
03.	Sovsko jezero	Okolina prirodnog jezera	Sovski dol	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	2.269,53
04.	Akumulacija Londža (km 20+240)	Brana i sigurnosni preljev	Čaglin - Kneževac	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	1.859,69

05.	Akumulacija Kuštrevac (km 14+955)	Obala i nasip	Ovčare - potok Kuštrevac	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	1.698,17
06.	Potok Korija	Brana retencije	Frkljevci - Kadanovci (na k.č.br.: 825/3 u k.o. Frkljevci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	111,46
07.	Pregrada Frkljevci	Obala i nasip	Frkljevci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	568,29
08.	Pregrada Kadanovci	Obala i nasip	Kadanovci	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	636,90
09.	Akumulacija Bistra na p. Bistra (km 1+900)	Zaplavni prostor	Kaptol (k.č.br. 2332 k.o. Kaptol)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.4. Uklanjanje naplavina iz retencije ili akumulacije	13.372,36
A.02.01.03.02.03. Bujični tokovi						207.843,14
01.	Potok Ivandolski (km 0+000 do 0+700)	Korito vodotoka	Ivandol	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	1.937,36
02.	Potok Dobrašin (km 0+000 do 2+000)	Korito vodotoka	Donji Gučani (k.č.br. 1573 k.o. Gornji Gučani)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 8.1. Uspostava zaštite od štetnog djelovanja erozije obnovom obaloutvrde, pera, posmjerne gradnje, traverze, pregrade i sl., u koritu vodotoka (obnova postojećih gradnji bez mijenjanja gabarita građevine)	7.890,14
03.	Potok Orljavica (km 9+200 do 9+600)	Korito vodotoka	Busnovi (k.č.br. 757 k.o. Busnovi)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	7.712,27
04.	Potok Zagulin (km 0+000 do 1+350)	Korito vodotoka	Busnovi (k.č.br. 754 k.o. Busnovi)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom	9.539,18
05.	Potok Oblakovac (km 0+000 do 0+600)	Korito vodotoka	Oblakovac (k.č.br. 1695 k.o. Ivandol)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	1.549,26
06.	Potok Ivandolski (km 0+000 do 0+700)	Korito vodotoka	Ivandol	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	1.937,36
07.	Potok Studenjak (km 0+300 do 0+800)	Korito vodotoka	Donji Emovci (k.č.br. 498/291 k.o. Donji Emovci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom	11.428,13
08.	Potok Kloštar (km 0+900 do 2+000)	Korito vodotoka	Milanovac	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	15.091,36
09.	Potok Stražemanka (km 8+000 do 8+150)	Korito vodotoka	Biškupci (k.č.br. 2519/3 k.o. Stražeman uz k.č.br. 2182 k.o. Stražeman)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom	9.593,16
10.	Potok Rijeka (Ruševac) (km 0+500 do 3+100)	Korito vodotoka	Migalovci (k.č.br. 1302/1 k.o. Migalovci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	8.392,96

11.	Potok Bistra (km 0+045 do 0+075)	Korito vodotoka	Kaptol (k.č.br. 2269 k.o. Kaptol)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 7.14. Održavanje, odnosno popravci postojeće regulacijske gradnje bujičnoga toka: pregrade s pratećim objektima, pragova, kaskada, stepenica sa slapištem, taložnica, brzotoka i drugih objekata u funkciji umirenja silovitoga režima tečenja	5.118,19
12.	Potok Glogovac (km 2+950 do 3+950)	Korito vodotoka	Golobrdci (k.č.br. 1413 k.o. Štitnjak)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	8.290,06
13.	Potok Vetovka (km 12+800 do 13+200)	Korito vodotoka	Vetovo (k.č.br. 1900/6 k.o. Vetovo)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	4.693,72
14.	Potok Vrbova (km 17+570 do 17+690)	Korito vodotoka	Lukač (k.č.br. 1199 k.o. Lukač uz k.č.br. 883,882,881 k.o. Lukač)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom	5.496,05
15.	Potok Kaptolka (km 13+300 do 13+400)	Korito vodotoka	Kaptol (k.č.br. 2267/3 k.o. Kaptol)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom	9.523,88
16.	Potok Voljavac (km 0+450 do 0+850; 1+300 do 1+460 i 2+550 do 2+950)	Korito vodotoka	Kaptol (uz k.č.br. 1610 k.o. Kaptol, od 1521 do 1524 k.o. Kaptol, k.č.br. 2268/1 k.o. Kaptol, od k.č.br. 1431 k.o. Kaptol)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	11.101,39
17.	Potok Balat (km 5+300 do 5+600)	Korito vodotoka	Novi Bešinci (k.č.br. 1990 i 2017 k.o. Doljanovci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	2.180,52
18.	Potok Vrbova (km 2+580 do 4+000)	Korito vodotoka	Pleternica (k.č.br. 1097 k.o. Gradac) od mosta u Ulici K. Zvonimira	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	8.474,36
19.	Potok Mikolinac (km 0+630 do 0+730)	Korito vodotoka	Požeška Koprivnica (k.č.br. 1831 k.o. Požeška Koprivnica)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom	3.653,86
20.	Potok Jakšički (km 0+000 do 0+430)	Korito vodotoka	Lakušija (k.č.br. 223,223/1,223/2,224 k.o. Lakušija)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	1.874,16
21.	Potok Bistra (km 2+450 do 2+650)	Korito vodotoka	Kaptol (uz k.č.br. 92 k.o. Kaptol)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	3.044,61
22.	Potok Drenovački (km 0+000 do 1+600)	Korito vodotoka	Brodski Drenovac (k.č.br. 1515 i 1517 k.o. Bučje)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	10.283,45
23.	Potok Bukovica (km 1+640 do 2+140)	Korito vodotoka	Novo Selo (k.č.br. 716/2 k.o. Novo Selo)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	5.047,49

24.	Potok Čajiča (km 1+200 do 1+500)	Korito vodotoka	Kutjevo (k.č.br. 3025/3 k.o. Kutjevo)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	3.057,10
25.	Potok Studenci (km 0+090 do 0+120 i 0+500 do 0+650) i p. Kloštar L=150 m	Korito vodotoka	Poljanska (uz k.č.br. 210 k.o. Poljanska)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom	6.583,06
26.	Potok Čajiča (km 0+440 do 0+540)	Korito vodotoka	Čaglin (k.č.br. 815/1 k.o. Čaglin)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	1.449,01
27.	Potok Didovac (km 0+000 do 0+350)	Korito vodotoka	Odvorci (uz k.č.br. 1891 k.o. Odvorci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	3.479,72
28.	Potok Rosinac (km 3+600 do 5+000)	Korito vodotoka	Djedina Rijeka (k.č.br. 887 k.o. Djedina Rijeka)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	17.655,81
29.	Potok Tekaljac (km 0+800 do 1+800)	Korito vodotoka	Djedina Rijeka (k.č.br. 890/2 k.o. Djedina Rijeka, od kb. 4)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	9.905,44
30.	Potok Crnica (km 2+800 do 1+850)	Korito vodotoka	Podgorje (k.č.br. 1742 k.o. Podgorje, uz k.č.br. 870 k.o. Podgorje)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom	7.443,07
31.	Potok Labanovka (km 0+700 do 1+270)	Korito vodotoka	Trenkovo (k.č.br. 2106 k.o. Trenkovo, od željezničkog mosta do ceste)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	4.417,01
A.02.01.03.02.04. Osnovne melioracijske građevine za odvodnju, oteretni, lateralni, spojni kanali i hidrotehnički tuneli						121.293,24
01.	Kanal u Doljanovcima (L= 250 m)	Korito kanala	Doljanovci (k.č.br. 1982 k.o. Doljanovci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva 3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala	5.734,55
02.	Lateralni kanal Veličanke II. (pkm 0+000 do 1+860)	Korito kanala	Velika - Češljakovci (k.o. Velika: 2219; k.o. Češljakovci: 1617)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili gmlja s dna i / ili pokosa korita kanala	3.374,36
03.	Kanal u Žigerovcima (L= 1700 m)	Korito kanala	Žigerovci (Od k.č.br. 1304/4 do 1312/4 k.o. Vilić Selo)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala	6.615,36
04.	Kanali u Skenderovcima i Jagupljama (L= 450 m)	Korito kanala	Jaguplje (k.č.br. 639 k.o. Skenderovci i k.č.br. 850 k.o. Jaguplje)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	7.804,79
05.	Kanal kod ma Panonka ZDK-1 (L = 430 m)	Korito kanala	Zarilac (k.č.br. 509 u k.o. Zarilac)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili gmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	777,15
06.	Kanal u Brestovcu (L = 700 m)	Korito kanala	Zapadni ulaz u Brestovac (k.č.br. 1430 u k.o. Brestovac)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili gmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	899,81

07.	Kanal u Skenderovcima (L = 500 m)	Korito kanala	Skenderovci uz parcelu poljskog puta (k.č.br.: 1129 k.o. Skenderovci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	610,81
08.	Kanal u Brestovcu (L=710 m)	Korito kanala	Brestovac (k.č.br.: 1430 k.o. Brestovac)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	789,31
09.	Kanal kod Žigerovaca L=400 m	Korito kanala	Žigerovci (k.č.br. 1611 do 2160 k.o.Vilić Selo)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	3.181,91
10.	Lateralni kanal Stara Lipa (L= 1500 m)	Korito kanala	Stara Lipa (do k.č.br. 402 k.o. Stara Lipa)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	19.766,61
11.	Kanal u Komorici L=600 m	Korito kanala	Komorica (k.č.br. 636/1, 636/2, 636/3 k.o. Komorica)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	2.131,34
12.	Kanal u Brodskom Drenovcu L=290 m	Korito kabala	Brodski Drenovac (k.č.br. 2142 k.o. Brodski Drenovac)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	1.679,45
13.	Kanal u Irvandvorskom naselju (km 0+630 do 1+300)	Korito kanala	Buk (k.č.br. 2655 k.o. Buk)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	2.761,56
14.	Kanal u Irvandvorskom naselju (km 0+000 do 0+650)	Korito kanala	Gradac (k.č.br. 1101 k.o. Gradac)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	5.539,91
15.	Kanal u Gradcu (km 0+000 do 0+140)	Korito kanala	Gradac (k.č.br. 1092 k.o. Gradac)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	1.621,69
16.	Sabirni kanal uz prugu Kazeta VI (km 0+000 do 2+450)	Korito kanala	Sulkovci (k.č.br. 1786 k.o. Sulkovci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	4.417,17
17.	Kanal u Bilicama (km 0+000 do 0+550)	Korito kanala	Bilice (k.č.br. 6288 k.o. Odvorci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	4.386,22
18.	Kanal u Bresnici (km 0+000 do 0+750)	Korito kanala	Sulkovci (k.č.br. 1783 k.o. Sulkovci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	4.065,81
19.	Kanal Bzenica - Breja (km 2+935 do 3+135)	Korito kanala	Pleternica - Sulkovci (k.č.br.: 1780, K.o. Sulkovci)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	1.830,11
20.	Kanal u Resniku (km 0+000 do 0+910)	Korito kanala	Resnik (k.č.br. 3585 k.o. Buk)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	3.406,10
21.	Kanali u Gradcu (L=780 m, L=1600 m, L=500 m, L=90 m, L=310 m)	Korito kanala	Gradac (k.č.br. 1090, 1083, 1086, 1088, 1089 k.o. Gradac)	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	39.899,22
A.02.02. Ostale usluge i troškovi u funkciji održavanja voda na branjenom području						0,00

A.02.02.05.	Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda	
A.02.02.08.	Ostali troškovi (Izdaci po sporazumu s Hrvatskim šumama, Troškovi klizne skale i sl.)	
A.02.03.	Izdaci za redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda na vodnim područjima	0,00
A.02.03.02.	Aktivna obrana od poplava i leda na branjenom području	

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.01.02.01.	01.
VODE I VODOTOCI:	Rijeka Orlava (km 18+660-53+140)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Duž sliva	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.1. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s krune, pokosa, bankina i prilaznih rampi nasipa ili nasute brane	
*	4.4. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i grmlja s inundacije	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	87.085,52	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	107,0920	27.005,39 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	101,1820	29.544,13 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	30,5360	30.536,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.01.02.01.	02.
VODE I VODOTOCI:	Rijeka Londža (km 0+000-12+850)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Pleternica - Veliki Bilač	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.1. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s krune, pokosa, bankina i prilaznih rampi nasipa ili nasute brane	
*	4.4. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i grmlja s inundacije	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	34.111,83	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	51,1320	12.893,96 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	39,8160	11.625,87 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	9,5920	9.592,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.01.02.01.	03.
VODE I VODOTOCI:	Rijeka Orlava (km 12+300-76+000) i drugi vodotoci	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Duž sliva (više lokacija)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	1.1. Uklanjanje otpadnog materijala iz korita vodotoka	
*	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	
*	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala	
*	7.9. Održavanje, odnosno popravci oštećenja čepa i/ili propusta i/ili prijelaza preko vodotoka ili kanala i/ili sifona i/ili hidrotehničkoga tunela	

*

7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom

*

7.14. Održavanje, odnosno popravci postojeće regulacijske gradnje bujičnoga toka: pregrade s pratećim objektima, pragova, kaskada, stepenica sa slapištem, taložnica, brzotoka i drugih objekata u funkciji umirenja silovitoga režima tečenja

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):

56.729,50

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	1.000,00	1.000,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	10.000,00	1.700,00 €
3	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m ²	0,47	2.000,00	940,00 €
4	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	3.000,00	7.170,00 €
5	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	1.000,00	800,00 €
6	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovorenih poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 isplanirane i uređene površine.	326	m ²	0,54	2.000,00	1.080,00 €
7	Ručni iskop u materijalu "C" kategorije (primjenjuje se u uvjetima skučenog prostora, malih količina i sl.) s odbacivanjem materijala minimalno 1 m od ruba iskopa kod manjih dubina ili s odbacivanjem na dohvat bagera kod većih dubina s uređenjem stranica i dna iskopa. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	96	m3	17,25	50,00	862,50 €
8	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m ³	1,00	2.000,00	2.000,00 €
9	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost do 300 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	170	m ³	1,33	1.000,00	1.330,00 €
10	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 300-600 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	171	m ³	1,59	100,00	159,00 €
11	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 600-1500 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	172	m ³	1,73	500,00	865,00 €
12	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 1500-3000 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	173	m ³	1,99	200,00	398,00 €
13	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 3000-5000 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	174	m ³	2,39	200,00	478,00 €
14	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 6-10 km (javnom prometnom mrežom). Na 50-75% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	177	m3	2,65	50,00	132,50 €
15	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	3.000,00	1.980,00 €
16	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izrađenog nasipa.	290	m3	1,86	100,00	186,00 €

17	Posao PKV radnika na izvršenju uslužnih vodnogospodarskih poslova kao što su razni manji popravci, razgradnje i uklanjanja dijelova oštećenih ili urušenih vodnogospodarskih objekata, te na ostalim (nepredvidivim) poslovima prema potrebi i nalogu naručitelja tijekom godine. Obračun po satu izvršenog posla, prema ovjerenom upisu u dnevnim evidencijama izvršenja usluge (građevinski dnevnic, dnevnic rada ljudi i strojeva, očevidnici, zapisnici i sl.).	726	sat	20,00	50,00	1.000,00 €
18	Korištenje traktora snage do 65 kW s prikolicom na prijevozu naplavnog, i ostalog materijala prema potrebi i nalogu naručitelja. Obračun po satu korištenja stroja, a prema ovjerenom upisu u dnevnim evidencijama izvršenja usluge (građevinski dnevnic, dnevnic rada ljudi i strojeva, očevidnici, zapisnici i sl.).	749	sat	50,00	10,00	500,00 €
19	Korištenje bagera snage do 75 kW na čišćenju mulja i ostalog nanosa poslije velikih voda sa obala, inundacija, iz taložnica, oko mostova i sl., izradi i održavanju pristupnih puteva i rampi, te ostalim nepredvidivim poslovima prema nalogu naručitelja tijekom godine. Obračun po satu korištenja stroja, a prema ovjerenom upisu u dnevnim evidencijama izvršenja usluge (građevinski dnevnic, dnevnic rada ljudi i strojeva, očevidnici, zapisnici i sl.).	734	sat	60,00	10,00	600,00 €
20	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna manjeg od 15 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 6-10 km. Na 50-75% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	190	m ³	2,65	20,00	53,00 €
21	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna manjeg od 15 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	191	m ³	3,98	50,00	199,00 €
22	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna manjeg od 15 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 16-20 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	192	m ³	4,38	20,00	87,60 €
23	Kombinirana strojno-ručna izrada tamponskog sloja, podloge i obloge od drobljenog kamena (0-60 mm). Stavka obuhvaća nabavu kamenog materijala, kombiniranu strojno-ručnu ugradnju, razastiranje, planiranje i zbijanje do potrebne zbijenosti. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izvedenog tamponskog sloja u zbijenom stanju.	312	m ³	15,93	100,00	1.593,00 €
24	Prenošenje kombiniranim strojevima šljunka ili drobljenih kamenih agregata do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	550	m ³	2,65	50,00	132,50 €
25	Izrada, postava i skidanje jednostrane oplata. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala za izradu oplata, montažu sa potrebnim ukrucenijima, demontažu, čišćenje i uklanjanje oplata poslije betoniranja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 izradene oplata.	426	m ²	11,28	100,00	1.128,00 €
26	Izrada, postava i skidanje dvostrane oplata. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala za izradu oplata, montažu sa potrebnim ukrucenijima, demontažu i čišćenje oplata poslije betoniranja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 izradene oplata.	427	m ²	11,28	100,00	1.128,00 €
27	Prijevoz betona automješalicom na udaljenost 3-5 km. Na više od 75% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog i ugrađenog betona.	233	m ³	9,29	20,00	185,80 €
28	Prijevoz betona automješalicom na udaljenost 6-10 km. Na 50-75% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog i ugrađenog betona.	234	m ³	10,62	50,00	531,00 €
29	Prijevoz betona automješalicom na udaljenost 11-15 km. Na 50-75% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog i ugrađenog betona.	235	m ³	13,27	10,00	132,70 €
30	Prijevoz betona automješalicom na udaljenost 16-20 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog i ugrađenog betona.	236	m ³	15,93	20,00	318,60 €
31	Izrada zaštitne obloge dna i pokosa vodotoka/kanala betonom C 25/30. Stavka obuhvaća nabavu betona, ugradnju, kontrolu za vrijeme ugradnje i njegu betona. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 ugrađenog betona.	470	m ³	90,00	100,00	9.000,00 €
32	Nabava (savijene prema nacrtu) i ugradnja armature od RA 400/500-2. Stavka obuhvaća nabavu, obradu (sječenje i savijanje), dopremu na mjesto ugradnje, ugradnju, povezivanje, postavljanje distancera, te izradu nastavaka zavarivanjem, ako su predviđeni. Izmjera i obračun stavke vrši se po kg ugrađene armature.	489	kg	1,50	200,00	300,00 €
33	Prenošenje kombiniranim strojevima betona do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	551	m ³	3,72	100,00	372,00 €
34	Nabava (savijene prema nacrtu) i ugradnja armature od MAG 500/560. Stavka obuhvaća nabavu, obradu (sječenje i savijanje), dopremu na mjesto ugradnje, ugradnju, povezivanje, postavljanje distancera, te izradu nastavaka zavarivanjem, ako su predviđeni. Izmjera i obračun stavke vrši se po kg ugrađene armature.	490	kg	1,50	1.067,90	1.601,85 €
35	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 ugrađenog geotekstila.	480	m ²	1,73	200,00	346,00 €

36	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 5 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	33	kom	127,94	1,00	127,94 €
37	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	2,00	371,62 €
38	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	2,00	424,72 €
39	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €
40	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 25 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	37	kom	265,45	1,00	265,45 €
41	Vožnja samohodnog stroja u cestovnom prometu. Stavka obuhvaća vožnju samohodnog stroja po javnoj prometnici, uredno registriranog za javni promet. Izmjera i obračun stavke vrši se po pređenom km.	52	km	2,52	50,00	126,00 €
42	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	204	m3	3,98	10,00	39,80 €
43	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost 21-30 km. Na 25-50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	206	m3	5,97	50,00	298,50 €
44	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m3	2,65	60,00	159,00 €
45	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 formirane nožice.	390	m3	21,02	20,00	420,40 €
46	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Ø3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izradene zaštite.	418	m3	70,00	50,00	3.500,00 €
47	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Ø 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 zaštićene površine.	417	m2	22,54	50,00	1.127,00 €
48	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	5,0000	1.260,85 €
49	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	5,0000	1.459,95 €
50	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	2,0000	2.000,00 €
51	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	2,0000	2.000,00 €
52	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	100,00	500,00 €
53	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	50,00	400,00 €

54	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	10,00	132,70 €
55	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	3,00	79,62 €
56	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	100,00	56,00 €
57	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	50,00	55,00 €
58	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	10,00	27,70 €
59	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	3,00	16,17 €
60	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	150,00	397,50 €
61	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	10,00	33,20 €
62	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	3,00	19,92 €
63	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	150,00	37,50 €
64	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	10,00	9,30 €
65	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	3,00	11,94 €
66	Nabava, polaganje i spajanje betonskih cijevi DN 60 cm. Stavka obuhvaća nabavu, polaganje i spajanje cijevi uz pomoć bagera, sa svim potrebnim poslom i spojnim materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru ugrađene i spojene cijevi.	378	m	33,18	5,00	165,90 €
67	Nabava, polaganje i spajanje betonskih cijevi DN 80 cm. Stavka obuhvaća nabavu, polaganje i spajanje cijevi uz pomoć bagera, sa svim potrebnim poslom i spojnim materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru ugrađene i spojene cijevi.	379	m	53,09	5,00	265,45 €
68	Nabava, polaganje i spajanje betonskih cijevi DN 100 cm. Stavka obuhvaća nabavu, polaganje i spajanje cijevi uz pomoć bagera, sa svim potrebnim poslom i spojnim materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru ugrađene i spojene cijevi.	380	m	79,63	5,00	398,15 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.01.02.01.	04.
VODE I VODOTOČI:	Rijeka Orlava (km 30+500 do 39+550)	
OBJEKT:	Nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Pleternica - Gradac	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm ili grmlja s pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.874,72	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	5,3640	1.352,64 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	1,7880	522,08 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.01.02.01.	05.
-----------------	----------------------	-----

VODE I VODOTOCI:	Rijeka Orpljava (km 41+900-42+040)
OBJEKT:	Obala i nasip
LOKACIJA USLUGE:	Dervišaga uz most
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm ili grmlja s pokosa korita vodotoka
*	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	609,13

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,7500	189,13 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1200	120,00 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,3000	300,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.01.02.01.	06.
VODE I VODOTOCI:	Rijeka Orpljava (rkm 42+200 do 42+800)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Dervišaga - nasip	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.1. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s krune, pokosa, bankina i prilaznih rampi nasipa ili nasute brane	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.100,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,3000	300,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,8000	800,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.01.02.01.	07.
VODE I VODOTOCI:	rijeka Londža (rkm 19+000 do 20+200)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Čaglin, u zoni mosta za Migalovce i uzvodno do brane	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm ili grmlja s pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	2.575,81	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 30 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	38	kom	331,81	1,00	331,81 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	13.200,00	2.244,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.01.02.01.	08.
VODE I VODOTOCI:	rijeka Orpljava (km 54+000 do 76+000)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Od Nurkovca do Kamenske - oštećenja od erozije (više lokacija)	

ŽUPANIJA:

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGE:

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

*

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

*

7.5. Održavanje, odnosno popravci oštećenja inundacije

*

7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):

88.670,95

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	1.000,00	1.000,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	577	m ²	0,17	10.000,00	1.700,00 €
3	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	645	m ²	0,47	2.000,00	940,00 €
4	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	200,00	1.000,00 €
5	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	80,00	640,00 €
6	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	50,00	663,50 €
7	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	20,00	530,80 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	200,00	112,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	80,00	88,00 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	50,00	138,50 €
11	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	20,00	107,80 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvadenog panja.	620	kom	2,65	280,00	742,00 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvadenog panja.	621	kom	3,32	50,00	166,00 €
14	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvadenog panja.	622	kom	6,64	20,00	132,80 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	280,00	70,00 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	50,00	46,50 €
17	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	20,00	79,60 €

18	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvrat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	6.000,00	14.340,00 €
19	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	3.000,00	2.400,00 €
20	Široki iskop buldozerom u materijalu "C" kategorije s guranjem do 50 m. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje (ili sitnije kamenje). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	73	m3	1,33	500,00	665,00 €
21	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m³	0,66	6.000,00	3.960,00 €
22	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izrađenog nasipa.	290	m3	1,86	1.000,00	1.860,00 €
23	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovorenih poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 isplanirane i uređene površine.	326	m2	0,54	1.440,00	777,60 €
24	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Φ3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izrađene zaštite.	418	m3	70,00	480,00	33.600,00 €
25	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Φ 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 zaštićene površine.	417	m2	22,54	480,00	10.819,20 €
26	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 formirane nožice.	390	m3	21,02	156,00	3.279,12 €
27	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 16-20 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	205	m3	5,31	20,00	106,20 €
28	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	204	m3	3,98	780,00	3.104,40 €
29	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m3	2,65	780,00	2.067,00 €
30	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 ugrađenog geotekstila.	480	m2	1,73	1.440,00	2.491,20 €
31	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 5 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	33	kom	127,94	1,00	127,94 €
32	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €
33	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €
34	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €
35	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 25 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	37	kom	265,45	1,00	265,45 €

POZICIJA PLANA:

A.02.01.03.01.02.01.

09.

VODE I VODOTOČI:

rijeka Orplava (km 14+000 do 45+000)

OBJEKT:

Obala i nasip

LOKACIJA USLUGE:

Od Brodskog Drenovca do Požege - oštećenja od erozije (više lokacija)

ŽUPANIJA:

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGE:

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

*

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjača i zbrinjavanja panjeva

*

7.5. Održavanje, odnosno popravci oštećenja inundacije

*

7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):

88.790,23

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	1.000,00	1.000,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	10.000,00	1.700,00 €
3	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m ²	0,47	2.000,00	940,00 €
4	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	200,00	1.000,00 €
5	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	80,00	640,00 €
6	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	50,00	663,50 €
7	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	20,00	530,80 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	200,00	112,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	80,00	88,00 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	50,00	138,50 €
11	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	20,00	107,80 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvadenog panja.	620	kom	2,65	280,00	742,00 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvadenog panja.	621	kom	3,32	50,00	166,00 €
14	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvadenog panja.	622	kom	6,64	20,00	132,80 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	280,00	70,00 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	50,00	46,50 €
17	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	20,00	79,60 €

18	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvrat kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	6.000,00	14.340,00 €
19	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	3.000,00	2.400,00 €
20	Široki iskop buldozerom u materijalu "C" kategorije s guranjem do 50 m. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje (ili sitnije kamenje). Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	73	m ³	1,33	500,00	665,00 €
21	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	6.000,00	3.960,00 €
22	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađenog nasipa.	290	m ³	1,86	1.000,00	1.860,00 €
23	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovorenih poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² isplanirane i uređene površine.	326	m ²	0,54	1.440,00	777,60 €
24	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Φ3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađene zaštite.	418	m ³	70,00	480,00	33.600,00 €
25	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Φ 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² zaštićene površine.	417	m ²	22,54	480,00	10.819,20 €
26	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ formirane nožice.	390	m ³	21,02	156,00	3.279,12 €
27	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	204	m ³	3,98	796,00	3.168,08 €
28	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost 21-30 km. Na 25-50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	206	m ³	5,97	20,00	119,40 €
29	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m ³	2,65	796,00	2.109,40 €
30	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² ugrađenog geotekstila.	480	m ²	1,73	1.440,00	2.491,20 €
31	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 5 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	33	kom	127,94	1,00	127,94 €
32	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €
33	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €
34	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €
35	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 25 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	37	kom	265,45	1,00	265,45 €

POZICIJA PLANA:

A.02.01.03.01.02.01.

10.

VODE I VODOTOČI:

rijeka Orplava (km 56+750 do 56+850)

OBJEKT:

Obala i nasip

LOKACIJA USLUGE:

Uzvodno i nizvodno mosta za Jaguplije (k.č.br.: 1700 k.o. Jaguplije)

ŽUPANIJA:

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGE:

4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita vodotoka

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):

552,36

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	2.000,00	340,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:

A.02.01.03.01.02.01.

11.

VODE I VODOTOČI:

rijeka Orljava (km 16+000-16+100)

OBJEKT:

Obala i nasip

LOKACIJA USLUGE:

Brodski Drenovac (uz ribnjak)

ŽUPANIJA:

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGE:

7.5. Održavanje, odnosno popravci oštećenja inundacija

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):

6.766,98

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	1.000,00	2.390,00 €
2	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	500,00	400,00 €
3	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	500,00	330,00 €
4	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađenog nasipa.	290	m ³	1,86	500,00	930,00 €
5	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovoreni poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² isplanirane i uređene površine.	326	m ²	0,54	500,00	270,00 €
6	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Φ3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađene zaštite.	418	m ³	70,00	15,00	1.050,00 €
7	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Φ 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² zaštićene površine.	417	m ²	22,54	30,00	676,20 €
8	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ formirane nožice.	390	m ³	21,02	6,00	126,12 €
9	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	204	m ³	3,98	5,00	19,90 €
10	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost 21-30 km. Na 25-50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	206	m ³	5,97	30,00	179,10 €
11	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m ³	2,65	30,00	79,50 €

12	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 ugrađenog geotekstila.	480	m2	1,73	60,00	103,80 €
13	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.01.02.01.	12.
VODE I VODOTOCI:	rijeka Orljava (km 84+120 do 84+190)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Glavica (k.č.br.: 908 u k.o. Glavica)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	
*	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanja i zbrinjavanja panjeva	
*	7.5. Održavanje, odnosno popravci oštećenja inundacije	
*	7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom	

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): **22.235,50**

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	100,00	100,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	700,00	119,00 €
3	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m ²	0,47	700,00	329,00 €
4	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	10,00	50,00 €
5	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	5,00	40,00 €
6	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	2,00	26,54 €
7	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	1,00	26,54 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	10,00	5,60 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	5,00	5,50 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	2,00	5,54 €
11	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	1,00	5,39 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvadenog panja.	620	kom	2,65	15,00	39,75 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvadenog panja.	621	kom	3,32	2,00	6,64 €
14	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvadenog panja.	622	kom	6,64	1,00	6,64 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	15,00	3,75 €

16	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	2,00	1,86 €
17	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	1,00	3,98 €
18	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvrat kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	370,00	884,30 €
19	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	185,00	148,00 €
20	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	270,00	178,20 €
21	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađenog nasipa.	290	m ³	1,86	100,00	186,00 €
22	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovorenih poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² isplanirane i uređene površine.	326	m ²	0,54	528,00	285,12 €
23	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Ø3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izradene zaštite.	418	m ³	70,00	132,00	9.240,00 €
24	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Ø 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² zaštićene površine.	417	m ²	22,54	264,00	5.950,56 €
25	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ formirane nožice.	390	m ³	21,02	50,00	1.051,00 €
26	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	204	m ³	3,98	10,00	39,80 €
27	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost 21-30 km. Na 25-50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	206	m ³	5,97	261,20	1.559,36 €
28	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m ³	2,65	261,20	692,18 €
29	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² ugrađenog geotekstila.	480	m ²	1,73	528,00	913,44 €
30	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 35 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	39	kom	331,81	1,00	331,81 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.01.02.01. 13.
VODE I VODOTOČI: Rijeka Orlijava (rkm 42+000 do 42+100)
OBJEKT: Obala i nasip
LOKACIJA USLUGE: Dervišaga - nasip
ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
VRSTA USLUGE: 7.5. Održavanje, odnosno popravci oštećenja inundacija
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 7.675,12

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	100,00	100,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlaticom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	1.000,00	170,00 €
3	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlaticom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m ²	0,47	1.000,00	470,00 €
4	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	900,00	2.151,00 €
5	Široki iskop buldozerom u materijalu "C" kategorije s guranjem do 50 m. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje (ili sitnije kamenje). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	73	m ³	1,33	100,00	133,00 €
6	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m ³	1,00	450,00	450,00 €
7	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 1500-3000 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	173	m ³	1,99	450,00	895,50 €
8	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	900,00	720,00 €
9	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izrađenog nasipa.	290	m ³	1,86	900,00	1.674,00 €
10	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovorenih poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 isplanirane i uređene površine.	326	m ²	0,54	1.000,00	540,00 €
11	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	2,00	371,62 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.01.02.03.	01.
VODE I VODOTOCI:	potok Veličanka (km 0+000 do 15+500)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGA:	Duž sliva	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGA:	4.1. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i grmlja s krune, pokosa, bankina i prilaznih rampi nasipa	
*	4.4. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i grmlja s inundacije	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	23.957,77	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	20,7820	5.240,60 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	17,1450	5.006,17 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	13,7110	13.711,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.01.02.03.	02.
VODE I VODOTOCI:	potok Veličanka (km 1+800 do 3+300)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	

LOKACIJA USLUGE:	Požega (k.č.br. 6654/1 k.o. Požega)
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
VRSTA USLUGE:	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjaanja i zbrinjavanja panjeva
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	8.275,44

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	7.500,00	1.275,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	4.500,00	2.115,00 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	200,00	1.000,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja poslauključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	100,00	800,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	50,00	663,50 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	20,00	530,80 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	200,00	112,00 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	100,00	110,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	50,00	138,50 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	20,00	107,80 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	300,00	795,00 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	50,00	166,00 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	20,00	132,80 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	300,00	75,00 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	50,00	46,50 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	20,00	79,60 €
17	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 5 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	33	kom	127,94	1,00	127,94 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	01.
VODE I VODOTOCI:	Vode I. i II. reda	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Vodotoci i kanali na cijelom slivu - prije košnje	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	
*	2.3. Uklanjanje naplavina iz inundacije	

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):

2.205,71

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručni iskop u materijalu "C" kategorije (primjenjuje se u uvjetima skućenog prostora, malih količina i sl.) s odbacivanjem materijala minimalno 1 m od ruba iskopa kod manjih dubina ili s odbacivanjem na dohvata bagera kod većih dubina s uređenjem stranica i dna iskopa. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	96	m3	17,25	20,00	345,00 €
2	Posao PKV radnika na izvršenju uslužnih vodnogospodarskih poslova kao što su razni manji popravci, razgradnje i uklanjanja dijelova oštećenih ili urušenih vodnogospodarskih objekata, te na ostalim (nepredvidivim) poslovima prema potrebi i nalogu naručitelja tijekom godine. Obračun po satu izvršenog posla, prema ovjerenom upisu u dnevnim evidencijama izvršenja usluge (građevinski dnevnic, dnevnic rada ljudi i strojeva, očevidnici, zapisnici i sl.).	726	sat	20,00	20,00	400,00 €
3	Strojni iskop bujičnog nanosa. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom bujičnog nanosa iz bujičnih vodotoka i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Bujični nanos podrazumijeva materijal od sitnog, prašinasto pjeskovitog do krupnog kamenog, mokrog i ljepljivog. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	361	m3	2,39	100,00	239,00 €
4	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m³	1,00	120,00	120,00 €
5	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 600-1500 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	172	m³	1,73	40,00	69,20 €
6	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 1500-3000 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	173	m³	1,99	40,00	79,60 €
7	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 3000-5000 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	174	m³	2,39	40,00	95,60 €
8	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m³	0,66	120,00	79,20 €
9	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 5 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	33	kom	127,94	1,00	127,94 €
10	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €
11	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €
12	Vožnja samohodnog stroja u cestovnom prometu. Stavka obuhvaća vožnju samohodnog stroja po javnoj prometnici, uredno registriranog za javni promet. Izmjera i obračun stavke vrši se po pređenom km.	52	km	2,52	100,00	252,00 €

POZICIJA PLANA:

A.02.01.03.02.01.

02.1.

VODE I VODOTOČI:

Kanal u Završju (km 0+000-0+850 i 0+000-0+200)

OBJEKT:

Obala i nasip

LOKACIJA USLUGE:

Završje

ŽUPANIJA:

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGE:

4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):

2.520,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	1,8900	1.890,00 €

2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,6300	630,00 €
---	--	-----	----	----------	--------	----------

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	02.2.
VODE I VODOTOČI:	Potok Javorak (km 0+000-2+320)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Brestovac	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	2.784,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	2,7840	2.784,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	02.3.
VODE I VODOTOČI:	Potok Dobrašin (km 0+000-0+900 i 0+900 do 1+700)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Gornji Gučani	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	3.450,14	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	1,0800	272,34 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	1,4400	1.440,00 €
3	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	10.000,00	1.700,00 €
4	Vožnja samohodnog stroja u cestovnom prometu. Stavka obuhvaća vožnju samohodnog stroja po javnoj prometnici, uredno registriranog za javni promet. Izmjera i obračun stavke vrši se po pređenom km.	52	km	2,52	15,00	37,80 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	02.4.
VODE I VODOTOČI:	Potok Orljavica (km 1+000-2+180)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Nurkovac-Dolac	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	2.547,61	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,7440	187,61 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	2,1360	2.136,00 €

3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,2240	224,00 €
---	--	-----	----	----------	--------	----------

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	02.4.1.
VODE I VODOTOČI:	Potok Orljavica (0+000 do 0+980)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Korito na k.č.br.: 999 i 1000 u k.o. Nurkovac	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	2.185,01	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	11.760,00	1.999,20 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	02.5.
VODE I VODOTOČI:	Mlinski kanal u Brestovcu 0+000-0+130 i 0+420-0+635	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Brestovac	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	552,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,5520	552,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	02.6.
VODE I VODOTOČI:	Potok Verkuša (km 0+000 - 0+760)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Kujnik - od sela do Orljave	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	912,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,9120	912,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	02.7.
VODE I VODOTOČI:	Potok Gorjanski (km 0+000 - 0+400)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Orljavac - od sela do Orljave	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	480,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,4800	480,00 €
---	---	-----	----	----------	--------	----------

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	02.8.
VODE I VODOTOČI:	Potok Duboki (km 0+000 - 0+680)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Orljavač - od sela do Orljave	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	816,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,8160	816,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	02.9.
VODE I VODOTOČI:	Potok Sastavci (pkm 1+130 do 1+290)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Jaguplije (20 m nizvodno mosta - 140 m uzvodno mosta)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	288,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,0640	64,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2240	224,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	02.10.
VODE I VODOTOČI:	Kanal uz pristupnu cestu selu Jaguplije (km 0+000 do 1+310)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Korito kanala uz cestu za Jaguplije (k.č.br.: 1281, 1307 u k.o. Jaguplije)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.076,61	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	5.240,00	890,80 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	02.11.
VODE I VODOTOČI:	Cestovni kanal prema selu Jaguplije (km 0+230 do 0+430)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Novi kanal uz cestu za Jaguplije (uz k.č.br.: 1710, po 1264, 1263, 1262, 1261, 1260, 1259 i 1258 u k.o. Jaguplije)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):

136,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	800,00	136,00 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 02.12.
 VODE I VODOTOČI: Kanal u Jaguplijama (L = 550 m)
 OBJEKT: Korito kanala
 LOKACIJA USLUGE: Korito na k.č.br.: 1018 u k.o. Jaguplije
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 VRSTA USLUGE: 4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 374,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	2.200,00	374,00 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 02.13.
 VODE I VODOTOČI: Kanal u Brestovcu (L = 240 m)
 OBJEKT: Korito kanala
 LOKACIJA USLUGE: Korito na k.č.br.: 1429 u k.o. Brestovac
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 VRSTA USLUGE: 4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 192,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,1920	192,00 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 02.14.
 VODE I VODOTOČI: Kanal u Brestovcu (L = 550 m)
 OBJEKT: Korito kanala
 LOKACIJA USLUGE: Korito na k.č.br.: 1432 u k.o. Brestovac
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 VRSTA USLUGE: 4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 440,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,4400	440,00 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 03.1.
 VODE I VODOTOČI: Potok Nakop (km 0+000-0+920)
 OBJEKT: Obala i nasip
 LOKACIJA USLUGE: Vidovci (k.č.br. 1134/2, 1134/1, 1138 k.o. Vidovci do S. Ferića 4)
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 VRSTA USLUGE: 4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 809,60

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	---	---------------	--------------------	-----------------------	--

1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,8096	809,60 €
---	---	-----	----	----------	--------	----------

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.2.
VODE I VODOTOČI:	Potok Nakop II (km 0+000-0+180)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Vidovci (k.č.br. 1136/2 i 1135/1 k.o. Vidovci)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	216,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2160	216,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.3.
VODE I VODOTOČI:	Potok Pakao (km 0+000-1+170)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Vidovci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	936,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,5520	552,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,3840	384,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.3.1.
VODE I VODOTOČI:	Potok Pakao (km 1+620)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Vidovci (pregrada uzvodno Čabraje)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	180,31	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,1440	36,31 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,1440	144,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.4.
VODE I VODOTOČI:	Potok Komušanac (km 0+000-2+890)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Požega	

ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	6.611,31

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	2,5600	645,56 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	1,2800	373,75 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	3,9200	3.920,00 €
4	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	1,6720	1.672,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.4.1.
VODE I VODOTOČI:	Bujična pregrada Komušanski put	
OBJEKT:	Bujična pregrada	
LOKACIJA USLUGE:	Požega	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	160,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,0640	64,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,0960	96,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.5.
VODE I VODOTOČI:	Potok Drškovački (km 0+540-1+400)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Drškovci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	320,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,3200	320,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.6.
VODE I VODOTOČI:	Potok Bukovica (km 0+200-0+820 i 2+400-3+000)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Novo selo	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	

VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.752,07

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	2,1540	543,17 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	0,9264	270,50 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,9384	938,40 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.7.
VODE I VODOTOČI:	Potok Emovački (km 0+000-0+300)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Požega	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	600,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,2400	240,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,3600	360,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.7.1.
VODE I VODOTOČI:	potok Emovački (km 0+730 do 2+150)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Požega - Donji Emovci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	2.783,34	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 5 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	33	kom	127,94	1,00	127,94 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	15.620,00	2.655,40 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.8.
VODE I VODOTOČI:	Potok Sui (km 0+125-0+825)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Požega	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.576,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	1,5760	1.576,00 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 03.9.
 VODE I VODOTOČI: Potok Vučjak (km 0+000-0+535 i 1+050-3+850)
 OBJEKT: Obala i nasip
 LOKACIJA USLUGE: Požega
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGE: 4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 5.978,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	5,5500	5.550,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,4280	428,00 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 03.10.
 VODE I VODOTOČI: Potok Fazlića dol (km 0+000 do 0+815 i 0+815 do 1+015)
 OBJEKT: Obala i nasip
 LOKACIJA USLUGE: Dervišaga
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGE: 4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 1.227,81

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,7020	702,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	2.000,00	340,00 €
3	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 03.11.
 VODE I VODOTOČI: Lateralni kanal Veličanke (km 0+000-0+790)
 OBJEKT: Obala i nasip
 LOKACIJA USLUGE: Požega
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGE: 4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 2.133,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	1,6590	1.659,00 €

2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,4740	474,00 €
---	--	-----	----	----------	--------	----------

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.12.
VODE I VODOTOČI:	Kanali uz Vojnu cestu (km 0+000-0+220 i 0+000-0+350)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Požega	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	761,63	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,6840	172,48 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	0,4560	133,15 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,4560	456,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.13.
VODE I VODOTOČI:	Kanal kod vojarne (km 0+000-0+770)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Požega	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	489,21	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,6160	155,34 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	0,6160	179,87 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,1540	154,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.14.
VODE I VODOTOČI:	Kanali uz prugu (km 0+000-1+210 i 0+000-0+990)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Požega	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	3.922,20	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	3,9222	3.922,20 €
---	---	-----	----	----------	--------	------------

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.15.
VODE I VODOTOČI:	Kanal kod Salona namještaja (km 0+220-0+420)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Požega	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	80,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,0800	80,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.16.
VODE I VODOTOČI:	Kanal KPD - Eminovci (km 0+000-0+760)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Požega	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	713,84	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	1,0640	268,31 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	0,6080	177,53 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2680	268,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.17.
VODE I VODOTOČI:	Potok Okruglica (km 0+000-0+700)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Požega	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	600,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,6000	600,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.18.
VODE I VODOTOČI:	Kanal "Kronšteter" (km 0+000-0+300)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Požega	

ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	360,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,3600	360,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.19.
VODE I VODOTOČI:	Potok Šternov jarak (km 0+000-0+250 i 2+600-2+800)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Požega, (ulica A. Šercera i P. Radića)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	960,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,9600	960,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.20.
VODE I VODOTOČI:	Potok Kaptolka (km 0+100-2+700 i 13+300-13+750)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Eminovci i Kaptol	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	4.291,85	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	2,0800	524,51 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	2,0800	607,34 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	3,1600	3.160,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.21.
VODE I VODOTOČI:	Sabirni kanal rudine Ratarnica SK-1 0+000 do 3+535	
OBJEKT:	Obala i pokosi	
LOKACIJA USLUGE:	Požega - Ratarnica	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	4.935,54	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

1	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 5 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	33	kom	127,94	1,00	127,94 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	28.280,00	4.807,60 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.22.
VODE I VODOTOČI:	Lateralni kanal Alaginački 0+290 do 3+335	
OBJEKT:	Obala i pokosi	
LOKACIJA USLUGE:	Požega - Ratarnica	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	4.141,20	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	24.360,00	4.141,20 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.23.
VODE I VODOTOČI:	PotokŠternov jarak (km 0+880 do 0+950)	
OBJEKT:	Obala i pokosi	
LOKACIJA USLUGE:	Požega (kod Groblja Krista Kralja)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	224,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,0560	56,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 4-6 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	559	ha	1.000,00	0,1680	168,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.24.
VODE I VODOTOČI:	Kanal kod Groblja Krista Kralja (km 0+000-0+530)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Požega	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	832,50	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,6660	666,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,1665	166,50 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.25.
VODE I VODOTOČI:	Kanal u Vranduku k.b. 37 (km 0+000-0+180)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Požega	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):

144,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjajanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine .	556	ha	1.000,00	0,1440	144,00 €

POZICIJA PLANA:

A.02.01.03.02.01.

03.26.

VODE I VODOTOCI:

Potok Vučjak (km 0+000-2+455)

OBJEKT:

Korito vodotoka

LOKACIJA USLUGE:

Požega

ŽUPANIJA:

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGE:

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):

1.152,40

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručni iskop u materijalu "C" kategorije (primjenjuje se u uvjetima skućenog prostora, malih količina i sl.) s odbacivanjem materijala minimalno 1 m od ruba iskopa kod manjih dubina ili s odbacivanjem na dohvata bagera kod većih dubina s uređenjem stranica i dna iskopa. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	96	m3	17,25	20,00	345,00 €
2	Strojni iskop bujičnog nanosa. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom bujičnog nanosa iz bujičnih vodotoka i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Bujični nanos podrazumijeva materijal od sitnog, prašinsto pjeskovitog do krupnog kamenog, mokrog i ljepljivog. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	361	m ³	2,39	100,00	239,00 €
3	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	100,00	80,00 €
4	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m ³	1,00	120,00	120,00 €
5	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 11-20 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	279	m3	0,66	120,00	79,20 €
6	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 1500-3000 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	173	m3	1,99	120,00	238,80 €
7	Vožnja samohodnog stroja u cestovnom prometu. Stavka obuhvaća vožnju samohodnog stroja po javnoj prometnici, uredno registriranog za javni promet. Izmjera i obračun stavke vrši se po pređenom km.	52	km	2,52	20,00	50,40 €

*

POZICIJA PLANA:

A.02.01.03.02.01.

03.27.

VODE I VODOTOCI:

Potok Veliki dol (pkm 0+540 do 0+980)

OBJEKT:

Korito vodotoka

LOKACIJA USLUGE:

Dervišaga (od k.č.br. 892/2 do 995 k.o. Dervišaga)

ŽUPANIJA:

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGE:

4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):

552,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjajanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine .	556	ha	1.000,00	0,4800	480,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine .	558	ha	1.000,00	0,0720	72,00 €

* POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.28.
VODE I VODOTOCI:	Potok Veliki dol (pkm 0+000 do 0+165)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Dervišaga (od ušća do kb. 10)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	297,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNICA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2970	297,00 €

* POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.29.
VODE I VODOTOCI:	Kanal za Seoce (km 0+000-0+120)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Požega (k.č.br. 6530 k.o. Požega)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	216,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNICA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1440	144,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,0720	72,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.30.
VODE I VODOTOCI:	Kanal odvodnje Ulice A. Starčevića k-1= 350 m i k-2=190 m	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Požega - Bajer	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	772,44	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNICA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	2.450,00	416,50 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,2280	228,00 €
3	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 5 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	33	kom	127,94	1,00	127,94 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.31.
VODE I VODOTOCI:	Potok Komušanac (km 0+000-2+500)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Požega, Vranduk	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.177,60	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručni iskop u materijalu "C" kategorije (primjenjuje se u uvjetima skučenog prostora, malih količina i sl.) s odbacivanjem materijala minimalno 1 m od ruba iskopa kod manjih dubina ili s odbacivanjem na dohvata bagera kod većih dubina s uređenjem stranica i dna iskopa. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	96	m3	17,25	20,00	345,00 €
2	Strojni iskop bujičnog nanosa. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom bujičnog nanosa iz bujičnih vodotoka i odbacivanje materijala na dohvata krana. Bujični nanos podrazumijeva materijal od sitnog, prašinsto pjeskovitog do krupnog kamenog, mokrog i ljepljivog. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	361	m³	2,39	100,00	239,00 €
3	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m³	0,80	100,00	80,00 €
4	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m³	1,00	120,00	120,00 €
5	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 1500-3000 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	173	m3	1,99	120,00	238,80 €
6	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 11-20 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	279	m3	0,66	120,00	79,20 €
7	Vožnja samohodnog stroja u cestovnom prometu. Stavka obuhvaća vožnju samohodnog stroja po javnoj prometnici, uredno registriranog za javni promet. Izmjera i obračun stavke vrši se po pređenom km.	52	km	2,52	30,00	75,60 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.32.
VODE I VODOTOCI:	Potok Dolski (km 0+090 do 0+530)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Novo Selo	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	701,54	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m²	0,17	3.080,00	523,60 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,0500	50,00 €
3	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 5 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	33	kom	127,94	1,00	127,94 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.33.
VODE I VODOTOCI:	Kanal odvodnje Novi Štitnjak L = 450 m	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Novi Štitnjak - iza potkućnica (i salon namještaja)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	630,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,3600	360,00 €

2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2700	270,00 €
---	---	-----	----	----------	--------	----------

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.34.
VODE I VODOTOCI:	potok Napolce (km 0+000 do 0+260)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Požega - Donji Emovci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	168,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1120	112,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,0560	56,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.35.
VODE I VODOTOCI:	Kanal u Novom Selu Javorak (km 0+000-0+110)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Novo Selo (k.č.br. 722 k.o. Novo Selo)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	132,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1320	132,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	03.36.
VODE I VODOTOCI:	Potok Didin u Vidovcima (pkm 1+050 do 1+440)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Vidovci - uz Školsku ulicu (k.č.br.: 1137 k.o. Vidovci)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	546,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,3120	312,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2340	234,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	04.1.
VODE I VODOTOCI:	Potok Slatka voda (km 0+000-0+350, p. Vetovka 2+400-2+470)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Jakšić	

ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	662,04

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,7280	183,58 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	0,3920	114,46 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,3640	364,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	04.2.
VODE I VODOTOCI:	Kanal u Blackom (km 0+000-0+320 i 0+000-0+200)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Jakšić	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	624,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,6240	624,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	04.3.
VODE I VODOTOCI:	Potok Jakšički 4+500-4+880	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Rajsavac	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	456,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,4560	456,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	04.4.
VODE I VODOTOCI:	Potok Eminovački 0+000 - 0+150	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Eminovci (k.č.br.: 189/3 u k.o. Eminovci)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	180,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,1800	180,00 €
---	--	-----	----	----------	--------	----------

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	04.5.
VODE I VODOTOČI:	Potok Kuzmički 0+000 - 0+550	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Kuzmica	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	512,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,2560	256,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2560	256,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	04.6.
VODE I VODOTOČI:	Potok Jakšički 5+060 do 5+480	
OBJEKT:	Obala i pokosi	
LOKACIJA USLUGE:	Radnovac, uz k.č.br. 830/1 i 830/2 k.o. Jakšić	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	926,36	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	4.200,00	714,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	04.8.
VODE I VODOTOČI:	Lateralni kanal Zajednice + Jaruge I (L = 2455+1395 =3850 m)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Jakšić - Šiljkovac	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	8.066,36	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	46.200,00	7.854,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	04.9.
VODE I VODOTOČI:	Sabirni kanal Šiljkovac - Jaruge II (km 0+000 do 2+060)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Jakšić (k.o. Jakšić: 2305, 2304, 2303)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	2.801,60	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	16.480,00	2.801,60 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	04.10.
VODE I VODOTOČI:	Kanal Eminovci I (km 0+000 do 1+100)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Jakšić, k.č.br.: 586 u k.o. Eminovci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	933,81	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	4.400,00	748,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	04.11.
VODE I VODOTOČI:	Kanal površinske odvodnje između Jakšića i Trapara	
OBJEKT:	Korito kanala - L = 500 m	
LOKACIJA USLUGE:	K.o. Jakšić (k.č.br. 1413)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	525,81	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	2.000,00	340,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	04.12.
VODE I VODOTOČI:	Potok Šumanovački / Plandište (1+390 do 1+650)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Šumanovci, prema Cerovcu, nizvodno ceste (između k.č.br.:1181 i 1199 k.o. Cerovac)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	312,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1040	104,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2080	208,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	04.13.
VODE I VODOTOČI:	Kanal Glogovac (km 0+595 do 1+245)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Staro korito p. Vetovka uz kuće u Jakšiću (k.č.br.: 2276/1 u k.o. Jakšić)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	

VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	848,81

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	3.900,00	663,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.1.
VODE I VODOTOČI:	Potok DoI (km 0+000-2+000)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Pleternica	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	3.510,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	2,4420	2.442,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	1,0680	1.068,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.2.
VODE I VODOTOČI:	Potok Vrbova (km 0+000-3+600)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Pleternica	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	6.467,81	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	3,9100	985,98 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	3,3420	975,83 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	4,5060	4.506,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.3.
VODE I VODOTOČI:	Potok Skočinovac (km 0+000-0+900)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Resnik Požeški	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.650,23	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	1,4400	1.440,00 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	0,7200	210,23 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.4.
VODE I VODOTOČI:	Potok Vrčin Dol (km 0+000-0+350)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Kadanovci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	560,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,4200	420,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1400	140,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.5.
VODE I VODOTOČI:	Kanal u Kadanovcima (km 0+000-0+180)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Kadanovci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	216,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,2160	216,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.6.
VODE I VODOTOČI:	Lateralni kanal Londže (km 0+000-9+515)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Pleternica	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	29.665,57	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	153.255,00	26.053,35 €
2	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	11,4820	2.895,42 €

3	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	0,4000	116,80 €
4	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 4-6 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	559	ha	1.000,00	0,6000	600,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.7.
VODE I VODOTOCI:	Potok Bzenica (km 0+000-0+140)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Sulkovci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	172,94	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,1120	28,24 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	0,1120	32,70 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,1120	112,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.8.
VODE I VODOTOCI:	Potok Slatina (km 0+765 - 1+265)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Komarica	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	800,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,6000	600,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2000	200,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.9.
VODE I VODOTOCI:	Potok Čapljak (km 0+120-0+920)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Pleternica	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	242,08	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,9600	242,08 €
---	---	-----	----	--------	--------	----------

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.10.
VODE I VODOTOČI:	Potok Slatina (km 0+000 do 0+900)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Komorica	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	363,12	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	1,4400	363,12 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.11.
VODE I VODOTOČI:	Lateralni kanal Vrbove (km 0+000-0+490)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Pleternica (Gradac)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.372,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	1,3720	1.372,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.11.1.
VODE I VODOTOČI:	Lateralni kanal Vrbove (pkm 0+450 do 2+560)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Gradac - Trapari (k.o. Gradac: 1094, 1093; k.o. Blacko: 196/3; k.o. Trapari: 329)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	5.951,56	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	33.760,00	5.739,20 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.12.
VODE I VODOTOČI:	kanal Pajkrov (km 0+500 - 0+700)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Bresnica	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	320,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,3200	320,00 €
---	--	-----	----	----------	--------	----------

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.13.
VODE I VODOTOČI:	Potok Gnojnica (km 0+200-5+920)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Frkljevci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	12.493,16	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	72.240,00	12.280,80 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.14.
VODE I VODOTOČI:	kanal Gnojnica-Markovac (km 0+000 - 0+500) i p. Markovački L=100 m	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Zagrade	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
*	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.000,17	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	4.400,00	748,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.15.
VODE I VODOTOČI:	Lateralni kanal Gnojnica-Markovac (km 0+000-2+810)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Pleternica (Zagrade)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	5.944,76	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	33.720,00	5.732,40 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.16.
VODE I VODOTOČI:	Sabirni kanal doline Londže (SK1 = 6400 m + SK2 = 3050 m)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Resnik - Veliki Bilač	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	25.956,17	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	151.200,00	25.704,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 05.17.
 VODE I VODOTOČI: Kanal u Gradcu 0+000-0+250
 OBJEKT: Obala i nasip
 LOKACIJA USLUGE: Pleternica (Gradac)
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 VRSTA USLUGE: 4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala
 UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 900,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,3000	300,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,6000	600,00 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 05.18.
 VODE I VODOTOČI: kanal u Gradcu kod pruge (km 0+000 do 0+200)
 OBJEKT: Obala i nasip
 LOKACIJA USLUGE: Pleternica (Gradac)
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 VRSTA USLUGE: 4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala
 UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 520,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1200	120,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,4000	400,00 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 05.18.1.
 VODE I VODOTOČI: Kanal u Gradcu (km 0+000 do 0+760)
 OBJEKT: Obala i nasip
 LOKACIJA USLUGE: Gradac, Ivandvorsko naselje (k.č.br.: 1114 u k.o. Gradac)
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 VRSTA USLUGE: 4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala
 UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 1.116,76

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	5.320,00	904,40 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 05.18.2.

VODE I VODOTOCI:	Kanal u Gradcu (km 0+000 do 0+200)
OBJEKT:	Obala i nasip
LOKACIJA USLUGE:	Gradac, Ivandvorsko naselje (k.č.br. 1113 i 1112 u k.o. Gradac)
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	238,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	1.400,00	238,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.18.3.
VODE I VODOTOCI:	Kanal u Ivandvorskom naselju (km 0+000 do 0+630)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Gradac, Ivandvorsko naselje (k.č.br.: 2655 u k.o. Resnik)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.178,10	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	6.930,00	1.178,10 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.19.
VODE I VODOTOCI:	Kanal K-1 0+000 do 0+480	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Pleternica	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	672,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1920	192,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,4800	480,00 €

* POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.20.
VODE I VODOTOCI:	Kanal u Sulkovcima; (L = 190 m)	
OBJEKT:	Obala i pokos	
LOKACIJA USLUGE:	Sulkovci - k.č.br. 1795, k.o. Sulkovci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	304,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,3040	304,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.21.
VODE I VODOTOCI:	potok Vrbova (km 3+800 do 7+000)	
OBJEKT:	Obala i pokos	

LOKACIJA USLUGE:	Gradac - Lakušija
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	7.828,36

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	44.800,00	7.616,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.22.
VODE I VODOTOČI:	Potok Breja (km 3+180 do 3+275)	
OBJEKT:	Obala i pokos	
LOKACIJA USLUGE:	Bresnica, uz k.č.br. 380 k.o. Sulkovci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	190,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,1900	190,00 €

* POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.23.
VODE I VODOTOČI:	Potok Skočinovac-staro korito (km 0+000 do 0+330)	
OBJEKT:	Obala i pokos	
LOKACIJA USLUGE:	Resnik (od kućnog broja 5A do 14)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	528,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1320	132,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,3960	396,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.24.
VODE I VODOTOČI:	Potok Skočinovac (km 0+900 do 3+350) i staro korito između kuća (L = 900 m)	
OBJEKT:	Obala i pokosa	
LOKACIJA USLUGE:	Resnik (uzvodno steoence do mosta na k.č.br. 2592 k.o. Buk)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	4.000,67	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	22.050,00	3.748,50 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.25.
VODE I VODOTOČI:	Potok Vinkovac (km 0+740 do 0+900)	
OBJEKT:	Obala i pokos	
LOKACIJA USLUGE:	Frkljevci (kod k.b. 30, 100 m nizvodno mosta do 45 m uzvodno mosta)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	224,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2240	224,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.26.
VODE I VODOTOČI:	Potok u Sulkovcima (pkm 0+000 do 0+540)	
OBJEKT:	Obala i pokos	
LOKACIJA USLUGE:	Sulkovci uz kućni broj 164 (k.č.br. 1434 i 1797 k.o. Sulkovci)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.170,17	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	5.400,00	918,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.27.
VODE I VODOTOČI:	p. Jaz. (pkm 3+010 do 3+685)	
OBJEKT:	Obala i pokos	
LOKACIJA USLUGE:	Trapari, od k.č.br. 320 do 374/1 k.o. Trapari	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	945,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,2700	270,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,6750	675,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.28.
VODE I VODOTOČI:	Retencija Grabarje na p. Tomačevac (km 2+900)	
OBJEKT:	Brana i sigurnosni preljev	
LOKACIJA USLUGE:	Grabarje (k.č.br. 505/1, 90, 91 k.o. Grabarje)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	376,13	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,1840	46,40 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	0,1840	53,73 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2760	276,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.29.
VODE I VODOTOČI:	Kanal Smiljanka (km 0+000 do 1+000)	
OBJEKT:	Obala i pokos	
LOKACIJA USLUGE:	Pleternica (k.č.br. 3245 i 3246 k.o. Pleternica)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.572,36	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	8.000,00	1.360,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.32.
VODE I VODOTOČI:	Kanal Bzenica - Breja (pkm 0+000 do 2+935)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Pleternica - Sulkovci (k.č.br.: 1780, K.o. Sulkovci)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	5.241,67	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	29.350,00	4.989,50 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.33.
VODE I VODOTOČI:	Sabirni kanal Kazete - 4. (pkm 0+000 do 5+825)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Brod. Drenovac - Bučje - Zagrađe - Frkljevci (privatne parcele)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	13.125,42	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	75.725,00	12.873,25 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

* POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.34.
VODE I VODOTOČI:	Kanal Gložik (km 0+000 do 0+690)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Ivandvorsko naselje	

ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.711,20

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa (uključujući sve mjestimično potrebne prijenose i prijevoze). Rad se mjeri i obračunava po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	1,2558	1.255,80 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,4554	455,40 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.35.
VODE I VODOTOČI:	Kanal u Kadanovcima I (km 0+000 do 0+215)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Kadanovci (k.č.br. 927/1 i 929/1 k.o. Frkljevci) kb. 50A	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	172,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1720	172,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.36.
VODE I VODOTOČI:	Kanal u Kadanovcima II (km 0+000 do 0+200)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Kadanovci (k.č.br. 920/10 i 920/11 k.o. Frkljevci) Između kb. 26 i 28	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	160,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1600	160,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.37.
VODE I VODOTOČI:	Sjeverni Lateralni kanal Drenovački (km 0+000 do 1+860)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Brodski Drenovac - Bučje (k.o. Bučje: 911, 912, 913, 914)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	4.059,85	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	22.320,00	3.794,40 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 25 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	37	kom	265,45	1,00	265,45 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.38.
------------------------	--------------------------	---------------

VODE I VODOTOCI:	Južni Lateralni kanal Drenovački (km 0+000 do 1+040)
OBJEKT:	Korito kanala
LOKACIJA USLUGE:	Brodski Drenovac (k.o. Brodski Drenovac: 2646)
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	2.249,54

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	12.480,00	2.121,60 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 5 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	33	kom	127,94	1,00	127,94 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.39.
VODE I VODOTOCI:	Sabirni kanal Kazete - 9. (km 0+000 do 2+820) SK G-1	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Ratkovica (k.o. Ratkovica: k.č.br. 840)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	8.002,21	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	45.120,00	7.670,40 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 30 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	38	kom	331,81	1,00	331,81 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.40.
VODE I VODOTOCI:	Sabirni kanal Kazete - 6. (km 0+000 do 3+375) SK A-1	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Sulkovci - Pleternica (k.o. Pleternica: 3256; Sulkovci: 1788)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	9.432,17	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	54.000,00	9.180,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.41.
VODE I VODOTOCI:	Potok Korija (km 0+400 do 0+660)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Kadanovci (k.č.br. 116, 825/6 i 825/3 k.o. Frkljevci) Od MD kb. 1A	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	364,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,3640	364,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.42.
VODE I VODOTOCI:	potok Vrbova (krakovi vodotoka K1 = 380 m; K2 = 350 m)	

OBJEKT:	Korito vodotoka
LOKACIJA USLUGE:	Čosinac - dva kraka potoka u naselju
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.244,97

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	5.840,00	992,80 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.43.
VODE I VODOTOCI:	Kanal DK-I1 (km 0+000 - 0+770)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Ratkovica	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	2.098,05	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	10.780,00	1.832,60 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 25 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	37	kom	265,45	1,00	265,45 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.44.
VODE I VODOTOCI:	Kanal DK-I2 (km 0+000 - 0+845)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Ratkovica	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.005,55	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	5.915,00	1.005,55 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.45.
VODE I VODOTOCI:	Potok DoI (km 0+000-2+000)	
OBJEKT:	korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Pleternica	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.309,96	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručni iskop mokrog i ljepljivog materijala "C" kategorije (primjenjuje se u uvjetima skućenog prostora, malih količina i sl.) s odbacivanjem materijala minimalno 1 m od ruba iskopa kod manjih dubina ili s odbacivanjem na dohvat bagera kod većih dubina s uređenjem stranica i dna iskopa. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	97	m ³	17,25	20,00	345,00 €
2	Strojni iskop bujičnog nanosa. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom bujičnog nanosa iz bujičnih vodotoka i odbacivanje materijala na dohvat kрана. Bujični nanos podrazumijeva materijal od sitnog, prašinasto pjeskovitog do krupnog kamenog, mokrog i ljepljivog. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	361	m ³	2,39	100,00	239,00 €

3	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	120,00	79,20 €
4	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m ³	1,00	120,00	120,00 €
5	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 1500-3000 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	173	m ³	1,99	120,00	238,80 €
6	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €
7	Vožnja samohodnog stroja u cestovnom prometu. Stavka obuhvaća vožnju samohodnog stroja po javnoj prometnici, uredno registriranog za javni promet. Izmjera i obračun stavke vrši se po pređenom km.	52	km	2,52	30,00	75,60 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.46.
VODE I VODOTOČI:	Retencija Kadanovci	
OBJEKT:	Brana retencije	
LOKACIJA USLUGE:	Kadanovci (na k.č.br.: 853/3 i 958/3 u k.o. Frkljevci)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	310,26	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,1200	30,26 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2000	200,00 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,0800	80,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.47.
VODE I VODOTOČI:	Potok Kučišta (0+620 do 1+440)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Lakušija - korito potoka uz zapadni dio naselja (povremeni tok od Jakšića do p. Vrbova)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.048,76	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	4.920,00	836,40 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.48.
VODE I VODOTOČI:	Potok Stara Kapela (km 0+000-0+780)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Ratkovica	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.193,65	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 25 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	37	kom	265,45	1,00	265,45 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	5.460,00	928,20 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 05.49.
 VODE I VODOTOČI: Sabirni kanal Kazete - 8 SK-C1 i Dk+D1. (pkm 0+000 do 3+190)
 OBJEKT: Korito kanala
 LOKACIJA USLUGE: Požeška Koprivnica, Brodski Drenovac, Ratkovicica
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 VRSTA USLUGE: 4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita kanala
 UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 7.315,35

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	41.470,00	7.049,90 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 25 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	37	kom	265,45	1,00	265,45 €

* POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 05.50.
 VODE I VODOTOČI: Sabirni kanal Kazete - 7. (pkm 0+000 do 3+410)
 OBJEKT: Korito kanala
 LOKACIJA USLUGE: Požeška Koprivnica, Sulkovci
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 VRSTA USLUGE: 4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita kanala
 UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 7.788,27

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	44.330,00	7.536,10 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 05.51.
 VODE I VODOTOČI: Kanal u Čosincu (km 0+000 do 0+250)
 OBJEKT: Korito kanala
 LOKACIJA USLUGE: Čosinac (k.č.br. 488 k.o. Sesvete)
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 VRSTA USLUGE: 4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita kanala
 UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 127,50

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	750,00	127,50 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 05.52.
 VODE I VODOTOČI: Potok u Veseloj (km 0+000 do 0+230)
 OBJEKT: Korito vodotoka
 LOKACIJA USLUGE: Vesela, od ceste do r. Orljave (k.č.br. 173/1 u k.o. Blacko)
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 VRSTA USLUGE: 4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita kanala
 UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 967,81

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

1	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	4.600,00	782,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	05.53.
VODE I VODOTOČI:	Kanal Ašikovački (km 0+000 do 1+120)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Ašikovci (k.č.br. 474 u k.o. Ašikovci) od društvenog doma do Londža	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	2.536,97	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	13.440,00	2.284,80 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	06.1.
VODE I VODOTOČI:	Potok Krajina (km 1+200-2+040)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Čaglin	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.108,87	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,4000	100,87 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,6720	672,00 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,3360	336,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	06.2.
VODE I VODOTOČI:	Potok Liščak (km 0+000-0+200)	
OBJEKT:	Obala i pokosi	
LOKACIJA USLUGE:	Čaglin	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	240,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2400	240,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	06.3.
VODE I VODOTOČI:	Potok Krajina 6+400-6+870	
OBJEKT:	Obala i pokosi	
LOKACIJA USLUGE:	Nova Ljeskovica	

ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	940,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,3760	376,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,5640	564,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	06.4.
VODE I VODOTOCI:	Potok Rosinac 3+600 do 4+090	
OBJEKT:	Obala i pokosi	
LOKACIJA USLUGE:	Djedina Rijeka	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	270,54	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,3920	98,85 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	0,5880	171,69 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	06.5.
VODE I VODOTOCI:	Potok Ruševački 0+000 do 2+000	
OBJEKT:	Obala i pokosi	
LOKACIJA USLUGE:	Migalovci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	4.207,94	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokršene površine.	577	m ²	0,17	24.000,00	4.080,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 5 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	33	kom	127,94	1,00	127,94 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	06.6.
VODE I VODOTOCI:	Potok Krajina (km 0+000-1+200)	
OBJEKT:	Obala i pokosi	
LOKACIJA USLUGE:	Čaglin	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	2.040,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokršene površine.	577	m ²	0,17	12.000,00	2.040,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	06.7.
VODE I VODOTOCI:	Potok Liščak (km 0+240 - 0+475)	
OBJEKT:	Obala i pokosi	
LOKACIJA USLUGE:	Čaglin uzvodno kinete i crpne stanice	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	282,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2820	282,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	06.8.
VODE I VODOTOCI:	Potok Hajderovac (pkm 0+095 do 0+250)	
OBJEKT:	Obala i pokosi	
LOKACIJA USLUGE:	Kula, uzvodno ušća p. Hajderovac u Kutjevačku riku	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	310,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,3100	310,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	06.9.
VODE I VODOTOCI:	Potok Krajna (km 8+630 do 8+780)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Stara Ljeskovicica (k.č.br. 40 k.o. Jurkovac)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	330,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,0600	60,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2700	270,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	06.11.
VODE I VODOTOCI:	Potok Dobra voda (pkm 0+000 do 5+350)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Zdenkovac - Dobra Voda (most na k.č.br. 698/42 k.o. Sibokovac)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	7.607,81	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	42.800,00	7.276,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 35 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	39	kom	331,81	1,00	331,81 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	07.1.
VODE I VODOTOČI:	Potok Voljavac (km 0+180-0+980)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Kaptol (k.č.br. 2268/2 u k.o. Kaptol)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	960,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,9600	960,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	07.2.
VODE I VODOTOČI:	potok Barice (km 0+800-2+100)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Kaptol (k.č.br. 1931 k.o. Kaptol do k.č.br. 967/1 k.o. Kaptol)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.560,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	1,0400	1.040,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,5200	520,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	07.3.
VODE I VODOTOČI:	Potok Kaptolka (km 9+100-11+450)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	između k.č.br. 306 k.o. Allovci - k.č.br. 1997 k.o. Kaptol	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	4.050,25	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	22.732,00	3.864,44 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	07.4.
VODE I VODOTOČI:	Potok Kaptolka (km 13+450-13+800)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Kaptol - od zgrade Općine Kaptol do spoja Češke i Vinogradske ulice	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.047,96	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručni iskop u materijalu "C" kategorije (primjenjuje se u uvjetima skućenog prostora, malih količina i sl.) s odbacivanjem materijala minimalno 1 m od ruba iskopa kod manjih dubina ili s odbacivanjem na dohvata bagera kod većih dubina s uređenjem stranica i dna iskopa. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	96	m3	17,25	20,00	345,00 €
2	Strojni iskop bujičnog nanosa. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom bujičnog nanosa iz bujičnih vodotoka i odbacivanje materijala na dohvata krana. Bujični nanos podrazumijeva materijal od sitnog, prašnasto pjeskovitog do krupnog kamenog, mokrog i ljepljivog. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	361	m³	2,39	50,00	119,50 €
3	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m³	0,80	50,00	40,00 €
4	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 11-20 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	279	m3	0,66	70,00	46,20 €
5	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m³	1,00	70,00	70,00 €
6	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 1500-3000 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	173	m3	1,99	70,00	139,30 €
7	Vožnja samohodnog stroja u cestovnom prometu. Stavka obuhvaća vožnju samohodnog stroja po javnoj prometnici, uredno registriranog za javni promet. Izmjera i obračun stavke vrši se po pređenom km.	52	km	2,52	30,00	75,60 €
8	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	07.5.
VODE I VODOTOČI:	Potok Slatka voda (11+800 do 12+220)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Doljanovci (između k.č.br. 1140 i 1132 u k.o. Doljanovci)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.465,97	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m²	0,17	7.140,00	1.213,80 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	07.6.
VODE I VODOTOČI:	Potok Kiseli (7+350 do 7+550)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Češljakovci, južno od naselja (na k.č.br.: 1613 u k.o. Češljakovci, L=200 m)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	620,36	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m²	0,17	2.400,00	408,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	08.1.
VODE I VODOTOČI:	Potok Stražemanka (km 0+670-0+890)	

OBJEKT:	Obala i nasip
LOKACIJA USLUGE:	Trenkovo
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	352,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,3520	352,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	08.2.
VODE I VODOTOCI:	Potok Radovanka (km 0+950-1+700)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Radovanci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.740,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 4-6 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	559	ha	1.000,00	1,5000	1.500,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,2400	240,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	08.2.1.
VODE I VODOTOCI:	Potok Radovanka (km 1+900-2+090)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Radovanci (kb. 57 do kb. 69)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	304,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,1520	152,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1520	152,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	08.3.
VODE I VODOTOCI:	Potok Inošinac (km 0+000-0+650)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Velika	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.950,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	1,1700	1.170,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,7800	780,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	08.4.
VODE I VODOTOČI:	Potok Stražemanka 8+000-8+380	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Biškupci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	912,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,7600	760,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1520	152,00 €

* POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	08.5.
VODE I VODOTOČI:	potok Veličanka (pkm 8+460-8+620)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Trenkovo (kod nogometnog igrališta)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	384,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1920	192,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjajem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjaju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,1920	192,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	08.6.
VODE I VODOTOČI:	potok Kloštar (3+670 do 4+840)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Uzvodno ceste Toranj - Oljasi	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.606,36	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	8.200,00	1.394,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	08.7.
VODE I VODOTOCI:	potok Stražemanka 0+260 do 1+360	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Trenkovo, kroz naselje (k.č.br.: 2085/4 u k.o. Trenkovo) - selektivna košnja!	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.320,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	1,3200	1.320,00 €

* POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	08.8.
VODE I VODOTOCI:	potok Labanovka (pkm 2+650 do 3+000)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Trenkovo (k.č.br.: 2106 u k.o. Trenkovo)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	280,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,2800	280,00 €

* POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	08.9.
VODE I VODOTOCI:	potok Podolnica (pkm 0+000 do 0+180)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Velika, Hrvatskih branitelja 67 (k.č.br.: 2211 k.o. Velika)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	288,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,2880	288,00 €

* POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	09.1.
VODE I VODOTOCI:	Potok Kutjevačka rijeka (pkm 6+600 do 6+820 i 11+490 do 13+610)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Kula i Kutjevo	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	5.421,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	1,4320	1.432,00 €

2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	3,9890	3.989,00 €
---	---	-----	----	----------	--------	------------

* POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	09.2.
VODE I VODOTOČI:	Potok Vetovka (pkm 11+000 do 12+800)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Vetovo	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	3.729,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,8910	891,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	2,8380	2.838,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	09.8.
VODE I VODOTOČI:	Potok Lončarski (km 9+000 - 9+300)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Gradište Bekteško (k.č.br. 101 k.o. Gradište - k.č.br. 140 k.o. Gradište)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	480,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,4800	480,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	09.9.
VODE I VODOTOČI:	Potok Grabovac (km 1+000 do 1+730)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Ciglenik - kroz selo (od k.č.br. 332 do k.č.br. 159 k.o. Ciglenik)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.168,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	1,1680	1.168,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	09.10.
VODE I VODOTOČI:	Potok Vetovka (km 9+650 do 10+750)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Vetovo (između k.č.br. 1466 i 1393 k.o. Vetovo)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	2.870,17	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	15.400,00	2.618,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 09.11.
 VODE I VODOTOCI: Potok Hrnjevački (km 1+250 do 1+580)
 OBJEKT: Korito vodotoka
 LOKACIJA USLUGE: Hrnjevac - kroz selo (25 m nizvodno k.br. 37 do 40 m uzvodno k.br. 32)
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 VRSTA USLUGE: 4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka
 UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 462,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1320	132,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,3300	330,00 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 09.12.
 VODE I VODOTOCI: Potok Mitrovački (km 0+375 do 0+475)
 OBJEKT: Korito vodotoka
 LOKACIJA USLUGE: Bjeliševac (kod igrališta, od mosta do 100 m uzvodno mosta)
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 VRSTA USLUGE: 4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka
 UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 120,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,1200	120,00 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 09.13.
 VODE I VODOTOCI: Potok Bjeliševka (km 3+950 do 4+050)
 OBJEKT: Korito vodotoka
 LOKACIJA USLUGE: Bjeliševac (od mosta do ribnjaka)
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 VRSTA USLUGE: 4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka
 UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 120,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,1200	120,00 €

POZICIJA PLANA: A.02.01.03.02.01. 09.14.
 VODE I VODOTOCI: Potok Vrbova (pkm 17+950 do 18+750)
 OBJEKT: Korito vodotoka
 LOKACIJA USLUGE: Lukač (od k.č.br. 531 do 269 k.o. Lukač)
 ŽUPANIJA: XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.280,00

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,3200	320,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,9600	960,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	09.15.
VODE I VODOTOCI:	Kanal u Bilicama (km 0+000 do 0+165)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Bilice (k.č.br. 1668/3 k.o.Bilice)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	231,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,0660	66,00 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,1650	165,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	09.16.
VODE I VODOTOCI:	Potok Vetovka (km 5+600 do 7+000)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Tekić (kroz naselje, malo nizvodno i uzvodno)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	3.544,36	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	19.600,00	3.332,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

* POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	09.17.
VODE I VODOTOCI:	Kanal iznad ulice Vinkomir (L = 150 m)	
OBJEKT:	Korito kanala i retencijski bazen	
LOKACIJA USLUGE:	Kutjevo, Vinkomir	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	883,45	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	----------------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

1	Strojni iskop bujičnog nanosa. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom bujičnog nanosa iz bujičnih vodotoka i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Bujični nanos podrazumijeva materijal od sitnog, prašinsto pjeskovitog do krupnog kamenog, mokrog i ljepljivog. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	361	m ³	2,39	100,00	239,00 €
2	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine mogući sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	50,00	40,00 €
3	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	100,00	66,00 €
4	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m ³	1,00	100,00	100,00 €
5	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 600-1500 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	172	m ³	1,73	100,00	173,00 €
6	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 25 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	37	kom	265,45	1,00	265,45 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	09.18.
VODE I VODOTOČI:	Potok Čajića (km 0+000 do 1+200)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Kutjevo	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.897,45	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 25 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	37	kom	265,45	1,00	265,45 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	9.600,00	1.632,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.01.	09.19.
VODE I VODOTOČI:	Potok Novak (km 3+900 do 4+100)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Grabarje	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.6. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	320,00	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,3200	320,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.02.	01.
VODE I VODOTOČI:	Akumulacija Bistra (km 12+080)	
OBJEKT:	Brana i sigurnosni preljev	
LOKACIJA USLUGE:	Kaptol	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.424,56	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	1,1080	279,40 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	0,5040	147,16 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,8740	874,00 €
4	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,1240	124,00 €

POZICIJA PLANA: **A.02.01.03.02.02.** **02.**
 VODE I VODOTOČI: **Retencija Vrbova (km 7+055)**
 OBJEKT: **Brana i sigurnosni preljev**
 LOKACIJA USLUGE: **Lakušija - Požeške Sesvete**
 ŽUPANIJA: **XI POŽEŠKO-SLAVONSKA**

VRSTA USLUGE: 4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): **2.152,93**

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,6700	168,95 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	2,0000	583,98 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,5000	500,00 €
4	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,9000	900,00 €

POZICIJA PLANA: **A.02.01.03.02.02.** **03.**
 VODE I VODOTOČI: **Sovsko jezero**
 OBJEKT: **Okolina prirodnog jezera**
 LOKACIJA USLUGE: **Sovski dol**
 ŽUPANIJA: **XI POŽEŠKO-SLAVONSKA**

VRSTA USLUGE: 4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): **2.269,53**

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	9,0000	2.269,53 €

POZICIJA PLANA: **A.02.01.03.02.02.** **04.**
 VODE I VODOTOČI: **Akumulacija Londža (km 20+240)**
 OBJEKT: **Brana i sigurnosni preljev**
 LOKACIJA USLUGE: **Čaglin - Kneževac**

ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
VRSTA USLUGE:	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.859,69

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	1,8660	470,55 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	2,4800	724,14 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,6650	665,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.02.	05.
VODE I VODOTOCI:	Akumulacija Kuštrevac (km 14+955)	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Ovčare - potok Kuštrevac	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.698,17	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	1,9200	484,17 €
2	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	1,2140	1.214,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.02.	06.
VODE I VODOTOCI:	Potok Korija	
OBJEKT:	Brana retencije	
LOKACIJA USLUGE:	Frkljevci - Kadanovci (na k.č.br.: 825/3 u k.o. Frkljevci)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	111,46	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,0270	6,81 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	0,0810	23,65 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama 2-4 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	558	ha	1.000,00	0,0810	81,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.02.	07.
VODE I VODOTOCI:	Pregrada Frkljevci	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Frkljevci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	568,29	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,5840	147,27 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	0,0720	21,02 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,4000	400,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.02.	08.
VODE I VODOTOCI:	Pregrada Kadanovci	
OBJEKT:	Obala i nasip	
LOKACIJA USLUGE:	Kadanovci	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.5. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s područja uz vodne građevine	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	636,90	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojna košnja trave na ravnim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	571	ha	252,17	0,8080	203,75 €
2	Strojna košnja trave na kosim površinama s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	572	ha	291,99	0,4560	133,15 €
3	Ručno košenje srednje obrasle trave na površinama do 2 m dubine/visine s uklanjanjem i zbrinjavanjem otkosa strojnim usitnjavanjem (ili drugim načinom zbrinjavanja sukladno važećoj legislativi), uključujući sve eventualno potrebne prijenose pri uklanjanju i zbrinjavanju otkosa. Izmjera i obračun stavke po ha pokošene površine.	556	ha	1.000,00	0,3000	300,00 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.02.	09.
VODE I VODOTOCI:	Akumulacija Bistra na p. Bistra (km 1+900)	
OBJEKT:	Zaplavni prostor	
LOKACIJA USLUGE:	Kaptol (k.č.br. 2332 k.o. Kaptol)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	2.4. Uklanjanje naplavina iz retencije ili akumulacije	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	13.372,36	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojni iskop bujičnog nanosa. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom bujičnog nanosa iz bujičnih vodotoka i odbacivanje materijala na dohvrat krana. Bujični nanos podrazumijeva materijal od sitnog, prašinsto pjeskovitog do krupnog kamenog, mokrog i ljepljivog. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskapanog materijala u sraslom stanju.	361	m3	2,39	2.000,00	4.780,00 €

2	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	2.000,00	1.600,00 €
3	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	2.000,00	1.320,00 €
4	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m³	1,00	2.000,00	2.000,00 €
5	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 600-1500 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	172	m3	1,73	2.000,00	3.460,00 €
6	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.03.	01.
VODE I VODOTOČI:	Potok Ivandolski (km 0+000 do 0+700)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Ivandol	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	1.937,36	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskapanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	500,00	1.195,00 €
2	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	250,00	200,00 €
3	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m³	0,66	500,00	330,00 €
4	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.03.	02.
VODE I VODOTOČI:	Potok Dobrašin (km 0+000 do 2+000)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Donji Gučani (k.č.br. 1573 k.o. Gornji Gučani)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	
*	8.1. Uspostava zaštite od štetnog djelovanja erozije obnovom obaloutvrde, pera, posmjerne gradnje, traverze, pregrade i sl., u koritu vodotoka (obnova postojećih gradnji bez mijenjanja gabarita građevine)	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	7.890,14	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskapanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	1.000,00	2.390,00 €
2	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	500,00	400,00 €

3	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m ³	1,00	500,00	500,00 €
4	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 1500-3000 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	173	m ³	1,99	500,00	995,00 €
5	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	500,00	330,00 €
6	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovorenih poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 isplanirane i uređene površine.	326	m ²	0,54	1.000,00	540,00 €
7	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izrađenog nasipa.	290	m ³	1,86	500,00	930,00 €
8	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Φ3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izrađene zaštite.	418	m ³	70,00	15,00	1.050,00 €
9	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 formirane nožice.	390	m ³	21,02	5,00	105,10 €
10	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Φ 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 zaštićene površine.	417	m ²	22,54	12,00	270,48 €
11	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	204	m ³	3,98	20,00	79,60 €
12	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m ³	2,65	20,00	53,00 €
13	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 ugrađenog geotekstila.	480	m ²	1,73	20,00	34,60 €
14	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.03.	03.
VODE I VODOTOČI:	Potok Orljavica (km 9+200 do 9+600)	
OBJEKT:	Korito vodotoka	
LOKACIJA USLUGE:	Busnovi (k.č.br. 757 k.o. Busnovi)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom	
*	2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka	
*	5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	7.712,27	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	400,00	400,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	1.600,00	272,00 €
3	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m ²	0,47	800,00	376,00 €

4	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	15,00	75,00 €
5	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	10,00	80,00 €
6	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	5,00	66,35 €
7	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	1,00	26,54 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	15,00	8,40 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	10,00	11,00 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	5,00	13,85 €
11	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	1,00	5,39 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvadenog panja.	620	kom	2,65	25,00	66,25 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvadenog panja.	621	kom	3,32	5,00	16,60 €
14	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvadenog panja.	622	kom	6,64	1,00	6,64 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	25,00	6,25 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	5,00	4,65 €
17	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	1,00	3,98 €
18	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	800,00	1.912,00 €
19	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	400,00	320,00 €
20	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	200,00	132,00 €
21	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovorenih poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² isplanirane i uređene površine.	326	m ²	0,54	600,00	324,00 €
22	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađenog nasipa.	290	m ³	1,86	600,00	1.116,00 €

23	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Φ3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izrađene zaštite.	418	m3	70,00	15,00	1.050,00 €
24	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Φ 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 zaštićene površine.	417	m2	22,54	30,00	676,20 €
25	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 formirane nožice.	390	m3	21,02	6,00	126,12 €
26	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	204	m3	3,98	30,00	119,40 €
27	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m3	2,65	30,00	79,50 €
28	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 ugrađenog geotekstila.	480	m2	1,73	45,00	77,85 €
29	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 5 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	33	kom	127,94	1,00	127,94 €
30	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:

VODE I VODOTOČI:

OBJEKT:

LOKACIJA USLUGA:

ŽUPANIJA:

VRSTA USLUGA:

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

A.02.01.03.02.03.

Potok Zagulin (km 0+000 do 1+350)

Korito vodotoka

Busnovi (k.č.br. 754 k.o. Busnovi)

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom

9.539,18

04.

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	60,00	60,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	240,00	40,80 €
3	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	240,00	112,80 €
4	Sječanje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	10,00	50,00 €
5	Sječanje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	5,00	40,00 €
6	Sječanje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	3,00	39,81 €

7	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	1,00	26,54 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	10,00	5,60 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	5,00	5,50 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	3,00	8,31 €
11	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	1,00	5,39 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	15,00	39,75 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	3,00	9,96 €
14	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	1,00	6,64 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	15,00	3,75 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	3,00	2,79 €
17	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	1,00	3,98 €
18	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	200,00	478,00 €
19	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	100,00	80,00 €
20	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	150,00	99,00 €
21	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađenog nasipa.	290	m ³	1,86	50,00	93,00 €
22	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovorenih poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² isplanirane i uređene površine.	326	m ²	0,54	240,00	129,60 €
23	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Φ3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađene zaštite.	418	m ³	70,00	60,00	4.200,00 €
24	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Φ 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² zaštićene površine.	417	m ²	22,54	120,00	2.704,80 €

25	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 formirane nožice.	390	m3	21,02	10,00	210,20 €
26	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	204	m3	3,98	100,00	398,00 €
27	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m3	2,65	100,00	265,00 €
28	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 ugrađenog geotekstila.	480	m2	1,73	120,00	207,60 €
29	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOCI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:

A.02.01.03.02.03. 05.
 Potok Oblakovac (km 0+000 do 0+600)
 Korito vodotoka
 Oblakovac (k.č.br. 1695 k.o. Ivandol)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGA:

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

*

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

1.549,26

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	400,00	68,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	400,00	188,00 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	15,00	75,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	10,00	80,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	5,00	66,35 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	1,00	26,54 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	15,00	8,40 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	10,00	11,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	5,00	13,85 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	1,00	5,39 €

11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvataj krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	25,00	66,25 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvataj krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	5,00	16,60 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvataj krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	1,00	6,64 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	25,00	6,25 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	5,00	4,65 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	1,00	3,98 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvataj krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	200,00	478,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	100,00	80,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	200,00	132,00 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:

VODE I VODOTOČI:

OBJEKT:

LOKACIJA USLUGA:

ŽUPANIJA:

VRSTA USLUGA:

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

A.02.01.03.02.03.

06.

Potok Ivandolski (km 0+000 do 0+700)

Korito vodotoka

Ivandol

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

1.937,36

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvataj krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	500,00	1.195,00 €
2	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	250,00	200,00 €
3	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	500,00	330,00 €
4	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:

VODE I VODOTOČI:

OBJEKT:

LOKACIJA USLUGA:

ŽUPANIJA:

A.02.01.03.02.03.

07.

Potok Studenjak (km 0+300 do 0+800)

Korito vodotoka

Donji Emovci (k.č.br. 498/291 k.o. Donji Emovci)

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGA:

*

*

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom

11.428,13

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	500,00	500,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	2.500,00	425,00 €
3	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	1.000,00	470,00 €
4	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	200,00	1.000,00 €
5	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	100,00	800,00 €
6	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	50,00	663,50 €
7	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	5,00	132,70 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	200,00	112,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	100,00	110,00 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	50,00	138,50 €
11	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	5,00	26,95 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	300,00	795,00 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	50,00	166,00 €
14	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	5,00	33,20 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	300,00	75,00 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	50,00	46,50 €

17	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	5,00	19,90 €
18	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	500,00	1.195,00 €
19	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	250,00	200,00 €
20	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	500,00	330,00 €
21	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađenog nasipa.	290	m ³	1,86	200,00	372,00 €
22	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovorenih poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² isplanirane i uređene površine.	326	m ²	0,54	400,00	216,00 €
23	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Φ3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađene zaštite.	418	m ³	70,00	30,00	2.100,00 €
24	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Φ 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² zaštićene površine.	417	m ²	22,54	30,00	676,20 €
25	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ formirane nožice.	390	m ³	21,02	10,00	210,20 €
26	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	204	m ³	3,98	49,00	195,02 €
27	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m ³	2,65	49,00	129,85 €
28	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² ugrađenog geotekstila.	480	m ²	1,73	60,00	103,80 €
29	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:

VRSTA USLUGA:

*

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

A.02.01.03.02.03. 08.

Potok Kloštar (km 0+900 do 2+000)

Korito vodotoka

Milanovac

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

15.091,36

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	---	---------------	--------------------	-----------------------	--

1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	5.500,00	935,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	3.300,00	1.551,00 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	300,00	1.500,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	150,00	1.200,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	100,00	1.327,00 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	20,00	530,80 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	300,00	168,00 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	150,00	165,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	100,00	277,00 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	20,00	107,80 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	450,00	1.192,50 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	100,00	332,00 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	20,00	132,80 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	450,00	112,50 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	100,00	93,00 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	20,00	79,60 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	1.500,00	3.585,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	750,00	600,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	1.500,00	990,00 €

20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €
----	--	----	-----	--------	------	----------

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:

A.02.01.03.02.03. 09.
 Potok Stražemanka (km 8+000 do 8+150)
 Korito vodotoka
 Biškupci (k.č.br. 2519/3 k.o. Stražeman uz k.č.br. 2182 k.o. Stražeman)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGA:

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

*

7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

9.593,16

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	750,00	127,50 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	450,00	211,50 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	10,00	50,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	5,00	40,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	3,00	39,81 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	1,00	26,54 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	10,00	5,60 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	5,00	5,50 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	3,00	8,31 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	1,00	5,39 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	15,00	39,75 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	3,00	9,96 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	1,00	6,64 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	15,00	3,75 €

15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	3,00	2,79 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	1,00	3,98 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	200,00	478,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	100,00	80,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	200,00	132,00 €
20	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovorenih poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 isplanirane i uređene površine.	326	m2	0,54	200,00	108,00 €
21	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Ø3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izrađene zaštite.	418	m3	70,00	60,00	4.200,00 €
22	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Ø 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 zaštićene površine.	417	m2	22,54	120,00	2.704,80 €
23	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	204	m3	3,98	111,00	441,78 €
24	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 formirane nožice.	390	m3	21,02	15,00	315,30 €
25	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m3	2,65	126,00	333,90 €
26	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:

A.02.01.03.02.03. 10.
 Potok Rijeka (Ruševac) (km 0+500 do 3+100)
 Korito vodotoka
 Migalovci (k.č.br. 1302/1 k.o. Migalovci)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGA:

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

*

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

8.392,96

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	13.000,00	2.210,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	5.200,00	2.444,00 €

3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	100,00	500,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	50,00	400,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	20,00	265,40 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	5,00	132,70 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	100,00	56,00 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	50,00	55,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	20,00	55,40 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	5,00	26,95 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	150,00	397,50 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	50,00	166,00 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	5,00	33,20 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	150,00	37,50 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	20,00	18,60 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	5,00	19,90 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	200,00	478,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	100,00	80,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	200,00	132,00 €
20	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ formirane nožice.	390	m ³	21,02	20,00	420,40 €

21	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	204	m3	3,98	20,00	79,60 €
22	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m3	2,65	20,00	53,00 €
23	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 35 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	39	kom	331,81	1,00	331,81 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOCI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:

A.02.01.03.02.03. 11.
 Potok Bistra (km 0+045 do 0+075)
 Korito vodotoka
 Kaptol (k.č.br. 2269 k.o. Kaptol)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGA:

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

*

7.14. Održavanje, odnosno popravci postojeće regulacijske gradnje bujičnoga toka: pregrade s pratećim objektima, pragova, kaskada, stepenica sa slapištem, taložnica, brzotoka i drugih objekata u funkciji umirenja silovitoga režima tečenja

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

5.118,19

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	30,00	30,00 €
2	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	10,00	50,00 €
3	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	1,00	8,00 €
4	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	10,00	5,60 €
5	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	1,00	1,10 €
6	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	11,00	29,15 €
7	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	11,00	2,75 €
8	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	100,00	239,00 €
9	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	50,00	40,00 €
10	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	70,00	46,20 €

11	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izrađenog nasipa.	290	m3	1,86	30,00	55,80 €
12	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovorenih poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 isplanirane i uređene površine.	326	m2	0,54	100,00	54,00 €
13	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Φ 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 zaštićene površine.	417	m2	22,54	75,00	1.690,50 €
14	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 formirane nožice.	390	m3	21,02	6,00	126,12 €
15	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost 21-30 km. Na 25-50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	206	m3	5,97	28,50	170,15 €
16	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m3	2,65	28,50	75,53 €
17	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 ugrađenog geotekstila.	480	m2	1,73	75,00	129,75 €
18	Izrada, postava i skidanje dvostrane oplate. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala za izradu oplate, montažu sa potrebnim ukrućenjima, demontažu i čišćenje oplate poslije betoniranja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 izrađene oplate.	427	m2	11,28	12,00	135,36 €
19	Izrada, postava i skidanje jednostrane oplate. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala za izradu oplate, montažu sa potrebnim ukrućenjima, demontažu, čišćenje i uklanjanje oplate poslije betoniranja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 izrađene oplate.	426	m2	11,28	4,00	45,12 €
20	Izrada zaštitne obloge dna i pokosa vodotoka/kanala betonom C 25/30. Stavka obuhvaća nabavu betona, ugradnju, kontrolu za vrijeme ugradnje i njegu betona. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 ugrađenog betona.	470	m3	90,00	10,00	900,00 €
21	Prijevoz betona automješalicom na udaljenost 11-15 km. Na 50-75% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog i ugrađenog betona.	235	m3	13,27	10,00	132,70 €
22	Prenošenje kombiniranim strojevima betona do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	551	m3	3,72	10,00	37,20 €
23	Kombinirana strojno-ručna izrada tamponskog sloja, podloge i obloge od drobljenog kamena (0-60 mm). Stavka obuhvaća nabavu kamenog materijala, kombiniranu strojno-ručnu ugradnju, razastiranje, planiranje i zbijanje do potrebne zbijenosti. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izvedenog tamponskog sloja u zbijenom stanju.	312	m3	15,93	30,00	477,90 €
24	Prenošenje kombiniranim strojevima šljunka ili drobljenih kamenih agregata do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	550	m3	2,65	30,00	79,50 €
25	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna manjeg od 15 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	191	m3	3,98	30,00	119,40 €
26	Nabava (savijene prema nacrtu) i ugradnja armature od MAG 500/560. Stavka obuhvaća nabavu, obradu (sječanje i savijanje), dopremu na mjesto ugradnje, ugradnju, povezivanje, postavljanje distancera, te izradu nastavaka zavarivanjem, ako su predviđeni. Izmjera i obračun stavke vrši se po kg ugrađene armature.	490	kg	1,50	150,00	225,00 €
27	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:

A.02.01.03.02.03. 12.
 Potok Glogovac (km 2+950 do 3+950)
 Korito vodotoka
 Golobrdci (k.č.br. 1413 k.o. Štitnjak)

ŽUPANIJA:

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGA:

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

*

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

8.290,06

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	5.000,00	850,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	3.000,00	1.410,00 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	200,00	1.000,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	100,00	800,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	50,00	663,50 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	5,00	132,70 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	200,00	112,00 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	100,00	110,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	50,00	138,50 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	5,00	26,95 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	300,00	795,00 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	50,00	166,00 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	5,00	33,20 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	300,00	75,00 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	50,00	46,50 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	5,00	19,90 €

17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	500,00	1.195,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	250,00	200,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	500,00	330,00 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:

A.02.01.03.02.03. 13.
 Potok Vetovka (km 12+800 do 13+200)
 Korito vodotoka
 Vetovo (k.č.br. 1900/6 k.o. Vetovo)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGA:

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

*

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

4.693,72

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	577	m ²	0,17	2.000,00	340,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	645	m ²	0,47	1.200,00	564,00 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	100,00	500,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	50,00	400,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	20,00	265,40 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	5,00	132,70 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	100,00	56,00 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	50,00	55,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	20,00	55,40 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	5,00	26,95 €

11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	150,00	397,50 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	20,00	66,40 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	5,00	33,20 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	150,00	37,50 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	20,00	18,60 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	5,00	19,90 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	400,00	956,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	200,00	160,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	400,00	264,00 €
20	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađenog nasipa.	290	m ³	1,86	50,00	93,00 €
21	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:

A.02.01.03.02.03. 14.
 Potok Vrbova (km 17+570 do 17+690)
 Korito vodotoka
 Lukač (k.č.br. 1199 k.o. Lukač uz k.č.br. 883,882,881 k.o. Lukač)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGA:

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

*

7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

5.496,05

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	30,00	30,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	577	m ²	0,17	500,00	85,00 €
3	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	645	m ²	0,47	500,00	235,00 €

4	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	10,00	50,00 €
5	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	5,00	40,00 €
6	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	3,00	39,81 €
7	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	1,00	26,54 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	10,00	5,60 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	5,00	5,50 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	3,00	8,31 €
11	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	1,00	5,39 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	15,00	39,75 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	3,00	9,96 €
14	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	1,00	6,64 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	15,00	3,75 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	3,00	2,79 €
17	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	1,00	3,98 €
18	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	60,00	143,40 €
19	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	30,00	24,00 €
20	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	60,00	39,60 €

21	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izrađenog nasipa.	290	m3	1,86	30,00	55,80 €
22	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovorenih poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 isplanirane i uređene površine.	326	m2	0,54	120,00	64,80 €
23	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Φ3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izrađene zaštite.	418	m3	70,00	30,00	2.100,00 €
24	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Φ 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 zaštićene površine.	417	m2	22,54	60,00	1.352,40 €
25	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 formirane nožice.	390	m3	21,02	10,00	210,20 €
26	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost 21-30 km. Na 25-50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	206	m3	5,97	58,00	346,26 €
27	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m3	2,65	58,00	153,70 €
28	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 ugrađenog geotekstila.	480	m2	1,73	90,00	155,70 €
29	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:

VRSTA USLUGA:

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

A.02.01.03.02.03. 15.

Potok Kaptolka (km 13+300 do 13+400)

Korito vodotoka

Kaptol (k.č.br. 2267/3 k.o. Kaptol)

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom

9.523,88

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	60,00	60,00 €
2	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	120,00	286,80 €
3	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine mogući sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	60,00	48,00 €
4	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	120,00	79,20 €

5	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izrađenog nasipa.	290	m3	1,86	50,00	93,00 €
6	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovorenih poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 isplanirane i uređene površine.	326	m2	0,54	200,00	108,00 €
7	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Φ3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izrađene zaštite.	418	m3	70,00	60,00	4.200,00 €
8	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Φ 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 zaštićene površine.	417	m2	22,54	120,00	2.704,80 €
9	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 formirane nožice.	390	m3	21,02	20,00	420,40 €
10	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost 21-30 km. Na 25-50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	206	m3	5,97	116,00	692,52 €
11	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m3	2,65	116,00	307,40 €
12	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 ugrađenog geotekstila.	480	m2	1,73	180,00	311,40 €
13	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:

LOKACIJA USLUGA:

ŽUPANIJA:

VRSTA USLUGA:

*

*

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

A.02.01.03.02.03.

16.

Potok Voljavac (km 0+450 do 0+850; 1+300 do 1+460 i 2+550 do 2+950)

Korito vodotoka

Kaptol (uz k.č.br. 1610 k.o. Kaptol, od 1521 do 1524 k.o. Kaptol, k.č.br. 2268/1 k.o. Kaptol, od k.č.br. 1431 k.o. Kaptol)

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

11.101,39

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	100,00	100,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	5.000,00	850,00 €
3	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	2.000,00	940,00 €
4	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	30,00	150,00 €

5	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	10,00	80,00 €
6	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	2,00	26,54 €
7	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	1,00	26,54 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	30,00	16,80 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	10,00	11,00 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	2,00	5,54 €
11	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	1,00	5,39 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	40,00	106,00 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	2,00	6,64 €
14	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	1,00	6,64 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	40,00	10,00 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	2,00	1,86 €
17	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	1,00	3,98 €
18	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	800,00	1.912,00 €
19	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine mogući sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	400,00	320,00 €
20	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	800,00	528,00 €
21	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađenog nasipa.	290	m ³	1,86	200,00	372,00 €
22	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovorenih poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² isplanirane i uređene površine.	326	m ²	0,54	800,00	432,00 €

23	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Φ3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 izrađene zaštite.	418	m3	70,00	60,00	4.200,00 €
24	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 formirane nožice.	390	m3	21,02	10,00	210,20 €
25	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	204	m3	3,98	70,00	278,60 €
26	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m3	2,65	70,00	185,50 €
27	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 ugrađenog geotekstila.	480	m2	1,73	60,00	103,80 €
28	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:

A.02.01.03.02.03. 17.
 Potok Balat (km 5+300 do 5+600)
 Korito vodotoka
 Novi Bešinci (k.č.br. 1990 i 2017 k.o. Doljanovci)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGA:

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

*

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

2.180,52

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	1.500,00	255,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	900,00	423,00 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	30,00	150,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	10,00	80,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	5,00	66,35 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	2,00	53,08 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	30,00	16,80 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	10,00	11,00 €

9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	5,00	13,85 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	2,00	10,78 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	40,00	106,00 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	5,00	16,60 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	2,00	13,28 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	40,00	10,00 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	5,00	4,65 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	2,00	7,96 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	200,00	478,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	100,00	80,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	200,00	132,00 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.03. 18.
 Potok Vrbova (km 2+580 do 4+000)
 Korito vodotoka
 Pleternica (k.č.br. 1097 k.o. Gradac) od mosta u Ulici K. Zvonimira
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

*

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka
 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

8.474,36

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	2.840,00	482,80 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	2.840,00	1.334,80 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	100,00	500,00 €

4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	80,00	640,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	60,00	796,20 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	10,00	265,40 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	100,00	56,00 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	80,00	88,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	60,00	166,20 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	10,00	53,90 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	180,00	477,00 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	60,00	199,20 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	10,00	66,40 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	180,00	45,00 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	60,00	55,80 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	10,00	39,80 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	710,00	1.696,90 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine mogući sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	355,00	284,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	710,00	468,60 €
20	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m ³	1,00	200,00	200,00 €
21	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 600-1500 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	172	m ³	1,73	200,00	346,00 €

22	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €
----	--	----	-----	--------	------	----------

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.03. 19.
 Potok Mikolinac (km 0+630 do 0+730)
 Korito vodotoka
 Požeška Koprivnica (k.č.br. 1831 k.o. Požeška Koprivnica)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

3.653,86

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	500,00	85,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	300,00	141,00 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	20,00	100,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	10,00	80,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	5,00	66,35 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	1,00	26,54 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	20,00	11,20 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	10,00	11,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	5,00	13,85 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	1,00	5,39 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	30,00	79,50 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	5,00	16,60 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	1,00	6,64 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	30,00	7,50 €

15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	5,00	4,65 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	1,00	3,98 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	100,00	239,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	50,00	40,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	100,00	66,00 €
20	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m ³	1,00	50,00	50,00 €
21	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 1500-3000 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	173	m ³	1,99	50,00	99,50 €
22	Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša nakon izvršenja ugovorenih poslova. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² isplanirane i uređene površine.	326	m ²	0,54	200,00	108,00 €
23	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Ø3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađene zaštite.	418	m ³	70,00	15,00	1.050,00 €
24	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Ø 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² zaštićene površine.	417	m ²	22,54	30,00	676,20 €
25	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ formirane nožice.	390	m ³	21,02	5,00	105,10 €
26	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 16-20 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	205	m ³	5,31	29,00	153,99 €
27	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m ³	2,65	29,00	76,85 €
28	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² ugrađenog geotekstila.	480	m ²	1,73	45,00	77,85 €
29	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOCI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.03. 20.
 Potok Jakšički (km 0+000 do 0+430)
 Korito vodotoka
 Lakušija (k.č.br. 223,223/1,223/2,224 k.o. Lakušija)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

*

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

1.874,16

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	2.150,00	365,50 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	1.290,00	606,30 €
3	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	200,00	478,00 €
4	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	100,00	80,00 €
5	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	200,00	132,00 €
6	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:

A.02.01.03.02.03. 21.
 Potok Bistra (km 2+450 do 2+650)
 Korito vodotoka
 Kaptol (uz k.č.br. 92 k.o. Kaptol)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGA:

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

*

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

3.044,61

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	1.000,00	170,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	600,00	282,00 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	80,00	400,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	40,00	320,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	20,00	265,40 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	3,00	79,62 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	80,00	44,80 €

8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	40,00	44,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	20,00	55,40 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	3,00	16,17 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	120,00	318,00 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	20,00	66,40 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	3,00	19,92 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	120,00	30,00 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	20,00	18,60 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	3,00	11,94 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	200,00	478,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	100,00	80,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	200,00	132,00 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.03. 22.
 Potok Drenovački (km 0+000 do 1+600)
 Korito vodotoka
 Brodski Drenovac (k.č.br. 1515 i 1517 k.o. Bučje)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

*

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

10.283,45

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	577	m ²	0,17	8.000,00	1.360,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	645	m ²	0,47	4.800,00	2.256,00 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	200,00	1.000,00 €

4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	100,00	800,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	50,00	663,50 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	10,00	265,40 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	200,00	112,00 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	100,00	110,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	50,00	138,50 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	10,00	53,90 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	300,00	795,00 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	50,00	166,00 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	10,00	66,40 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	300,00	75,00 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	50,00	46,50 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	10,00	39,80 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	600,00	1.434,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine mogući sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	300,00	240,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	600,00	396,00 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 25 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	37	kom	265,45	1,00	265,45 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.03. 23.
 Potok Bukovica (km 1+640 do 2+140)
 Korito vodotoka
 Novo Selo (k.č.br. 716/2 k.o. Novo Selo)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

*

5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

5.047,49

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	2.500,00	425,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	1.500,00	705,00 €
3	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	500,00	1.195,00 €
4	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	250,00	200,00 €
5	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	500,00	330,00 €
6	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	100,00	500,00 €
7	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	50,00	400,00 €
8	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	20,00	265,40 €
9	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	5,00	132,70 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	100,00	56,00 €
11	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	50,00	55,00 €
12	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	20,00	55,40 €
13	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	5,00	26,95 €
14	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	150,00	397,50 €
15	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	20,00	66,40 €
16	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata kрана. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	5,00	33,20 €

17	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	150,00	37,50 €
18	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	20,00	18,60 €
19	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	5,00	19,90 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 5 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	33	kom	127,94	1,00	127,94 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.03. 24.
 Potok Čajića (km 1+200 do 1+500)
 Korito vodotoka
 Kutjevo (k.č.br. 3025/3 k.o. Kutjevo)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

*

5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

3.057,10

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	1.500,00	255,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	900,00	423,00 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	50,00	250,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	20,00	160,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	10,00	132,70 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	5,00	132,70 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	50,00	28,00 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	20,00	22,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	10,00	27,70 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	5,00	26,95 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	70,00	185,50 €

12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	10,00	33,20 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	5,00	33,20 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	70,00	17,50 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	10,00	9,30 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	5,00	19,90 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	300,00	717,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	150,00	120,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	300,00	198,00 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 25 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	37	kom	265,45	1,00	265,45 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.03. 25.
 Potok Studenci (km 0+090 do 0+120 i 0+500 do 0+650) i p. Kloštar L=150 m
 Korito vodotoka
 Poljanska (uz k.č.br. 210 k.o. Poljanska)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

*
 *

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka
 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva
 7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

6.583,06

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	30,00	30,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	1.750,00	297,50 €
3	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	1.050,00	493,50 €
4	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	50,00	250,00 €
5	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	15,00	120,00 €

6	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	5,00	66,35 €
7	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	2,00	53,08 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	50,00	28,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	15,00	16,50 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	5,00	13,85 €
11	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	2,00	10,78 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	65,00	172,25 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	5,00	16,60 €
14	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	2,00	13,28 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	65,00	16,25 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	5,00	4,65 €
17	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	2,00	7,96 €
18	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	150,00	358,50 €
19	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	75,00	60,00 €
20	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	150,00	99,00 €
21	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Ø3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađene zaštite.	418	m ³	70,00	30,00	2.100,00 €
22	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Ø 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² zaštićene površine.	417	m ²	22,54	60,00	1.352,40 €
23	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ formirane nožice.	390	m ³	21,02	10,00	210,20 €

24	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	204	m3	3,98	58,00	230,84 €
25	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m3	2,65	58,00	153,70 €
26	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 ugrađenog geotekstila.	480	m2	1,73	90,00	155,70 €
27	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOCI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.03. 26.
 Potok Čajića (km 0+440 do 0+540)
 Korito vodotoka
 Čaglin (k.č.br. 815/1 k.o. Čaglin)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

*

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

1.449,01

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	750,00	127,50 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	450,00	211,50 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	20,00	100,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	10,00	80,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	5,00	66,35 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	1,00	26,54 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	20,00	11,20 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	10,00	11,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	5,00	13,85 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	1,00	5,39 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	30,00	79,50 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	5,00	16,60 €

13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	1,00	6,64 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	30,00	7,50 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	5,00	4,65 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	1,00	3,98 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	100,00	239,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	50,00	40,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	100,00	66,00 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 35 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	39	kom	331,81	1,00	331,81 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOCI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.03. 27.
 Potok Didovac (km 0+000 do 0+350)
 Korito vodotoka
 Odvorci (uz k.č.br. 1891 k.o. Odvorci)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

*

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

3.479,72

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	577	m ²	0,17	1.750,00	297,50 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	645	m ²	0,47	1.050,00	493,50 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posiečenog stabla.	605	kom	5,00	50,00	250,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posiečenog stabla.	606	kom	8,00	30,00	240,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posiečenog stabla.	607	kom	13,27	20,00	265,40 €

6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	5,00	132,70 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	50,00	28,00 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	30,00	33,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	20,00	55,40 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	5,00	26,95 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	80,00	212,00 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	20,00	66,40 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	5,00	33,20 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	80,00	20,00 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	20,00	18,60 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	5,00	19,90 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	300,00	717,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	150,00	120,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	300,00	198,00 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.03. 28.
 Potok Rosinac (km 3+600 do 5+000)
 Korito vodotoka
 Djedina Rijeka (k.č.br. 887 k.o. Djedina Rijeka)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

*

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka
 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

17.655,81

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	577	m ²	0,17	7.000,00	1.190,00 €

2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	4.200,00	1.974,00 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	500,00	2.500,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja poslauključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	300,00	2.400,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	100,00	1.327,00 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	20,00	530,80 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	500,00	280,00 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	300,00	330,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	100,00	277,00 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	20,00	107,80 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	800,00	2.120,00 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	100,00	332,00 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	20,00	132,80 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	800,00	200,00 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	100,00	93,00 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	20,00	79,60 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	1.000,00	2.390,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	500,00	400,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	1.000,00	660,00 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 30 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	38	kom	331,81	1,00	331,81 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.03. 29.
 Potok Tekaljac (km 0+800 do 1+800)
 Korito vodotoka
 Djedina Rijeka (k.č.br. 890/2 k.o. Djedina Rijeka, od kb. 4)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

9.905,44

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	5.000,00	850,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	3.000,00	1.410,00 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	200,00	1.000,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	100,00	800,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	50,00	663,50 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	20,00	530,80 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	200,00	112,00 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	100,00	110,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	50,00	138,50 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	20,00	107,80 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	300,00	795,00 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	50,00	166,00 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	20,00	132,80 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	300,00	75,00 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	50,00	46,50 €

16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	20,00	79,60 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	800,00	1.912,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	400,00	320,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	800,00	528,00 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 5 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	33	kom	127,94	1,00	127,94 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.03. 30.
 Potok Crnica (km 2+800 do 1+850)
 Korito vodotoka
 Podgorje (k.č.br. 1742 k.o. Podgorje, uz k.č.br. 870 k.o. Podgorje)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

*

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka
 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

*

7.12. Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

7.443,07

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	50,00	50,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	577	m ²	0,17	500,00	85,00 €
3	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	645	m ²	0,47	300,00	141,00 €
4	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	5,00	25,00 €
5	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	2,00	16,00 €
6	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	1,00	13,27 €
7	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	1,00	26,54 €

8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	5,00	2,80 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	2,00	2,20 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	1,00	2,77 €
11	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	1,00	5,39 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	7,00	18,55 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	1,00	3,32 €
14	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	1,00	6,64 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	7,00	1,75 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	1,00	,93 €
17	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	1,00	3,98 €
18	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvrat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	100,00	239,00 €
19	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	50,00	40,00 €
20	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	100,00	66,00 €
21	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m ³	1,00	50,00	50,00 €
22	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 600-1500 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	172	m ³	1,73	50,00	86,50 €
23	Izrada zaštite žičanim gabionskim koševima (Φ3.0/sd, Zn, 8x10 cm) - 2x1x1 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih koševa, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu koševa lomljenim kamenom veličine 15-30 cm uz ručno poravnavanje kamena, te zatvaranje koševa žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađene zaštite.	418	m ³	70,00	45,00	3.150,00 €
24	Izrada zaštite žičanim gabionskim madracima (Φ 2.2/sd, Zn, 6x8 cm) - 3x2x0,30 m uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom. Stavka obuhvaća nabavu i slaganje žičanih madraca, te nabavu kamena i strojno-ručnu ispunu madraca lomljenim kamenom uz ručno poravnavanje kamena i zatvaranje madraca žicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² zaštićene površine.	417	m ²	22,54	90,00	2.028,60 €
25	Strojna izrada nožice obaloutvrde lomljenim kamenom s obale uz djelomično ručno poravnavanje iznad razine male vode. Stavka obuhvaća nabavu lomljenog kamena vel. 15-30 cm, strojnu izradu temeljne nožice, te ručno poravnavanje iznad razine male vode. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ formirane nožice.	390	m ³	21,02	15,00	315,30 €

26	Prijevoz kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm s deponije dobavljača do lokacije izvršenja usluga na udaljenost od 11-15 km. Na 50% ukupne dužine mogući uvjeti "otežanog puta". Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u ugrađenom stanju.	204	m3	3,98	87,00	346,26 €
27	Prenošenje kombiniranim strojevima lomljenog kamena do mjesta ugradnje na udaljenost do 50 m. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prenesenog materijala u ugrađenom stanju.	549	m3	2,65	87,00	230,55 €
28	Nabava materijala i postava netkanog geotekstila PP 300 g. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sa spajanjem geotekstila. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 ugrađenog geotekstila.	480	m2	1,73	135,00	233,55 €
29	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.03. 31.
 Potok Labanovka (km 0+700 do 1+270)
 Korito vodotoka
 Trenkovo (k.č.br. 2106 k.o. Trenkovo, od željezničkog mosta do ceste)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

*

2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka
 5.1. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

4.417,01

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	3.000,00	510,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	1.800,00	846,00 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	20,00	100,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	10,00	80,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	5,00	66,35 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	1,00	26,54 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	20,00	11,20 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	10,00	11,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	5,00	13,85 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	1,00	5,39 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	30,00	79,50 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	5,00	16,60 €

13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	1,00	6,64 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	30,00	7,50 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	5,00	4,65 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	1,00	3,98 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	600,00	1.434,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	300,00	240,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	600,00	396,00 €
20	Strojna izrada nadvišenja (ojačanja) nasipa od zemljanog materijala "C" kategorije u slojevima. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala "C" kategorije u trupu nasipa s formiranjem nagiba i dimenzija nasipa prema projektu, te zbijanje svakog sloja nasipa prema zadanim uvjetima. Debljina slojeva 20-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ izrađenog nasipa.	290	m ³	1,86	200,00	372,00 €
21	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.04.	01.
VODE I VODOTOČI:	Kanal u Doljanovcima (L= 250 m)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Doljanovci (k.č.br. 1982 k.o. Doljanovci)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	
*	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	5.734,55	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužinom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	250,00	250,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	577	m ²	0,17	1.250,00	212,50 €
3	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	645	m ²	0,47	500,00	235,00 €
4	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	500,00	1.195,00 €
5	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m ³	1,00	500,00	500,00 €

6	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 1500-3000 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	173	m ³	1,99	500,00	995,00 €
7	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	500,00	330,00 €
8	Nabava, polaganje i spajanje betonskih cijevi DN 80 cm. Stavka obuhvaća nabavu, polaganje i spajanje cijevi uz pomoć bagera, sa svim potrebnim poslom i spojnim materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru ugrađene i spojene cijevi.	379	kom	53,09	6,00	318,54 €
9	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €
10	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	60,00	300,00 €
11	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	30,00	240,00 €
12	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	20,00	265,40 €
13	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	5,00	132,70 €
14	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	60,00	33,60 €
15	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	30,00	33,00 €
16	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	20,00	55,40 €
17	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	5,00	26,95 €
18	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	90,00	238,50 €
19	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	20,00	66,40 €
20	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	5,00	33,20 €
21	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	90,00	22,50 €
22	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	20,00	18,60 €
23	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	5,00	19,90 €

POZICIJA PLANA:

A.02.01.03.02.04.

02.

VODE I VODOTOCI:

Lateralni kanal Veličanke II. (pkm 0+000 do 1+860)

OBJEKT:

Korito kanala

LOKACIJA USLUGE:

Velika - Češljakovci (k.o. Velika: 2219; k.o. Češljakovci: 1617)

ŽUPANIJA:

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

VRSTA USLUGE:

4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili gmlja s dna i / ili pokosa korita kanala

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):

3.374,36

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	18.600,00	3.162,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.04.	03.
VODE I VODOTOCI:	Kanal u Žigerovcima (L= 1700 m)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Žigerovci (Od k.č.br. 1304/4 do 1312/4 k.o. Vilić Selo)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	6.615,36	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	1.000,00	2.390,00 €
2	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	500,00	400,00 €
3	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 1500-3000 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	173	m ³	1,99	100,00	199,00 €
4	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	1.000,00	660,00 €
5	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	6.800,00	1.156,00 €
6	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	3.400,00	1.598,00 €
7	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.04.	04.
VODE I VODOTOCI:	Kanali u Skenderovcima i Jaguplijama (L= 450 m)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Jaguplije (k.č.br. 639 k.o. Skenderovci i k.č.br. 850 k.o. Jaguplije)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala	
*	5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva	

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€): 7.804,79

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	450,00	450,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m ²	0,17	2.700,00	459,00 €
3	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m ²	0,47	900,00	423,00 €
4	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	30,00	150,00 €

5	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	15,00	120,00 €
6	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	5,00	66,35 €
7	Sječenje stabala Ø 51 cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	2,00	53,08 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	30,00	16,80 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	15,00	16,50 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	5,00	13,85 €
11	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	2,00	10,78 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	45,00	119,25 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	5,00	16,60 €
14	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	2,00	13,28 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø 11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	45,00	11,25 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø 31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	5,00	4,65 €
17	Strojno zakapanje panjeva Ø 51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	2,00	7,96 €
18	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvrat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	1.350,00	3.226,50 €
19	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine mogući sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	675,00	540,00 €
20	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	1.350,00	891,00 €
21	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m ³	1,00	337,50	337,50 €
22	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 1500-3000 m (na lokaciji ugovorenih usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	173	m ³	1,99	337,50	671,63 €
23	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.04.	05.
VODE I VODOTOCI:	Kanal kod ma Panonka ZDK-1 (L = 430 m)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Zarilac (k.č.br. 509 u k.o. Zarilac)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	

VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	777,15

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	3.010,00	511,70 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 25 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	37	kom	265,45	1,00	265,45 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.04.	06.
VODE I VODOTOČI:	Kanal u Brestovcu (L = 700 m)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Zapadni ulaz u Brestovac (k.č.br. 1430 u k.o. Brestovac)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	899,81	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	4.200,00	714,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.04.	07.
VODE I VODOTOČI:	Kanal u Skenderovcima (L = 500 m)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Skenderovci uz parcelu poljskog puta (k.č.br.: 1129 k.o. Skenderovci)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	610,81	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	2.500,00	425,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.04.	08.
VODE I VODOTOČI:	Kanal u Brestovcu (L=710 m)	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Brestovac (k.č.br.: 1430 k.o. Brestovac)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i/ili pokosa korita kanala	
UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGE BEZ PDV-a (€):	789,31	

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	3.550,00	603,50 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €

POZICIJA PLANA:	A.02.01.03.02.04.	09.
VODE I VODOTOČI:	Kanal kod Žigerovaca L=400 m	
OBJEKT:	Korito kanala	
LOKACIJA USLUGE:	Žigerovci (k.č.br. 1611 do 2160 k.o.Vilić Selo)	
ŽUPANIJA:	XI POŽEŠKO-SLAVONSKA	
VRSTA USLUGE:	3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala	

*

5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

3.181,91

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Postavljanje poprečnih profila zahvata. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se vrši postavljanje profila tj. postavljanje svih oznaka kojima se utvrđuje položaj svih elemenata profila u području zahvata sa potrebnim osobljem, opremom i materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru postavljenog profila.	2	m	1,00	400,00	400,00 €
2	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	2.000,00	340,00 €
3	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	800,00	376,00 €
4	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	50,00	250,00 €
5	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	15,00	120,00 €
6	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	5,00	66,35 €
7	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	2,00	53,08 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	50,00	28,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	15,00	16,50 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	5,00	13,85 €
11	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	2,00	10,78 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	75,00	198,75 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	5,00	16,60 €
14	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	2,00	13,28 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	75,00	18,75 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	5,00	4,65 €
17	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	2,00	7,96 €

18	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	300,00	717,00 €
19	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	150,00	120,00 €
20	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	300,00	198,00 €
21	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.04. 10.
 Lateralni kanal Stara Lipa (L= 1500 m)
 Korito kanala
 Stara Lipa (do k.č.br. 402 k.o. Stara Lipa)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

*

3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala
 5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

19.766,61

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	577	m ²	0,17	7.500,00	1.275,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	645	m ²	0,47	4.500,00	2.115,00 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	300,00	1.500,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	150,00	1.200,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	100,00	1.327,00 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	50,00	1.327,00 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	300,00	168,00 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	150,00	165,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	100,00	277,00 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	50,00	269,50 €

11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	450,00	1.192,50 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	100,00	332,00 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	50,00	332,00 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	450,00	112,50 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	100,00	93,00 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	50,00	199,00 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvrat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	2.000,00	4.780,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	1.000,00	800,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	2.000,00	1.320,00 €
20	Nabava, polaganje i spajanje betonskih cijevi DN 100 cm. Stavka obuhvaća nabavu, polaganje i spajanje cijevi uz pomoć bagera, sa svim potrebnim poslom i spojnim materijalom. Izmjera i obračun stavke vrši se po dužnom metru ugrađene i spojene cijevi.	380	m	79,63	10,00	796,30 €
21	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 10 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	34	kom	185,81	1,00	185,81 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.04. 11.
 Kanal u Komorici L=600 m
 Korito kanala
 Komorica (k.č.br. 636/1, 636/2, 636/3 k.o. Komorica)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala

*

5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

2.131,34

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	3.000,00	510,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	1.800,00	846,00 €
3	Sječanje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječanje stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	10,00	50,00 €
4	Sječanje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječanje stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	5,00	40,00 €

5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	1,00	13,27 €
6	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	10,00	5,60 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	5,00	5,50 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	1,00	2,77 €
9	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	15,00	39,75 €
10	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	1,00	3,32 €
11	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	15,00	3,75 €
12	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	1,00	,93 €
13	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvrat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	100,00	239,00 €
14	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	50,00	40,00 €
15	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	100,00	66,00 €
16	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 25 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	37	kom	265,45	1,00	265,45 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.04. 12.
 Kanal u Brodskom Drenovcu L=290 m
 Korito kabala
 Brodski Drenovac (k.č.br. 2142 k.o. Brodski Drenovac)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala

*

5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

1.679,45

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	577	m ²	0,17	580,00	98,60 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	645	m ²	0,47	580,00	272,60 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	5,00	25,00 €
4	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	5,00	2,80 €

5	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	5,00	13,25 €
6	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	5,00	1,25 €
7	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	290,00	693,10 €
8	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	145,00	116,00 €
9	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	290,00	191,40 €
10	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 25 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	37	kom	265,45	1,00	265,45 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.04. 13.
 Kanal u Ivandvorskom naselju (km 0+630 do 1+300)
 Korito kanala
 Buk (k.č.br. 2655 k.o. Buk)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala

*

5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

2.761,56

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	577	m ²	0,17	3.350,00	569,50 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	645	m ²	0,47	2.010,00	944,70 €
3	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	300,00	717,00 €
4	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	150,00	120,00 €
5	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	300,00	198,00 €
6	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.04. 14.
 Kanal u Ivandvorskom naselju (km 0+000 do 0+650)
 Korito kanala
 Gradac (k.č.br. 1101 k.o. Gradac)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala

*

5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

5.539,91

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	3.250,00	552,50 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	1.950,00	916,50 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	100,00	500,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	50,00	400,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	20,00	265,40 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	5,00	132,70 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	100,00	56,00 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	50,00	55,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	20,00	55,40 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	5,00	26,95 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	150,00	397,50 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	20,00	66,40 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	5,00	33,20 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	150,00	37,50 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	20,00	18,60 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	5,00	19,90 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvrat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	520,00	1.242,80 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	260,00	208,00 €

19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	520,00	343,20 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.04. 15.
 Kanal u Gradcu (km 0+000 do 0+140)
 Korito kanala
 Gradac (k.č.br. 1092 k.o. Gradac)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala

5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjača i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

1.621,69

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	700,00	119,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	420,00	197,40 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	10,00	50,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	5,00	40,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	2,00	26,54 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	1,00	26,54 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	10,00	5,60 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	5,00	5,50 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	2,00	5,54 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	1,00	5,39 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	15,00	39,75 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	2,00	6,64 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	1,00	6,64 €

14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	15,00	3,75 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	2,00	1,86 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	1,00	3,98 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skučenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	140,00	334,60 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	70,00	56,00 €
19	Strojni utovar u prijevozno sredstvo zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak), te raznog sitnozrnatog kamenog i ostalog materijala. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ utovarenog i prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	246	m ³	1,00	140,00	140,00 €
20	Prijevoz materijala od iskopa tla "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 600-1500 m (na lokaciji ugovoreni usluga). Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prevezenog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	172	m ³	1,73	140,00	242,20 €
21	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	140,00	92,40 €
22	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:

VRSTA USLUGA:

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

A.02.01.03.02.04. 16.
 Sabirni kanal uz prugu Kazeta VI (km 0+000 do 2+450)
 Korito kanala
 Sulkovci (k.č.br. 1786 k.o. Sulkovci)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

4.7. Uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita kanala

4.417,17

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	577	m ²	0,17	24.500,00	4.165,00 €
2	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

*

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

A.02.01.03.02.04. 17.
 Kanal u Bilicama (km 0+000 do 0+550)
 Korito kanala
 Bilice (k.č.br. 6288 k.o. Odvorci)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala

5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

4.386,22

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
-----	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	2.750,00	467,50 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	1.650,00	775,50 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	50,00	250,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	20,00	160,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	10,00	132,70 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	3,00	79,62 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	50,00	28,00 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	20,00	22,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	10,00	27,70 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	3,00	16,17 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	70,00	185,50 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	10,00	33,20 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvata krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	3,00	19,92 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	70,00	17,50 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	10,00	9,30 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	3,00	11,94 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	550,00	1.314,50 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	275,00	220,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	550,00	363,00 €

20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €
----	--	----	-----	--------	------	----------

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.04. 18.
 Kanal u Bresnici (km 0+000 do 0+750)
 Korito kanala
 Sulkovci (k.č.br. 1783 k.o. Sulkovci)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala

5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

4.065,81

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	3.750,00	637,50 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	2.250,00	1.057,50 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	15,00	75,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	10,00	80,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	5,00	66,35 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	2,00	53,08 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	15,00	8,40 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	10,00	11,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	5,00	13,85 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	2,00	10,78 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	25,00	66,25 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	5,00	16,60 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvrat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	2,00	13,28 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	25,00	6,25 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	5,00	4,65 €

16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	2,00	7,96 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	500,00	1.195,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	250,00	200,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	500,00	330,00 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.04. 19.

Kanal Bzenica - Breja (km 2+935 do 3+135)

Korito kanala

Pleternica - Sulkovci (k.č.br.: 1780, K.o. Sulkovci)

XI POŽEŠKO-SLAVONSKA

3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala

5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

*

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

1.830,11

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	1.000,00	170,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	600,00	282,00 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	20,00	100,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	10,00	80,00 €
5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	5,00	66,35 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	2,00	53,08 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	20,00	11,20 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	10,00	11,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	5,00	13,85 €

10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	2,00	10,78 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	30,00	79,50 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	5,00	16,60 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	2,00	13,28 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	30,00	7,50 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	5,00	4,65 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	2,00	7,96 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m ³	2,39	200,00	478,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m ³	0,80	100,00	80,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ³ razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m ³	0,66	200,00	132,00 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	1,00	212,36 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOČI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.04. 20.
 Kanal u Resniku (km 0+000 do 0+910)
 Korito kanala
 Resnik (k.č.br. 3585 k.o. Buk)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala

*

5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

3.406,10

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	577	m ²	0,17	4.550,00	773,50 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m ² pokrčene površine.	645	m ²	0,47	910,00	427,70 €
3	Sječenje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	10,00	50,00 €
4	Sječenje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	5,00	40,00 €

5	Sječenje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	2,00	26,54 €
6	Sječenje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	1,00	26,54 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	10,00	5,60 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	5,00	5,50 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	2,00	5,54 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	1,00	5,39 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	15,00	39,75 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	2,00	6,64 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	1,00	6,64 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	15,00	3,75 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	2,00	1,86 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	1,00	3,98 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	500,00	1.195,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	250,00	200,00 €
19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	500,00	330,00 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 20 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	36	kom	252,17	1,00	252,17 €

POZICIJA PLANA:
 VODE I VODOTOCI:
 OBJEKT:
 LOKACIJA USLUGA:
 ŽUPANIJA:
 VRSTA USLUGA:

A.02.01.03.02.04. 21.
 Kanali u Gradcu (L=780 m,L=1600 m, L=500 m, L=90 m, L=310 m)
 Korito kanala
 Gradac (k.č.br. 1090, 1083, 1086,1088,1089 k.o. Gradac)
 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
 3.2. Uklanjanje nanosa iz kanala

*

5.2. Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

UGOVORENA VRIJEDNOST USLUGA BEZ PDV-a (€):

39.899,22

Br.	OPIS USLUGA	BR. STAVKE PONUDBENOG TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	JED. CIJENA (€)	UGOVORENE KOLIČINE	VRIJEDNOST UGOVORENIH USLUGA (€)
1	Strojno krčenje gusto obraslog šiblja do fi 5 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	577	m2	0,17	16.500,00	2.805,00 €
2	Strojno krčenje šiblja Ø 5-10 cm strojnom mlatilicom. Izmjera i obračun stavke vrši se po m2 pokrčene površine.	645	m2	0,47	6.600,00	3.102,00 €
3	Sječanje stabala Ø 11-20 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	605	kom	5,00	800,00	4.000,00 €
4	Sječanje stabala Ø 21-30 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla uključivo sve potrebne prijenose. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	606	kom	8,00	600,00	4.800,00 €
5	Sječanje stabala Ø 31-50 cm na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	607	kom	13,27	300,00	3.981,00 €
6	Sječanje stabala Ø 51cm i veće na površinama korita i inundacije vodotoka/kanala (cca 70 % površina u nagibu 30-45°). Stavka obuhvaća sječu stabala s kresanjem i rezanjem granja, te razrezivanjem i slaganjem drvene mase na dostupna mjesta u području izvršenja posla. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	608	kom	26,54	50,00	1.327,00 €
7	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 11-20 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	609	kom	0,56	800,00	448,00 €
8	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 21-30 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	610	kom	1,10	600,00	660,00 €
9	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 31-50 cm. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	611	kom	2,77	300,00	831,00 €
10	Skupljanje na gomile, te uklanjanje i zbrinjavanje strojnim usitnjavanjem sakupljenog granja od posječenih stabala Ø 51 cm i veće. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu posječenog stabla.	612	kom	5,39	50,00	269,50 €
11	Strojno vađenje panjeva Ø 11-30 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	620	kom	2,65	1.400,00	3.710,00 €
12	Strojno vađenje panjeva Ø 31-50 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	621	kom	3,32	300,00	996,00 €
13	Strojno vađenje panjeva Ø 51-90 cm (bagerom) s odlaganjem na dohvat krana. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu izvađenog panja.	622	kom	6,64	50,00	332,00 €
14	Strojno zakapanje panjeva Ø11-30 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	627	kom	0,25	1.400,00	350,00 €
15	Strojno zakapanje panjeva Ø31-50 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	628	kom	0,93	300,00	279,00 €
16	Strojno zakapanje panjeva Ø51-90 cm. Stavka obuhvaća strojni iskop jame, preguravanje i zatrpavanje panjeva s nadslojem zemlje minimalne debljine 60 cm, te planiranje površine nakon zatrpavanja. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu zakopanog panja.	629	kom	3,98	50,00	199,00 €
17	Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u materijalu "C" kategorije, dubine do 3 m, veličina iskopa 1-3 m ³ /m. Stavka obuhvaća strojni iskop bagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Do 50 % količine iskopa se vrši u skućenom prostoru. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	329	m3	2,39	3.300,00	7.887,00 €
18	Strojno jednokratno prebacivanje mokrog i ljepljivog zemljanog materijala "C" kategorije iz iskopa bagerom. U 30 % količine moguć sadržaj žilja, korijenja i sitnog kamenja. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 prebačenog materijala u sraslom stanju.	249	m3	0,80	1.650,00	1.320,00 €

19	Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25% količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.	280	m3	0,66	3.300,00	2.178,00 €
20	Prijevoz strojeva niskopodnom prikolicom na lokaciju izvršenja usluge na udaljenost 15 km. Izmjera i obračun stavke vrši se po komadu prevezenog stroja.	35	kom	212,36	2,00	424,72 €



KLASA: 325-01/23-09/0000437

URBROJ: 374-3103-1-26-82

Požega, 05.02.2026.

IZJAVA

Kojom ja Dimitrije Stojković, iz Požege, Josipa Runjanina 20, zaposlen u Hrvatskim vodama, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, na radnom mjestu voditelj vodnogospodarske ispostave

i z j a v l j u j e m
pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

da sam, kao odgovorna osoba naručitelja prema 1. dopuni Odluke o prijenosu ovlasti potpisivanja akata i drugih ovlasti od 31.07.2015., KLASA: 024/04/14-01/5, URBROJ: 374-1-10-15-2, osobno pregledao prateću dokumentaciju za sklapanje Ugovora o uslugama preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave i leda na branjenom području BP3: Područje malog sliva Orljava-Londža, KLASA: 325-01/23-09/0000437, URBROJ: 374-21-1-26-82 (dalje: Ugovor), te izjavljujem da za izvršenje usluga iz predmetnog Ugovora nije potrebno prethodno ili naknadno ishodištenje upravnih akata prema propisima o prostoru uređenju, gradnji, zaštiti prirode ili zaštiti kulturnih dobara, a koji nisu navedeni u prilogu predmetnom Ugovoru.

U Požegi, dana 05.02.2026.g.

Dimitrije Stojković, mag.ing.aedif.

Voditelj ispostave