

Zagreb, 23.02.2026.

PONUĐA BR. 2302-2026-1

Klijent: Projekt Šilo d.o.o.
 Bukovačka cesta 206
 10 000 Zagreb
 OIB: 62067167139

PREDMET: DRVENA STOLARIJA - izrada, dostava i montaža - PROJEKT ŠILO - KUĆE A,B,C,D

OPIS	JED. MJERE	KOLIČINA KUĆE A,B	KOLIČINA KUĆE C,D	UKUPNA KOLIČINA KUĆE A,B,C,D	JED. CIJENA €	UKUPNO €
DRVENA STOLARIJA - prema zaprimljenim shemama						
Izrada, dostava i montaža vrata s obuhvatnim aluminijskim dovratnicima plastificiranim u RAL prema dogovoru (golden bronze), krilo je u dekoru Cashmere, skriveni panti (4 kom) u boji aluminijska, kvaka plastificirana u golden bronze.						
Prizemlje - shema 1, dim. 105x225, debljina zida 30	KOM	2,00	2,00	4,00	765,00 €	3.060,00 €
Prizemlje - shema 2, dim. 85x225, debljina zida 15	KOM	2,00	2,00	4,00	550,00 €	2.200,00 €
Prizemlje - shema 3, dim. 95x225, debljina zida 15	KOM	2,00	2,00	4,00	640,00 €	2.560,00 €
1.kat - shema 1, dim. 95x225, debljina zida 30	KOM	2,00	2,00	4,00	660,00 €	2.640,00 €
1.kat - shema 2, dim. 85x225, debljina zida 15	KOM	2,00	2,00	4,00	550,00 €	2.200,00 €
1.kat - shema 3, dim. 95x225, debljina zida 30	KOM	2,00	2,00	4,00	660,00 €	2.640,00 €
1.kat - shema 4, dim. 85x225, debljina zida 15	KOM	2,00	2,00	4,00	550,00 €	2.200,00 €
1.kat - shema 5, dim. 95x225, debljina zida 15	KOM	2,00	2,00	4,00	640,00 €	2.560,00 €
1.kat - shema 6, dim. 85x225, debljina zida 15	KOM	2,00	2,00	4,00	550,00 €	2.200,00 €
1.kat - shema 7, dim. 95x225, debljina zida 15	KOM	2,00	2,00	4,00	640,00 €	2.560,00 €
1.kat - shema 8, dim. 85x225, debljina zida 15	KOM	2,00	2,00	4,00	550,00 €	2.200,00 €
					UKUPNO:	27.020,00 €

NAPOMENE:

U CIJENU SU UKLJUČENI SKRIVENI PANTI 4 KOM I STANDARDNA KVAKA. NISU UKLJUČENE PUMPE - ILI POSEBAN OKOV, UKOLIKO JE POTREBNO NEŠTO NE STANDARDNO MOLIMO DOSTAVU DETALJA KAKO BISMO MOGLI PROVJERITI I REVIDIRATI CIJENE PO POTREBI.

- ROK ISPORUKE - PREMA DOGOVORU
 - ROK PLAĆANJA - PREMA DOGOVORU - na IBAN (RBA banka): HR5324840081135253833

Za sva daljnja pitanja i informacije stojimo vam na raspolaganju.