

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ulica L. Jägera 1-3, 31000 OSIJEK

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud : Trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa : 3 St-737/2022-7

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

15-11-2022

PREDSTEGAVNE IZJAVE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 160-01-22-10/01
UR. BROJ 08-6407-22-50

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

„ARCHING-INŽENJERING” d.o.o. Sarajevo – Podružnica Hrvatska

OIB : 24010399121

Adresa / sjedište : ulica Zagrebačka br. 68, 34 000 Požega (Grad Požega)

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. Požega

OIB : 66952197279

Adresa / sjedište : ulica Industrijska br. 30, 34 000 Požega (Grad Požega)

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi) : zaključen Ugovor o podizvođenju radova br. 29-UP/2021 – Izvođenje radova na izgradnji građevine za uspostavljanje Veteranskog centra u Daruvaru od dana 06.04.2021. godine.

1. Izlazni račun br. 17/22 od dana 22.08.2022. godine izdat prema Narudžbi br. NUS-606/2022

Iznos dospjele tražbine : 3.578,44 (kn)

Glavnica : 3.550,00 (kn)

Kamate : 28,44 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
0,00 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- priložen prijepis Izlaznog računa br. 17/22 od 22.08.2022. godine zajedno sa svim pripadajućim prilogima navedenog računa.

2. 15. privremena situacija br. 18/22 od dana 30.08.2022. godine

Iznos dospjele tražbine : **3.226,69** (kn)

Glavnica : 3.205,50 (kn)

Kamate : 21,19 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka : 0,00 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- priložen prijepis 15. privremene situacije br. 18/22 od dana 30.08.2022. godine zajedno sa svim pripadajućim prilogima navedene situacije.

3. Izlazni račun br. 19/22 od dana 30.08.2022. godine

Iznos dospjele tražbine : **100.842,16** (kn)

Glavnica : 100.200,00 (kn)

Kamate : 642,16 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka : 0,00 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- priložen prijepis Izlaznog računa br. 19/22 od 30.08.2022. godine zajedno sa svim pripadajućim prilogim navedenog računa.

4. Nalaz o provedenom finansijskom vještačenju radi utvrđivanja vrijednosti ugovorenih radova društva Arching-inženjering d.o.o. Sarajevo Podružnica Hrvatska, Požega

Iznos dospjele tražbine : **282.468,42** (kn)

Glavnica : 282.468,42 (kn)

Kamate : 0,00 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
0,00 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- priložen prijepis Nalaza o provedenom finansijskom vještačenju radi utvrđivanja vrijednosti ugovorenih radova društva Arching inženjering d.o.o. Sarajevo Podružnica Hrvatska, Požega sačinjen dana 28.07.2022. godine od strane Stalnog sudskog vještaka dr. sc. Mirjana Radman-Funarić dipl oec., vl. Experta obrta za finansijske i knjigovodstvene usluge



Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / **NE** za iznos 0,00 (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM


Mjesto i datum

Požega, 11.11.2022. godine

Potpis vjerovnika



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Marko Perić', written over a horizontal line.



arching-inženjering d.o.o. Sarajevo

PODRUŽNICA HRVATSKA

Zagrebačka br. 68,
34000 POŽEGA, HRVATSKA

FINANCIJSKA AGENCIJA - OSIJEK

OIB: 85821130368

ulica L. Jägera broj : 1-3

31000 OSIJEK

Republika Hrvatska

Broj : 01-105/22

Datum : 11.11.2022. godine

PREDMET : Dostavljanje Obrasca 3. – prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku

Poštovani,

ovim putem Vama, a kao nadležnoj jedinici Financijske agencije sukladno članku 2. st. 1. točka 3. Pravilnika o popisu jedinica Financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku (NN 106/2015, 54/2022), prijavljujemo tražbine našeg društva kao tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku dužnika PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. Požega, Industrijska br. 30, OIB : 66952197279, otvorenom dana 2. studenog 2022. godine pri Trgovačkom sudu u Osijeku, poslovni broj spisa : 3 St-737/2022-7.

Sukladno navedenom, a slijedeći odredbe Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (NN 67/2019, 54/2022) i Stečajnog zakona (NN 71/2015, 104/2017, 36/2022) u prilogu dopisa dostavljamo Vam :

1. Obrazac br. 3 – prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku, zajedno sa svim pripadajućim prilogima odnosno sa sljedećim :
 - o prijepis Ugovora o podizvođenju radova br. 29-UP/2021 – Izvođenje radova na izgradnji građevine za uspostavljanje Veteranskog centra u Daruvaru od dana 06.04.2021. godine
 - o prijepis Izlaznog računa br. 17/22 od dana 22.08.2022. godine sa svim pripadajućim prilogima navedenog računa;
 - o prijepis 15. privremene situacije br. 18/22 od dana 30.08.2022. godine sa svim pripadajućim prilogima navedene situacije;
 - o prijepis Izlaznog računa br. 19/22 od dana 30.08.2022. godine sa svim pripadajućim prilogima navedenog računa;
 - o prijepis Nalaza o provedenom financijskom vještačenju radi utvrđivanja vrijednosti ugovorenih radova društva Arching inženjering d.o.o. Sarajevo Podružnica Hrvatska, Požega sačinjen dana 28.07.2022. godine od strane Stalnog sudskog vještaka dr. sc. Mirjana Radman-Funarić dipl. oec., vl. Experta obrta za financijske i knjigovodstvene usluge;
 - o Obračun zateznih kamata sačinjen dana 10.11.2022. godine,

Srdačan pozdrav,

„ARCHING-INŽENJERING“ d.o.o.
PODRUŽNICA HRVATSKA
Zastupnik/Direktor Podružnice

Denis Bravo, ing. arh.



PRILOG : kao u tekstu;

Arching-inženjering d.o.o. Sarajevo, PODRUŽNICA HRVATSKA, Ul. Zagrebačka br. 68, 34000 POŽEGA

Mob: +385 91 601 6478, e-mail: info@arching.ba, WEB : www.arching.ba

OIB : 24010399121, MBS : 030242640 Trgovački Sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu

Transakcijski račun ZABA IBAN : HR4723600001102916393, SWIFT : ZABHR2X

OB 31- USK-2021

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., RH, 34 000 Požega, Industrijska 30, OIB: 66952197279, zastupano po direktoru Ini Galiću (u daljnjem tekstu: **Naručitelj ili Ugovorna strana**)

"ARCHING-INŽENJERING" d.o.o. Sarajevo - Podružnica Hrvatska sa sjedištem u Požegi, Zagrebačka 68, OIB: 24010399121, kao podružnica osnivača **"ARCHING-INŽENJERING" d.o.o.** Sarajevo sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Sarajevo-Centar, Trg Merhemića 4A PP6, upisanog u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem subjekta upisa: 1-2443, a koju podružnicu zastupa zastupnik Denis Bravo (u daljnjem tekstu: **Izvođač ili Ugovorna strana**),

u nastavku zajedno Ugovorne strane, zaključuju

UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA br. 29 - UP /2021

Izvođenje radova na izgradnji građevine za uspostavljanje Veteranskog centra u Daruvaru
(u daljnjem tekstu: **Ugovor**)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Naručitelj, **PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.** zaključila je dana 22.05.2020. godine sa **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.** Ugovor za Izvođenje radova na izgradnji građevine za uspostavljanje Veteranskog centra u Daruvaru na kč.br.301, k.o. Daruvar (u daljnjem tekstu: **Projekt**).

II. PREDMET UGOVORA

Članak 2.

Ovim Ugovorom **Naručitelj** povjerava, a **Izvođač** preuzima izvođenje **GIPSKARTONSKIH RADOVA** i **SPUŠTENIH STROPOVA** na izgradnji građevine za uspostavljanje Veteranskog centra u Daruvaru na kč.br. 301, k.o. Daruvar, a sve sukladno detaljnom opisu, vrstama radova, količinama te fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama određenim troškovnikom, (u daljnjem tekstu: **Ugovorni troškovnik**), prema obvezama, uvjetima i dinamici koji se reguliraju ovim Ugovorom, zahtjevima glavnog i izvedbenog projekta br. Z.O.P.01/18-15/ZZA izmjenama i dopunama projektne dokumentacije i ostalom projektno tehničkom dokumentacijom vezanom za ovaj **Projekt**.

Izvođač izričito potvrđuje da su mu u cijelosti poznati objekt gradnje, gradilište, sva dokumentacija iz prethodnog stavka, kao i sva ostala projektno tehnička dokumentacija, da je istu detaljno proučio te zaključio da nema nikakvih primjedbi na istu. **Izvođač** također izričito potvrđuje da su mu u cijelosti poznati svi rizici koji bi mogli nastati prilikom izvedbe radova prema ovom Ugovoru na objektu gradnje, te da je ponudio i da će ugraditi materijale navedene i određene prema uputama proizvođača, odnosno u ovom slučaju prema uputama „KNAUF-a“, a koje će **Izvođaču** dostaviti **Naručitelj**.

III. CIJENA

Članak 3.

Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora, Ugovorne strane suglasno utvrđuju cijenu u ukupnom iznosu od:

SVEUKUPNO:		1.374.905,07	kn
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75 st.3a zakona o PDV-u!			
SVEUKUPNO:		1.374.905,07	kn



(Slovima: milijun tristost sedamdeset četiristisu čedestopetkunasedam lipa)

Jedinične cijene stavki iz Ugovornog troškovnika konačne su i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

Obračun radova ugovara se po principu „SISTEM KNJIGE“ (odnosno prema stvarno izvedenim količinama. Stvarno izvedene količine prikazuju se građevinskom knjigom koju potvrđuje osoba ovlaštena od strane Naručitelja, a na osnovi koje se ispostavlja privremena mjesečna situacija, odnosno okončana situacija.

Jedinična cijena svake pojedine stavke sadrži i uključuje sve troškove i izdatke Izvođača potrebne za izvođenje i izvršenje iste, kao što su:

- troškovi koji se odnose na sav potreban rad, te režijske troškove do primopredaje radova,
- troškovi završne obrade, troškovi izrade detalja spojeva, špaleta, transporta, dopreme i istovara na mjesto ugradnje/montaže unutar gradilišta i druge slične i vezane troškove,
- troškovi radne snage za redovan i eventualni prekovremeni rad,
- troškovi izrade, korištenja i demontaže skela, unutarnjeg vertikalnog i horizontalnog transporta cjelokupnog materijala (bez obzira na težinu) na gradilištu, kao i druge robe predviđene za ugradnju i montažu,
- troškovi čišćenja gradilišta i objekata tijekom građenja (otpad GK materijala, ploče, profili itd.),
- svi troškovi zaštite izvedenih radova bez obzira na obujam, vrstu i vremenske uvjete,
- svi troškovi propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kojih se Izvođač obvezan pridržavati,
- troškovi potrebnog skladišnog prostora na gradilištu, garderobe za radnike i sl.,
- troškovi koji nastanu uslijed vremenskih neprilika.

Sukladno navedenom, jedinična cijena svake pojedine stavke, odnosno ukupna ugovorena cijena, sadrži i uključuje sve troškove, opće rizike, obveze i odgovornosti.

IV. ROK IZVOĐENJA

Članak 4.

Sa izvođenjem ugovorenih radova Izvođač će započeti odmah nakon uvođenja u posao, izvoditi ih i završiti u roku i u skladu sa usuglašenom dinamikom izvođenja radova, odnosno terminskim planom (u daljnjem tekstu: Terminski plan) koji čini sastavni dio ovog Ugovora.

U slučaju predvidive odgode početka radova iz stavka 1. ovog članka Ugovora, Naručitelj je dužan 30 dana prije predviđenog početka radova Izvođača o tome obavijestiti elektroničkim ili pisanim putem u skladu s člankom 24. ovog Ugovora. Nakon zaprimanja obavijesti o odgodi, Izvođač se potpisom ovog Ugovora obvezuje izvesti radove u potpunosti u skladu s odredbama ovog Ugovora, u vremenskim rokovima sadržanim u dostavljenoj obavijesti Naručitelja.

Pomicanje rokova do kojih dođe zbog Naručitelja dovode samo do prava Izvođača na produljenje rokova izvedbe, ali ne i do prava na naknadu troškova ili drugih većih prava.

Sve poteškoće zbog vremenskih utjecaja bilo koje vrste uključujući nastavak radova tijekom hladnog godišnjeg doba i uključujući mjere za ubrzavanje radova su sadržane u obujmu radova i jediničnim

cijenama iz Ugovornog troškovnika i ne smiju dovesti do produžetka dogovorenog roka gradnje i povećanja troškova.

Ako Izvođač odstupa od izvođenja radova i rokova iz Terminskog plan odnosno Ugovora, dužan je dostaviti Naručitelju ažurirani terminski plan gdje se navode izmijenjene metode i radnje koje Izvođač predlaže kako bi se ubrzalo napredovanje i postiglo dovršenje unutar ugovorenog roka.

Izvođač je dužan, odmah po spoznaji, obavijestiti Naručitelja o svim okolnostima koje bi mogle uzrokovati kašnjenje. Obavijest mora sadržavati pojedinosti o mogućim razlozima i pretpostavljenom trajanju kašnjenja.

Datum uvođenja u posao Izvođača evidentirat će se upisom u građevinski dnevnik.

Izvođač je dužan gradilište organizirati na način da na njemu bude svakodnevno angažiran potreban broj radnika u skladu s dinamikom utvrđenom Terminskim planom, odnosno kako bi ugovorene radove i ostale ugovorne obveze u cijelosti izvršio do datuma završetka radova navedenog u stavku 1. ovog članka. Ako je posljedica nepoštivanja te obveze kašnjenje s rokovima navedenim u Terminskom planu, Naručitelj može naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i to neovisno o osnovi i naplati ugovorne kazne za zakašnjenje.

Izvođač izjavljuje i jamči da će sve radove i obveze preuzete ovim Ugovorom izvršavati za to Zakonom ovlaštene osobe koje po potrebi posjeduju certifikate i ovlaštenja tražena dokumentacijom iz članka 2. ovog Ugovora.

Po završetku radova, a prije ispostavljanja okončane situacije Izvođač, je obavezan predati Naručitelju Zapisnik o napravljenom okončanom obračunu te Zapisnik o primopredaji radova. Prethodno navedena dokumentacija je uvjet za ispostavljanje okončane situacije i ukoliko Izvođač ispostavi okončanu situaciju prije nego što dostavi navedenu dokumentaciju, Naručitelj će istu vratiti Izvođaču, odnosno istu neće prihvatiti sve do dostave prethodno spomenute dokumentacije.

Izvođač ne može odbiti uvođenje u posao ukoliko mu je realno omogućeno da započne sa radovima uz minimalni opseg potrebne dokumentacije i radnog prostora.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da u slučaju zastoja u izvođenju radova, Izvođač ima pravo na naknadu troškova isključivo u skladu sa odredbama definiranim ugovorom iz članka 1. ovog Ugovora, zaključenim između Naručitelja i Investitora.

Članak 5.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se rok dovršenja radova iz prethodnog članka ovog Ugovora može produžiti jedino u slučaju nastupa više sile (poplava, potres, ratni uvjeti, pandemija) ili u slučaju iz članka 4. stavak 2. ovog Ugovora Izvođač je dužan dokazati nastanak okolnosti na temelju kojih zahtjeva produženje roka građenja uslijed više sile, te o tome podnijeti pismeni zahtjev Naručitelju u roku iz članka 20. stavak 2. ovog Ugovora. Za vrijeme trajanja tih događaja ugovoreni rok se produžuje za razdoblje trajanja više sile.

[Faint signature]

[Handwritten mark]

V. OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA I PLAĆANJE

Članak 6.

Obračun izvedenih radova obavljat će se putem privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije, sukladno građevinskoj knjizi, prema ugovorenim jediničnim cijenama i stvarno izvedenim količinama radova koje su ovjerene od strane osobe ovlaštene od strane Naručitelja.

Privremenim situacijama može se obračunati i naplatiti najviše do 90% od vrijednosti ugovorenih radova. Privremene i okončanu situaciju za izvedene radove Izvođač će dostaviti u 6 primjeraka na pregled i ovjeru osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja, i to najkasnije do 27. (dvadesetsedmog) kalendarskog dana u mjesecu za radove izvedene u tom mjesecu, s tim što će predstavnik Naručitelja radove pregledati i građevinsku knjigu ovjeriti do 30. (tridesetog) u mjesecu, a potom Izvođač, 1. (prvog) u mjesecu ispostaviti situaciju za prethodni mjesec.

Okončana situacija se ispostavlja nakon obavljene bezuvjetne primopredaje radova Naručitelju, a o čemu će Naručitelj i Izvođač sastaviti Zapisnik o primopredaji radova. Okončanoj situaciji mora biti priložen Zapisnik o okončanom obračunu, potpisan i ovjeren od strane Izvođača i osobe ovlaštene od strane Naručitelja. U Zapisniku o okončanom obračunu mora biti naznačeno jesu li radovi izvedeni kvalitetno, u skladu sa pravilima struke, važećim propisima i u ugovorenom roku, a ako nisu koji iznos se privremeno ili trajno odbija na ime nedostataka, nedostatne kvalitete izvedenih radova, štete ili kašnjenja.

Plaćanje prve privremene situacije izvršiti će se u roku od 5 dana od ovjere iste od strane osobe ovlaštene od strane Naručitelja.

Plaćanje ostalih nespornih situacija, prethodno ovjerenih od strane osobe ovlaštene od strane Naručitelja, obavlja se u roku 30 dana od dana ovjere istih. Rok za ovjeru je 7 dana od primitka iste. Radi izbjegavanja nesporazuma, situacija ne može biti ovjerena Izvođaču od strane Naručitelja prije nego što nadzorni inženjer i Investitor ovjere situaciju Naručitelja.

Izvođač Naručitelju na ime zajedničkih troškova gradilišta (čuvarska služba i nadzor, priključak električne energije i vode potrebne za obavljanje radova, zahodi, troškovi smještaja nadzora i investitora, troškovi vođenja projekta) priznaje 1,00% od priznate vrijednosti realizacije bez PDV-a. Iznos od 1,00% je fiksni i odbijati će se po posebno iskazanoj stavci na 1. (prvoj) stranici svake situacije, npr.: „Odbija se iznos zajedničkih troškova gradilišta prema članu 6. ovog Ugovora“.

VI. OBVEZE NARUČITELJA

Članak 7.

Naručitelj je obavezan:

- omogućiti priključak električne energije i vode potrebne za obavljanje radova,
- osigurati prostor unutar objekta, gdje će Izvođač napraviti privremenu prostoriju u kojoj će biti smješten sitni potrošni materijal, kao i za smještaj alata i potrebe montera.
- izvršiti plaćanje ugovorenih radova na način utvrđen u članku 6. ovog Ugovora,
- isporučiti Izvođaču materijale (robu) kako je definirano člankom 8. ovog Ugovora, koja je prethodno specificirana od strane Izvođača i čini dodatak ovom Ugovoru,
- da pravovremeno dostavlja detalje na koje ukazuje Izvođač,
- da Izvođaču osigura vertikalni transport od početka do kraja radova, čiji će trošak korištenja po satu snositi Izvođač, a sve po cijeni koju je ugovorio Naručitelj,

- ukoliko dođe do zastoja radova, a koja nije prouzrokovana krivicom Izvođača, Naručitelj će Izvođaču ponuditi odlazak na drugo gradilište, koji će se definirati zasebnim Ugovorom, ili će pronaći odgovarajuće prihvatljivo rješenje za obje Ugovorne strane.
- ispuniti ostale obveze prema Zakonu o gradnji,
- imenovati ovlaštenog predstavnika Naručitelja.

VII. OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 8.

S obzirom da Naručitelj i Izvođač ovim Ugovorom ugovaraju izvođenje GIPSKARTONSKIH RADOVA i SPUŠTENIH STROPOVA te da će Naručitelj dobavljati materijal (robu), preciznije:

- čeličnu pocinčanu potkonstrukciju, GK ploče i sav spojni i vezni materijal potreban za izvođenje GIPSKARTONSKIH RADOVA,
- potkonstrukciju, ploče sav spojni i vezni materijal potreban za izvođenje SPUŠTENIH STROPOVA,

Izvođač se obvezuje pravovremeno pisanim putem naručiti potrebne materijale (robu) od Naručitelja, što znači:

- za GIPSKARTONSKE RADOVE minimalno 10 dana prije očekivane isporuke na gradilište, pritom vodeći računa da narudžba mora biti u dovoljnoj količini s obzirom da se ugovara šleperska isporuka,
- za SPUŠTENE STROPOVE minimalno 9 tjedana prije očekivane isporuke na gradilište, s obzirom da rok proizvodnje i isporuke od strane proizvođača iznosi 8 tjedana, pritom vodeći računa da narudžba mora biti u dovoljnoj količini s obzirom da se ugovara šleperska isporuka.

Naručitelj i Izvođač će prilikom svake primopredaje materijala (robe) sačiniti pisani zapisnik o primopredaji iste. U Zapisniku mora biti navedena količina preuzetog materijala (robe) te eventualni nedostaci. Izvođač je dužan tijekom primopredaje prebrojati te vizualno pregledati sve materijale (robu) koju preuzima. Naknadne reklamacije vezane za eventualne nedostatke količina ili oštećenja materijala (robe) neće se uvažiti.

Prilog ovom Ugovoru je specifikacija materijala (robe) potrebnih za izvršenje ugovorenih radova, iz koje će se materijal povlačiti kako je gore navedeno.

Članak 9.

Izvođač izjavljuje da je prije sklapanja ovog Ugovora proučio Ugovorni troškovnik, svu projektnu i tehničku dokumentaciju, pregledao gradilište, pribavio saznanja o stanju organizacije gradilišta te izradio specifikaciju materijala (robe) potrebnih za izvršenje ugovorenih radova, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Izvođač je dužan, odmah po spoznaji, pisanim putem obavijestiti Naručitelja i nadzornog inženjera o eventualnim nedostacima ili nepravilnostima u projektnoj i tehničkoj dokumentaciji iz članka 2. ovog Ugovora. Isto tako Izvođač je u obvezi, a prije uvođenja u posao, pregledati gradilište te pisanim putem prije početka radova upozoriti Naručitelja o uočenim nedostacima koji bi mogli utjecati na kvalitetu njegovih radova. Naknadne reklamacije vezano na isto neće se uvažiti od strane Naručitelja.

Izvođač je dužan, prije početka izrade i montaže materijala i opreme, izvršiti na gradilištu predmjer izvedenih radova, te uskladiti eventualna odstupanja od idealnih mjera danih projektnom dokumentacijom u odnosu na mjere izvedenih radova.

Ako se u tijeku izvedbe radova pojavi neka nejasnoća ili nedorečenost u dokumentaciji navedenoj u članku 2. ovog Ugovora, mjerodavno će biti tumačenje projektanta, nadzora i Predstavnik naručitelja.

Izvođač nema pravo mijenjati projekte prema kojima se izvode radovi, ali može Naručitelju predložiti izmjene, ako se na taj način dobiva tehnički ispravnije rješenje, ili se uz istu kvalitetu postiže ušteda u cijeni.

Radovi prema predloženim izmjenama mogu se izvoditi samo ako je iste odobrio, odnosno usvojio Naručitelj.

Izvođač u potpunosti odgovara za svu eventualnu štetu koju je prouzročio sam sebi, Naručitelju ili trećim stranama. U takvom slučaju Izvođač je obavezan sanirati štetu bez odgode na način da štetu sanira u vlastitoj režiji ukoliko takvi radovi ulaze u njegovu domenu izvedbe radova ili će sanaciju štete izvršiti Naručitelj na trošak Izvođača ukoliko se radi o radovima u domeni Naručitelja ili drugog kooperanta.

Izvođač je posebice obavezan:

- izvesti radove po jediničnim cijenama iz Ugovornog troškovnika i prema operativnom planu građenja objekta, Termiskom planom, rokovima definiranim ovim Ugovorom, ugovornoj dokumentaciji i kondicijama ovog Ugovora, do potpune funkcionalnosti za objekt,
- izvoditi radove stručno i kvalitetno u skladu s važećim tehničkim propisima i normativima, te uzancama struke,
- izvoditi radove vlastitim kapacitetima, a u slučaju potrebe za što bržom realizacijom i završetkom radova ima pravo na angažiranje kooperanta, u vidu ispomoći do maksimalno 30% vrijednosti radova, s tim da isti moraju biti specijalizirani za ovu predmetnu djelatnost, a Izvođač za iste preuzima potpunu odgovornost.
- o svom trošku osigurati horizontalni i vertikalni transport na gradilištu,
- za sve djelatnike koji će sudjelovati na navedenim radovima, Izvođač se obavezuje osigurati zaključene ugovore o radu, te uredna uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, kao i svu drugu potrebnu zakonima propisanu dokumentaciju (uvjerenja, suglasnosti) u smislu Zakona o zaštiti na radu za poslove koje obavljaju, tako da se od Naručitelja otklanja bilo kakva odgovornost za zaposlenike Izvođača ili odgovornosti prema inspekcijskim službama, državnom inspektoratu i sl.,
- pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost radova i radnika,
- o svom trošku urediti oštećenja za koje je odgovoran i dovesti u prvobitno stanje prostore i prostorije unutar gradilišta,
- da na gradilištu ažurno vodi gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik i građevinsku knjigu),
- da tijekom izvođenja radova omogućiti provođenje nadzora i postupi po svim primjedbama i zahtjevima voditelja radova Naručitelja i nadzornog inženjera, a posebno u cilju kontrole količina i kvalitete, te roka izvođenja radova na predmetnoj građevini,
- prije i tijekom izvođenja radova pravodobno od Naručitelja zatražiti sva potrebna tumačenja i usklađenja u pogledu za građenje odobrene tehničke dokumentacije, tehničkih usluga i načina izvršenja radova,
- po nalogu Naručitelja odmah izvesti više radnje i van troškovničke radove, a uz naknadu čija će vrijednost biti dogovorena između Naručitelja i Izvođača,
- odgovarajućim zaštitnim mjerama osigurati zaštitu svojih radnika i da njegovi radnici i sredstva rada ne ugrožavaju sigurnost drugih radnika ili javnu sigurnost,

- provoditi i poštivati mjere zaštite na radu propisane Zakonom i Uputama Naručitelja koje su sastavni dio Ugovora (sa Uputama Naručitelja dužan je upoznati svakog radnika pojedinačno, te primjerak Upute potpisane od strane svakog radnika koji sudjeluje na Projektu dostaviti Naručitelju).
- surađivati sa predstavnicima Naručitelja oko pripreme i organizacije tehničkog pregleda za radove koji su predmet ovog Ugovora,
- surađivati sa svim drugim sudionicima u izgradnji, te svojom organizacijom i izvođenjem ugovorenih radova osigurati nesmetano izvođenje radova drugih izvođača na tom objektu,
- svakodnevno čistiti gradilište po završetku radova, te generalno očistiti prije primopredaje istih,
- otpad koji nastane radom Izvođača, redovito sakupljati i odvoziti sa gradilišta na za to predviđene deponije, a naročito je obavezan generalno očistiti gradilište za onaj dio radova koji je izvodio prije primopredaje istih, te odvesti sav višak materijala koji je naručio i ostao neutrošen (ako se Izvođač ne pridržava navedenog, odnosno ako ne sanira otpad i materijal koji je nastao njegovim radom i zbog toga primora Naručitelja na sanaciju, Naručitelj će od Izvođača naplatiti svoju uslugu sanacije otpada i materijala po cijeni 300 kn + PDV za svaki m3 otpada i materijala, kao i trošak angažmana opreme i radnika angažiranih na prikupljanja i sanaciji otpada i materijala).

Članak 10.

Za vrijeme izvođenja radova Izvođač je dužan postupati s dužnom pažnjom prema okolnim objektima, zelenim površinama i drugim javnim i privatnim površinama i objektima.

VIII. NADZOR

Članak 11.

Naručitelj će obavljati nadzor za vrijeme izvođenja radova i realizacije ovog Ugovora putem nadzornog inženjera, imenovanog voditelja radova ili osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Stručni nadzor obuhvaća kontrolu izvođenja radova sukladno tehničkoj dokumentaciji i opisima radova iz ugovornog troškovnika, kontrolu izvedenosti radova sukladno postojećim tehničkim propisima i obaveznim normama za pojedine vrste radova. Nadzorni inženjer, imenovani voditelj radova ili osoba ovlaštena od strane Naručitelja će svoje primjedbe, upute ili naloge upisati u građevinski dnevnik Izvođača.

Izvođač ne može izvoditi radove prema nalogu nadzornog inženjera. Svi možebitni nalozi istog u tom smjeru (ili bilo kojeg drugog predstavnika Investitora) neće biti mjerodavni, niti je Izvođač ovlašten na iste se pozivati, osim ukoliko ih pismenim putem nije potvrdila osoba ovlaštena od strane Naručitelja. Izvođač se obavezuje omogućiti stalan nadzor nad radovima.

IX. EVIDENCIJA IZVRŠENIH RADOVA

Članak 12.

Izvođač je u obvezi voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

Članak 13.

Osim građevinskog dnevnika Izvođač je u obvezi imati na gradilištu:

- rješenje o upisu u sudski registar odnosno sve potrebne dozvole i rješenja prema Zakonu o gradnji, Zakonu o zaštiti na radu i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske,
- akt o postavljanju voditelja radova i drugih odgovornih osoba za predmetne radove,
- dokumentaciju iz koje se može utvrditi da se ugovoreni radovi odvijaju prema postojećim propisima o tehničkim normativima i hrvatskim standardima.

X. ODSUPANJE OD PROJEKTA

Članak 14.

Izvođač ne smije odstupiti od projekta ili prihvaćene ponude bez pismene suglasnosti ili zahtjeva Naručitelja. Ako Izvođač odstupi od projekta ili prihvaćene ponude, bez pismene suglasnosti Naručitelja, nema pravo na povećanje ugovorene cijene za radove što ih je izvršio bez takve suglasnosti, a istovremeno je odgovoran za sve negativne posljedice takvog postupanja, te ih je dužan otkloniti o svom trošku, i nadoknaditi nastalu štetu.

XI. NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI

Članak 15.

Nepredviđene (naknadne) radove, a koji su nužni i hitni za izgradnju u svrhu zaštite objekta i ljudi, Izvođač je dužan izvršiti i bez pisanog odobrenja Naručitelja ili nadzora, s tim da se isti naknadno obračunaju prema cijeni usuglašenoj između Investitora i Naručitelja.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da u slučaju javljanja potrebe za izvršenjem nepredviđenih (naknadnih) radova, Izvođač ima pravo na naknadu troškova isključivo u skladu sa odredbama definiranim ugovorom iz članka 1. ovog Ugovora, zaključenim između Naručitelja i Investitora.

XII. JAMSTVENI ROK I UVJETI

Članak 16.

Jamstvo na sve izvedene radove iznosi 24 mjeseca, osim ako za ugovorene radove Zakonom i propisima nije propisan duži period, a teče od dana primopredaje radova Naručitelju o čemu se sačinjava Zapisnik o primopredaji radova.

XIII. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

Članak 17.

Izvođač odgovara za izvedene radove i specifikacija materijala (robe) potrebnih za izvršenje ugovorenih radova, te se obvezuje Naručitelju predati izvedene radove u urednom stanju bez običnih, skrivenih ili bitnih nedostataka u izvedbi ugovorene vrste radova.

Naručitelju zakonski rokovi za obavijest Izvođača o skrivenim ili bitnim nedostacima teku najranije od uredno sastavljenog i od obje Ugovorne strane potpisanog Zapisnika o okončanom obračunu. U slučaju da Izvođač po pravodobnoj obavijesti Naručitelja ne ukloni prijavljene nedostatke, Naručitelj je ovlašten u tu svrhu iskoristiti sve primljene instrumente osiguranja kako je to dalje ovim Ugovorom određeno, kao i koristiti ostala zakonska prava o odgovornosti za nedostatke.

XIV. INSTRUMENTI OSIGURANJA

Članak 18.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Izvođač je dužan u roku 15 dana od stupanja na snagu ovog Ugovora predati Naručitelju u izvorniku jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza i to u obliku solemnizirane bjanko zadužnice u iznosu 10% vrijednosti Ugovora. Izvođač mora osiguranje održavati sve do primopredaje radova Naručitelju, odnosno do zamjene s jamstvom za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Izvođač je dužan u roku 15 dana od datuma Zapisnika o okončanom obračunu predati Naručitelju u izvorniku jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i to u obliku solemnizirane bjanko zadužnice u iznosu 10% vrijednosti ukupno izvedenih radova zaključno sa okončanom situacijom, na rok dvije godine. Jamstveni rok teče od dana predaje radova Naručitelju o čemu se sačinjava zapisnik. Predaja ovog jamstva za otklanjanje nedostataka preduvjet je isplate Naručitelja po Okončanoj situaciji, odnosno isplatu pologa za pokriće iz članka 6. ovog Ugovora.

Troškovi, koji nastanu za Naručitelja u vezi s utvrđivanjem i nadzorom nad uklanjanjem nedostataka u radovima Izvođača, zaračunavaju se Izvođaču po paušalnom iznosu u visini od 1.000,00 HRK (slovima: tisuću kuna) za svaki obilazak i on ih mora platiti. Preuzimanje se ne obračunava.

XV. ODGOVORNOST ZA ŠTETU**Članak 19.**

Izvođač se obvezuje, bez ograničenja, nadoknaditi Naručitelju svaku štetu prouzročenu namjerom ili krajnjom nepažnjom Izvođača. Izvođač snosi odgovornost, do iznosa vrijednosti Ugovora s PDV, za svaku štetu prouzročenu običnom nepažnjom. Navedeno uključuje, ali se ne ograničava na štetu prouzročenu vidljivim i/ili skrivenim nedostacima na izvršenim radovima. Navedeno ne isključuje odgovornost Izvođača po kriteriju uzročnosti sukladno odredbama važećeg Zakona o obveznim odnosima.

XVI. NASTANAK I DJELOVANJE VIŠE SILE**Članak 20.**

Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje obveze iz Ugovora ukoliko je neizvršenje rezultat događaja više sile odnosno događaja izvan kontrole Ugovornih strana i neovisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršavanje obveza iz ovog Ugovora i čija pojava nije posljedica nepažnje Ugovorne strane, a koji se nije mogao predvidjeti ili izbjeći.

U slučaju događaja više sile, pogođena Ugovorna strana će uložiti sve napore kako bi ispunila svoje obveze iz Ugovora te je dužna odmah, a najkasnije u roku 3 dana, u pisanom obliku o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu i navesti koje od svojih obveza ne može ispuniti zbog nastupa događaja više sile, s naznakom uzroka i uz prednošenje odgovarajućih dokaza o višoj sili i njenom mogućem trajanju.

Nastupanjem razloga i događaja ocijenjenih kao viša sila, rokovi određeni Ugovorom će se prilagoditi obostranim dogovorom. Ako se kašnjenje uzrokovano događajem više sile nastavi duže od 45 dana, Naručitelj ima pravo, pisanom obavješću, raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom.

XVII. UGOVORNA KAZNA**Članak 21.**

Ukoliko Izvođač svojom krivnjom prekorači ugovoreni rok izvršenja radova, Naručitelj ima pravo zaračunati ugovornu kaznu u visini od 0,5% za svaki dan zakašnjenja, a najviše do 10% vrijednosti ugovorenih radova iz članka 3. ovog Ugovora.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo Naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne. Pravo na naplatu ugovorne kazne ne isključuje naplatu jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

XVIII. POVJERLJIVOST PODATAKA

Članak 22.

Sve informacije i podaci koje će jedna Ugovorna strana učiniti dostupnima drugoj Ugovornoj strani u svrhu izvršavanja obveza iz ovog Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

Povjerljivi podaci se ne mogu koristiti, osim u svrhe određene ovim Ugovorom, bez prethodnog izričitog pisanog pristanka druge Ugovorne strane.

Ugovorne strane se obvezuju pristup povjerljivim podacima u smislu ovog Ugovora, omogućiti samo onim svojim zaposlenicima ili osobama koje su na drugi način s njim ugovorno vezane, koji su neposredno uključeni u poslovnu suradnju temeljem ovog Ugovora, kao i onima kojima je takva informacija neophodno potrebna radi njihovog rada u neposrednoj vezi s ugovornim obvezama. Obveza čuvanja povjerljivosti podataka za Ugovorne strane ostaje na snazi i nakon prestanka važenja ovog Ugovora, a za zaposlenike Ugovornih strana i nakon prestanka njihova rada kod istih.

XIX. TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Članak 23.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa Ugovornih strana.

Naručitelju pripada pravo raskida Ugovora prije završetka izvođenja radova u sljedećim slučajevima:

- u slučaju da Izvođač ne osigura vođenje gradilišta od strane ovlaštene osobe sukladno Zakonu o gradnji, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o građevinskoj inspekciji, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakonu o zaštiti na radu,
- u slučaju dokumentiranog, opetovanog upozorenja stručnog nadzora i Predstavnik naručitelja zbog nekvalitetnog i nestručnog izvođenja radova
- u slučaju neopravdanog produženja roka izvođenja radova u odnosu na prihvaćeni ugovorni Terminski plan;
- u slučaju da pravovremeno ne dostavi tražena jamstva i police osiguranja,
- u slučaju raskida ugovora sa Investitorom,
- u slučaju da se kašnjenje uzrokovano događajem više sile nastavi duže od 45 dana.

U slučaju učestalih i opetovanih povreda obveza iz ovog Ugovora Naručitelj će, pod prijetnjom raskida Ugovora, pisano opomenuti Izvođača i ukazati na propuste odnosno kršenje ugovornih obveza. Naručitelj može, uz raskidni rok od 7 (sedam) dana od dana dostave obavijesti Izvođaču, raskinuti ovaj Ugovor ako Izvođač, i nakon pisane opomene, nastavi kršiti odnosno ne ispunjavati obveze preuzete ovim Ugovorom.

Ugovorne strane su za vrijeme trajanja roka za raskid ugovora dužne uredno ispunjavati ugovorne obveze.

U slučaju raskida ugovora između Naručitelja i Investitora, Naručitelj može odmah raskinuti ovaj Ugovor. U tom slučaju dužan je podmiriti dospjele obveze prema Izvođaču za radove izvršene zaključno sa danom raskida ovog Ugovora.

U slučaju raskida ili prijevremenog prestanka ovog Ugovora ili drugog spora povezanog s ovim Ugovorom, Naručitelj može tražiti da Izvođač odmah napusti mjesto gradnje i osloboditi ga od svojih osoba i stvari.

XX. KORESPONDENCIJA

Članak 24.

Naručitelj imenuje Krešimira Mikolića kao odgovornu osobu za provođenje ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: Predstavnik naručitelja), Mateja Špehara za ovlaštenog voditelja radova i provedbu mjera zaštite na radu, a Dražena Čaveca kao odgovornu osobu za primanje narudžbi materijala (robe) i dogovor oko isporuke istog. Naručitelj može imenovati drugu osobu, ali je o tome dužan odmah izvijestiti Izvođača.

Izvođač imenuje Nedina Bravo (dir. „Arching-inženjering“ d.o.o. Sarajevo) i Denis Bravo (dir. Podružnice „Arching-inženjering“ d.o.o. Požega) za odgovorne osobe provođenja ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: Predstavci izvođača) te osobe ovlaštene za ispostavljanje narudžbi materijala (robe) prema Naručitelju, a Denisa Bravo za ovlaštenog voditelja radova te kao odgovornu osobu za provođenje mjera zaštite na radu. Izvođač može imenovati drugu osobu, ali je o tome dužan odmah izvijestiti Naručitelja.

Korespondencija između Ugovornih strana i imenovanih predstavnika obavljat će se pisanim putem ili putem elektroničke pošte, ukoliko nije drugačije ugovoreno ovim Ugovorom. Korespondencija koja će se obavljati pisanim putem dostavljat će se suprotnoj Ugovornoj strani neposredno u prijamni ured ili preporučenom pošiljkom. Ugovorne strane suglasne su da će se dostava smatrati uredno izvršenom danom neposrednog primitka iste kod odgovarajuće Ugovorne strane ili danom predaje preporučene pošiljke pošti na adresu odgovarajuće Ugovorne strane kako je ista navedena u zaglavlju ovog Ugovora, odnosno na novu adresu o kojoj je jedna Ugovorna strana uredno obavijestila drugu Ugovornu stranu, odnosno na adresu Ugovorne strane upisanu u sudskom ili drugom odgovarajućem registru.

Korespondencije putem elektroničke pošte smatra se uredno dostavljenom u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za slanje takvih poruka. Mjerodavna adresa za slanje e-mail poruke Predstavniku naručitelja je kresimir.mikolic@presoflex.hr i matej.spehar@presoflex.hr, za narudžbu materijala (robe) je komercijala@presoflex.hr, a za slanje Predstavniku izvođača je info@arching.ba i denis.bravo@arching.ba.

Izvođač nije ovlašten, bez prethodne pisane suglasnosti Predstavnika naručitelja, direktno korespondirati sa predstavnicima Investitora, osim u slučaju nastanka više sile iz članka 20. ovog Ugovora.

XXI. PRILOZI UGOVORU

Članak 25.

U nastavku navedeni dokumenti čine sastavni dio ovoga Ugovora:

- Glavni projekt br. Z.O.P. 01/18-15/ZZA.,
- Ugovorni troškovnik,
- Terminski plan,
- Specifikacija materijala (robe) potrebnih za izvršenje ugovorenih radova,
- Upute Naručitelja vezane za zaštitu na radu,

Izvođač izjavljuje da je u cijelosti upoznat sa prethodno navedenim prilogima, te potpisom ovog Ugovora iste bez primjedbi prihvaća.

XXI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Međusobna prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz ovog Ugovora, a istim nisu regulirana, Ugovorne strane suglasne su tumačiti sukladno odredbama pozitivnih propisa kojim se uređuju obvezni odnosi i odredbama drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji se odnose na predmet ovog Ugovora.

Ugovorne strane isključuju primjenu trgovačkih običaja, odnosno Posebnih uzanci o građenju - Službeni list SFRJ 18/1977, 29/1978, Narodne novine 53/1991, 35/2005.

Članak 27.

Naslovi iznad članaka navedeni su samo radi preglednosti i ne utječu na tumačenje ovog Ugovora.

Članak 28.

Sve sporove koji bi eventualno proizašli iz ovog Ugovora Ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu Naručitelja, s time da je mjerodavno hrvatsko pravo.

Članak 29.

Ovaj Ugovor Ugovornim stranama je razumljiv i u cijelosti prihvatljiv, te ga u znak svojeg prihvata potpisuju.

Članak 30.


Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka

U Požegi, 06. travnja 2021. godine

ZA NARUČITELJA:

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

(Ino Galić, mag.ing.aedif., Direktor)



Izvršni direktor za operativne poslove:
(Krešimir Mikolić, mag.ing.aedif.)



ZA IZVOĐAČA:

ARCHING-INŽENJERING d.o.o.

(Nedin Bravo ing.građ, Direktor)



ARCHING-INŽENJERING d.o.o.-Podružnica Hrvatska
(Denis Bravo ing.arh., Direktor)



Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
--------	-------------	-----------------	----------	----------	-------	--------

09. GIPSKARTONSKI PREGRADNI ZIDOVI I STROPOVI**NAPOMENA:**

Svi radovi trebaju biti izvedeni prema specifikaciji proizvođača. U cijenu svake pojedine stavke uključen sav potreban materijal (ploče, čelični nosači, spojni elementi, vijci, držači, kit, trake za spojeve) sa skelama do potrebne visine izrade.

Svi uglovi trebaju biti zaštićeni odgovarajućim uglovnim profilima.

Svi radovi trebaju biti izvedeni i u potpunosti pripremljeni za soboslikačke radove.

U cijenu uključeno i dobava i postava mineralne vune za sve stavke gdje je navedena.

U cijenu uključeno izrada svih izreza za instalacije i ugrađene elemente.

U cijenu uključeno i dobava i postava svih ojačanja za umivaonike, pisoare, držače za tuševe, protupožarna i aluminijska vrata, radijatore, ručke na invalidskom Wc-u.

U obračunu količina nisu odbijeni otvori što zamijenjuje sve dodatne radove i materijale za pripremu buduće namjene.

- 09. 1** UZ3. - unutarnji pregradni zid (d=15,0 cm) između grijanih prostora različitih korisnika sa zvučnom izolacijom od $R'_{w,min}=52$ dB
zidovi između stambenih jedinica i zidovi prema komunikacijama; GK zidovi u prizemlju



Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
	zidovi između stambenih jedinica i zidovi prema komunikacijama; GK zidovi u prizemlju montažni zid od gips-kartonskih ploča (posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće 1000kg/m³, zidni profil CW 50x06, jednostruka potkonstrukcija - dvostruka obloga) u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu, zvučne izolacije Rw=52 dB – max.visine do 3,00 metara, vatrootpornost EI90 2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³) 5 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW profila 2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³)					
			m2	50,00	132,90	6.645,00

09. 4 UZ5. - unutarnji pregradni „instalacijski“ zid (d=50cm) između prostora različitih korisnika sa zvučnom izolacijom od R'w,min=52 dB
- montažni zid od gips-kartonskih ploča (posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće 1000kg/m³, zidni profil CW 50x06 , dvostruka potkonstrukcija - obostrano dvostruka obloga) u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu, zvučne izolacije Rw=52 dB – max.visine do 3,00 metara

2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³)

5 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW profila

Slavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
--------	-------------	-----------------	----------	----------	-------	--------

montažni zid od gips-kartonskih ploča (posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće 1000kg/m³, zidni profil CW 100x06, dvostruka potkonstrukcija - obostrano dvostruka obloga) u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu, zvučne izolacije Rw=52 dB – max.visine do 4,50 metara

2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³) 10 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW profila

zračni sloj u mirovanju, između limenih profila 10 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW profila

2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³)

m2 31,00 155,03 4.805,93

09. 7 UZ6. - unutarnji pregradni zid (d=20,5 cm) između grijanih prostora različitih korisnika sa zvučnom izolacijom od R'w,min=52 dB
montažni zid od gips-kartonskih ploča, zidni profil CW 75x06, dvostruka potkonstrukcija - dvostruka obostrana obloga, u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu, zvučne izolacije Rw=52 dB – max.visine do 3,00 metara, vatrootpornost EI90
2x12.5mm - unutarnja protupožarna DF (800 kg/m³), vanjska posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³)
7.5 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW 75 profila
0.5 cm - zračni sloj u mirovanju, brtvena traka 5mm

VETERANSKI CENTAR DARUVAR - TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTHNIČKIH RADOVA

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Kolicina	Iznos	Ukupno
--------	-------------	-----------------	----------	----------	-------	--------

zid sa lakom predstijjenkom
 (zidni profil CW 50x06,
 dvostruka obloga) sa direktnim
 ovjesom na CD profile, u
 izvedbi sa zrakotijesnim
 brtvljenjem priključaka po
 obodu, – max.visine do 3,00
 metara
 2.5 cm - dvostruke
 gipskartonske standardne
 ploče (800 kg/m³)
 8 cm - kamena vuna (~30
 kg/m³), $\lambda \leq 0,036$ W/mK,
 ispuna potkonstrukcije limenih
 profila na pjenastim trakama
 0.5 cm

m2 126,00 105,75 13.324,50

VETERANSKI CENTAR DARUVAR - TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTHNIČKIH RADOVA

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
	2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³) 10 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispunjena potkonstrukcije limenih CW 100 profila		m2	58,00	141,00	8.178,00
09. 13	Spuštena stropna obloga standardnim gipskartonskim pločama vodoravnog donjeg podgleda bez vidljivih spojeva i s pokrivenom podkonstrukcijom, sastavljena iz pocinčanih čeličnih profila kao nosivi i montažni (CD - profil 60 x 27) profili, elastično ovješeni na betonski strop. Debljina obloge 12,5 mm.					
	a. Visina vješanja ~50 cm.	m2	1.742,50	73,80	128.596,50	
	b. Visina vješanja ~126 cm.	m2	154,00	88,58	13.641,32	
09. 14	Spuštena stropna obloga impregniranim vlagootpornim gipskartonskim pločama vodoravnog donjeg podgleda bez vidljivih spojeva i s pokrivenom podkonstrukcijom, sastavljena iz pocinčanih čeličnih profila kao nosivi i montažni (CD - profil 60 x 27) profili, elastično ovješeni na betonski strop. Debljina obloge 12,5 mm.					
	a. Visina vješanja ~50 cm.	m2	671,00	75,38	50.579,98	
	b. Visina vješanja ~126 cm.	m2	98,50	92,33	9.094,51	

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
09. 19	Nabava i montaža spuštenog stropa u prizemlju u prostoru hodnika, kod terapije, boravka i preprostora vodoravnog donjeg podgleda s podkonstrukcijom. Ploče su izrađene od finih drvenih vlakana bijele boje ral 9010 (debljina vlakana 1,0 mm). Dimenzije ploča su 1200x600 mm, debljine 25 mm. Potkonstrukciju u dva nivoa čine pocinčani CD profili dim. 27x60x27x0,6. Razmak primarnih CD profila je 90 cm, sekundarnih profila je 60 cm. CD - profili su ovješeni na primarnu konstrukciju nonius – ovjesima na razmaku 105 cm na koju se pričvršćuju ploče. Rubovi ploča su oboreni (AK-01). Za pričvršćivanje ploča koriste se vijci u boji ploča. Na mjestima revizija koristiti revizije dim. 400x600x25 mm u bijeloj boji. Strop treba biti ugrađen u potpunosti prema uputama proizvođača. U jediničnoj cijeni je cijena stropa do potpune funkcionalnosti uključujući sav potreban dodatni materijal. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: Ploče u klasi apsorbera „B“, postojanost na relativnu vlagu zraka do 95%, klasa zapaljivosti B1-s1, d0 - teško zapaljivih građevinskih materijala - prema EN 13501-1 ili jednakovrijedne.. Svi ugrađeni elementi od istog proizvođača prema njegovim uputama. Odabrani proizvod:					
	Visina vješanja ~76 cm.		m2	283,50	97,50	27.641,25

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
--------	-------------	-----------------	----------	----------	-------	--------

- 09. 21** Dobava i montaža metalnog spušenog stropa sa nevidljivom podkonstrukcijom u prizemlju u prostoru multifunkcionalne dvorane i blagovaonice. Strop je od zadanog tipa ploče istegnutog lima sa 62% otvorene površine, dimenzija 417.5x1750 mm. Ploče se montiraju na J nosače koji moraju biti crne boje kao i svi elementi podkonstrukcije. Boja ploče je crna RAL 9005 sa 5% sjaja. Reakcija na požar A2 – s1, d0. Montažu stropa izvesti prema uputama proizvođača. U cijenu uključeno dobava i postava crnog akustičnog filca na srop i dio zida iznad spušenog stropa.

U jediničnoj cijeni je cijena stropa do potpune funkcionalnosti uključujući sav potreban dodatni materijal. Strop izvesti u cijelosti prema nacrtu spušenog stropa. Strop treba biti ugrađen u potpunosti prema uputama proizvođača.

kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
otvorena površina 62%;
reakcija na vatru A2-s1,d0,
konstrukcija sa nosivim profilima na kraćoj stranici
Svi ugrađeni elementi od istog proizvođača prema njegovim uputama.
Odabrani proizvod:

Visina vješanja ~76 cm.

m2

303,50

82,50

25.038,75

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
--------	-------------	-----------------	----------	----------	-------	--------

Svi ugrađeni elementi od istog proizvođača prema njegovim uputama.

Odabrani proizvod:

a. Visina vješanja ~50 cm.	m2	293,00	85,13	24.943,09
b. Visina vješanja ~76 cm.	m2	71,00	86,25	6.123,75

- 09. 23** Dobava i montaža metalnog spušenog stropa sa nevidljivom podkonstrukcijom u prosturu bazena dimenzija ploča 1200X600 mm. Ploče su perforirane i napravljene od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,7mm plastificirane u boju RAL9016 (30 % sjaja) , a sa stražnje strane imaju akustični filc. Karakteristike ploča su: reakcija na požar A2 – s2, d0, koeficijent apsorpcije zvuka $aw \leq 0.55$ (prema EN ISO 354 & EN IS 11654 ili jednakovrijedno), koeficijent slabljenja zvuka $D_{ncw} \geq 21$ dB (prema EN 2438 ili jednakovrijedno), koeficijent redukcije zvuka $R_w \geq 10$ dB (prema EN ISO 1403 & EN ISO 717-1 ili jednakovrijedno) i refleksije svjetla 80 % (prema EN ISO 7742-2 & prema EN ISO 7742-3 ili jednakovrijedno).

Montaža je na tipsku podkonstrukciju ,koja sadrži primarnu podkonstrukciju U profila, sekundarnu A profila i F rubne nosače .

Debljina nosača podkonstrukcije je 1,5 mm nosivosti $\geq 7,4$ kg/m2.

Sve izreze za lampe i opremu treba napraviti prema detalju proizvođača.

Strop treba biti ugrađen u potpunosti prema uputama proizvođača.

Klasa zaštite ovjesnog pribora je C3, a podkonstrukcija i pribor su zaštićeni dodatnom plastifikacijom.

U jediničnoj cijeni je cijena stropa do potpune funkcionalnosti uključujući sav potreban dodatni materijal.

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
--------	-------------	-----------------	----------	----------	-------	--------

Reakcija na požar A1, B
izdržljivost, moguće
opterećenje podkonstrukcije
30.60 kg/m².
Sa stražnje strane ploča
stavljaju se osigurači protiv
odizanja ploča, a prema
uputama proizvođača.
U jediničnoj cijeni je cijena
stropa uključujući sav potreban
dodatni materijal.
Strop izvesti u cijelosti prema
nacrtu spušenog stropa.
Strop treba biti ugrađen u
potpunosti prema uputama
proizvođača.

kriterij za ocjenu
jednakovrijednosti:
prostor između ploča mora biti
6 mm, podkonstrukcija mora
imati nosivost 30.60 kg/m²,
koeficijent redukcije zvuka R_w
 ≥ 17 dB te vlagootpornosti $\geq$
95% RH.
Svi ugrađeni elementi od istog
proizvođača prema njegovim
uputama.
Odabrani proizvod:

a. Visina vješanja ~40 cm.	m2	68,00	71,25	4.845,00
b. Visina vješanja ~126 cm.	m2	341,00	82,50	28.132,50

- 09. 25** Dobava i montaža punog clip-in metalnog spušenog stropa s antibakterijskim premazom, nevidljivom podkonstrukcijom i s zakošenim rubom, bez perforacije, u dimenziji ~600x600x33, bijele boje RAL9016 ili jednakovrijedan proizvod u prostoru kuhinje. Montaža je na tipsku podkonstrukciju, koja sadrži primarnu podkonstrukciju U profila, sekundarnu A profila i F rubne nosače te profilom za spoj sa gipsanom pasicom bez vidljive podkonstrukcije na spoju metalnih i gipsanih ploča. Ploče imaju funkciju „prozora“ tj. 20% stropa se može otvoriti bez skidanja ploča. Ploče i rubni profili su u bijeloj boji. Ploče su prema ponašanju u požaru u razredu A1i koeficijenta upijanja zvuka $\alpha_w = 0,10$.

LEGENDA

datum: 17.3.2021

	SMANJENJE KOLIČINA
	POVEĆANJE KOLIČINA

GENERALNA SPECIFIKACIJA MATERIJALA ZA PREGRADNE ZIDOVE I MONOLITNE SPUŠTENE STROPOVE za
Objekt: "VETERANSKI CENTAR" Daruvar

r/b	vrsta materijala	jed. Mj.	količina	jed. Mj.	količina
1	Knauf ploča DF13 protupožarna 2000/1250/12,5mm	m ²	8.245,00	kom.	3.298,00
2	Knauf ploča DIAMANT DFH21 2000/1250/12,5mm	m ²	10.000,00	kom.	4.000,00
3	PLOČA STANDARDNA A13 ploča 2000/1250/12,5mm	m ²	4.727,50	kom.	1.891,00
4	PLOČA VLAGOOTPORNA H13 2000/1250/12,5mm	m ²	1.605,00	kom.	642,00
5	GIPS FIREBOARD A1 ploča 2000/1250/20mm	m ²	620,00	kom.	248,00
6	GIPS Aquapanel SkyLite d=8.0mmx900x1200mm	m ²	743,66	kom.	689,00
7	UW profil 100x40x0,6/4m	m ¹	2.296,00	kom.	574,00
8	UW profil 75x40x0,6/4,00m	m ¹	2.068,00	kom.	517,00
9	UW profil 50x40x0,6/4,00m	m ¹	1.068,00	kom.	267,00
10	CW profil od 100/0,6/3 m	m ¹	3.510,24	kom.	1.170,00
11	CW profil od 100/0,6/4,5 m	m ¹	3.046,50	kom.	677,00
12	CW profil od 50/0,6/3,00m	m ¹	3.120,00	kom.	1.040,00
13	CW profil od 75/0,6/3,00m	m ¹	5.901,00	kom.	1.967,00
17	Dihlung/Brtvena traka 95mm, 30/1	m ¹	3.960,00	kom.	132,00
18	Dihlung/Brtvena traka 75mm, 30/1	m ¹	3.540,00	kom.	118,00
19	Dihlung/Brtvena traka 50mm, 30/1	m ¹	1.890,00	kom.	63,00
20	TN vijak 25mm, 1/1000	kom.	96.039,00	kutija	96,00
21	TN vijak 35mm, 1/1000	kom.	29.200,00	kutija	30,00
22	Knauf vijak DIAMANT XTN 3,9x23mm, 1/1000	kom.	29.000,00	kutija	29,00
23	Knauf vijak DIAMANT XTN 3,9x38mm 1/1000	kom.	137.570,00	kutija	138,00
24	TIPICA VIKOM K 6/35mm/100 kom.	kom.	16.150,00	kutija	162,00
25	Vijak TN 55 1/1000	kom.	15.965,00	kutija	16,00
26	Knauf SIDRENI ČAVAO 6x35mm 1/100	kom.	4.124,63	kutija	42,00
27	VIJAK TB 35mm -borkopf 1/1000	kom.	2.000,00	kutija	2,00
28	Kamena vuna d=10 cm (~30 kg/m ³)	m ²	3.278,41	m ²	3.278,41
29	Kamena vuna d=7,5 cm (~30 kg/m ³)	m ²	2.950,61	m ²	2.950,61
30	Kamena vuna d=5cm (~30 kg/m ³)	m ²	1.559,24	m ²	1.559,24
31	Uniflot 1/25 kg	kg	4.350,00	kom.	174,00
32	Bandaz traka od staklenih vlakana, 1/25m	m ¹	10.625,00	kom.	425,00
33	Gepinger šina 25/13 2,50m	m ¹	150,00	kom.	60,00
34	Kutnjelica UA 100mm 1 set/4 kom.	kom.	144,00	set	36,00
37	UD PROFIL 28x27x0,6mm od 3m dužine	m ¹	2.838,47	kom.	946,00
38	CD PROFIL 60x27x0,6 od 4m dužine	m ¹	11.400,66	kom.	2.850,00
39	ŽICA sa ušicom od 50cm	kom.	2.984,00	kom.	2.984,00
40	ŽICA sa ušicom od 100cm	kom.	967,00	kom.	967,00
41	ŽICA sa ušicom od 150cm	kom.	313,00	kom.	313,00
42	Ravna spojница za CD profil	kom.	2.100,00	kom.	2.100,00

SPECIFIKACIJA MATERIJALA ZA MODULARNE STROPOVE objekat VETERANSKI CENTAR-DARUVAR

09.19.	KCS HERADESIGN Superfine dimenzija 600 x 1200 x 25 mm			stvarna količina	283,50 m ²	
R/B	OPIS	jed.mj.	količina sa 3% resta	jed.cij.	UKUPNO	
1.	KCS HERADESIGN Superfine dimenzija 600 x 1200 x 25 mm, rub zakošen, AK-01 ,boja bijela ral 9010+bočno bojani rubovi, klasa zapaljivosti prema EN B1 s1 d0	m ²	286,00			
	PODKONSTRUKCIJA CD/UD					
2.	CD profil 27/60/27, debljine 0,60 mm (osni razmak CD profila je 90 cm)	m ¹	321,00			
3.	CD profil 27/60/27, debljine 0,60 mm ,osni razmak CD profila je 60 cm	m ¹	495,00			
4.	CD spojnica	kom.	146,00			
5.	križna CD spojnica	kom.	730,00			
6.	ovjes komplet (nonius ovjes, uložak)	kom.	350,00			
7.	UD profil 27/30/27	m ¹	175,00			
8.	zidni uložak 6x40	kom.	555,00			
9.	vijak Hera 4.5 x 50mm natur 50 c 2)/4.5	kom.	4.100,00			
10.	HERADESIGN® Bitholder easy - nastavak	kom.	1,00			
11.	odatna boja za popravke 2,5 lit ral 9010 bijelo	lit.	2,00			

09.20.	Metal V-P 500 Wood effect IZGLEĐ DRVA-BREZA! RAZMAK 25 cm			stvarna količina	243,50 m ²	
R/B	OPIS	jed.mj.	količina sa 3% resta	jed.cij.	UKUPNO	
1	V-P 500, Wood Effect, Rg0701 dim. 1800x150x50	m ²	250,00			
2	Face Cover for V-P 500 150x50	kom.	1.100,00			
	PODKONSTRUKCIJA					
3	Nosivi U profil 3746x20x31mm	m ¹	190,00			
4	Uzdužni konektor za U profil	kom.	100,00			
5	L kutnik za zidno pričvršćivanje U profila	kom.	100,00			
6	vezni klip za fiksiranje (U/Baffel)	kom.	1.700,00			
7	Nonius vješalica dužina 830 do 950 mm	kom.	125,00			
8	Nonius vješalica donji dio na U profil	kom.	125,00			
9	Sigurnosna spojnica za Nonius vješalicu	kom.	300,00			


L.J. PRESOFLEX
 GRADNJA
 Industrijska 30
 64000 Požega
 01 669 319729

09.23. KCS HERADESIGN SUPERFINE dim.600x1200x25mm, bijelo RAL 9006				stvarna količina	112,00 m ²	
R/B	OPIS	jed.mj.	količina sa 3% resta	jed.cij.	UKUPNO	
1	KCS HERADESIGN SUPERFINE dim.600x1200x25mm, bijelo RAL 9006 + BOČNO BOJANI RUBOVI, KLASA ZAPALJIVOSTI PREMA EN B1 s1 d0	m ²	115,00			
2	C3 zaštita -CD profil 27/60/27, debljine 0,60 mm (osni razmak CD profila je 90 cm)	m ¹	127,00			
3	C3 zaštita- CD profil 27/60/27, debljine 0,60 mm , osni razmak CD profila je 60 cm	m ¹	196,00			
4	C3 zaštita -CD spojnica	kom.	58,00			
5	C3 zaštita -križna CD spojnica	kom.	288,00			
6	C3 zaštita - ovjes komplet (nonius ovjes, uložak)	kom.	138,00			
7	C3 zaštita -UD profil 27/30/27	m ¹	70,00			
8	zidni uložak 6x40	kom.	219,00			
9	SN MAXI vijak 39mm (za Quapanel)	kom.	1.600,00			
10	HERADESIGN® Bitholder easy - nastavak	kom.	1,00			
11	dodatna boja za popravke 2,5 lit RAL 9006	lit.	1,00			

09.24. KCS ACS SAHARA VECTOR dim. 600x600x19mm				stvarna količina	409,00 m ²	
R/B	OPIS	jed.mj.	količina sa 3% resta	jed.cij.	UKUPNO	
1	KCS Sahara Vector dimenzija 600 x 600 x 19 mm	m ²	420,00			
	Podkonstrukcija ARMSTRONG PRELUD 24XL2 BIJELO					
2.	Prelud 24 Peakform main Runner slotted at 100 mm l=3600/43mm	m ¹	353,00			
3.	Prelud 24 XL2 Peakform 1200 Cross tee slotted at 300 mm l=1200/38mm	m ¹	703,00			
4.	Prelud 24 XL2 600 Square bulb Cross tee un slotted l=600/38mm	m ¹	353,00			
5.	DONN RUBNI PROFIL MS 12 W Shadowline 20/20/12/20 l=3000 mm	m ¹	294,00			
6.	DCC8-RF zidna pritiska opruga za rubne rezane ploče	kom.	520,00			
7.	Ovjes C-SOS Quick hanger (wire clip) 300-600 mm	kom.	295,00			

09.25. KCS Orcal Q-Clip F , Plain Bioguard ral 9010 ,dimenzija 600 x 600x33 mm				stvarna količina	409,00 m ²	
R/B	OPIS	jed.mj.	količina sa 3% resta	jed.cij.	UKUPNO	
1	KCS Orcal Q-Clip F , Plain Bioguard ral 9010 ,dimenzija 600 x 600x33 mm, rub Clip-in	m ²	64,00			
	PODKONSTRUKCIJA					
2	Nosivi U profil 3746x20x31 mm	m ¹	45,00			
3	SPOJNICA ZA U PROFIL	kom.	32,00			
4	L kutnik za zidno pričvršćivanje U profila 90x35x25 mm	kom.	32,00			
5	ZATEZNI PROFIL DP 12 l=4000mm,dim.400x16x40mm	m ¹	107,00			
6	Uzdužna spojnica za DP 12 Profil 60x5 mm	kom.	32,00			
7	Ovjesna spojnica U profil/DP 12, 50X20X4 mm	kom.	64,00			
8	Klip za fiksiranje spojnice Nonius-a, 20x21x6 mm	kom.	32,00			
9	Klip za fiksiranje spojnice (U/DP12), 20x21x6 mm	kom.	103,00			
10	Nonius ovjes -gornji dio Nr.170, 640 mm	kom.	32,00			
11	Nonius ovjes -donji dio za U profil, 139x36x19mm	kom.	32,00			
12	Osigurač za Nonius ovjes, 65x24 mm	kom.	64,00			
13	F profil 25x25 mm, 9010 l=4000mm	m ¹	45,00			
14	Spojnic za fiksiranje ploče, 54x30x10xmm	kom.	160,00			
15	Klip za Swing down	kom.	385,00			
16	Alat za demontažu ploče	kom.	1,00			



PRESOFLEX

UPUTE O OBVEZAMA I DUŽNOSTIMA RADNIKA IZ ZAŠTITE NA RADU

OPĆE ODREDBE

Svojim potpisom radnik potvrđuje primitak ovih Uputa koje sadrže popis njegovih obaveza i dužnosti glede pravilne provedbe zaštite na radu, iste prima na znanje, obvezuje se iste provoditi i pridržavati se istih prilikom rada kod poslodavca Presoflex gradnja d.o.o., a sve sa ciljem sigurnog izvođenja radnih procesa što je u obostranom interesu i radnika i poslodavca.

Obaveze iz ove Upute primjenjuju se na adekvatan način i prema ostalim osobama na radu kao što su osobe na stručnom osposobljavanju, studenti i učenici na praksi, studenti i učenici na radu, naučnici, volonteri, ali i radnici drugih izvođača na zajedničkom radilištu gdje je nositelj radova ili vodeći partner u zajednici ponuditelja poslodavac Presoflex gradnja d.o.o. Nepridržavanjem odredbi ove Upute radnik krši obaveze iz radnog odnosa zbog čega može doći do pisanih upozorenja prema istim zbog skrivljenog ponašanja, negativne stimulacije ili prestanka radnog odnosa. Ostale navedene osobe na radu kršenjem odredbi ove Upute otvaraju mogućnost poduzimanja drugih adekvatnih mjera koje će poslodavac Presoflex gradnja d.o.o. primijeniti glede prevencije njihovih nepravilnih postupanja odnosno stvaranja takvih uvjeta rada koji će omogućiti sigurnost i zaštitu zdravlja na radu svim sudionicima u radnom procesu. Te mjere podrazumijevaju obavješćivanje odgovornih poslodavaca podizvođača (kooperanata) i/ili partnera iz zajednice ponuditelja o kršenju odredbi iz područja sigurnosti na radu od strane njihovih radnika koji temeljem ugovornog odnosa nastupaju na zajedničkim gradilištima s poslodavcem Presoflex gradnja d.o.o., a također i obavješćivanje državnih institucija o istim kršenjima u slučaju da osobe koje su te institucije uputila poslodavcu na rad također ne postupaju u skladu s propisima i obavezama iz područja sigurnosti na radu, kao što su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Studentski centar, ustanove za obrazovanje i odgoj i sl.. U ponovljenom slučaju nepoštivanje ove Upute od strane radnika,

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. Industrijska 30, 34000 Požega, Hrvatska

TEL +385 34 440 800 EMAIL info@presoflex-gradnja.hr WEB www.presoflex-gradnja.hr

OIB: 66952197279 žiro račun ZABA IBAN: HR54 2360000 1102138909 SWIFT: ZABHR2X

PBZ IBAN: HR84 2340009 110186027 SWIFT: PBZGHR2X





PRESOFLEX

- Prije odlaska s mjesta rada ostavi sredstva rada koja je koristio u takvom stanju da ne ugrožavaju ostale radnike ili sredstva rada.
- Surađuje s poslodavcem, njegovim ovlaštenikom, stručnjakom zaštite na radu, specijalistom medicine rada i povjerenikom radnika za zaštitu na radu.

U _____

Poslodavac: _____


Ime i prezima radnika: _____

Broj osobne iskaznice:
(ili putovnice) _____

Vlastoručni potpis: _____

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. Industrijska 30, 34000 Požega, Hrvatska
TEL: +385 34 440 800 EMAIL info@presoflex-gradnja.hr WEB www.presoflex-gradnja.hr
OIB: 66952197279 žiro račun ZABA IBAN: HR54 2360000 1102138909 SWIFT: ZABHR2X
PBZ IBAN: HR84 2340009 1110186027 SWIFT: PBZGHR2X





arching-inženjering d.o.o. Sarajevo

PODRUŽNICA HRVATSKA

Zagrebačka br. 68,
34000 POŽEGA, HRVATSKA

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

Industrijska br. 30

34000 POŽEGA

OIB : 66952197279

Datum izrade Računa: 22/08/2022 13:00

Mjesto : Požega

Datum Računa: 22/08/2022

Valuta : 22/09/2022

OIB Kupca : 66952197279

Datum isporuke: 22/08/2022

Stranica 1 od 1

IZLAZNI RAČUN br. 17/22

R1

r/b	OPIS dobara ili usluga	količina	Jed.mj.	Jed.cijena bez PDV-a	PDV %	Iznos bez PDV-a	IZNOS s PDV-om
1.	Građevinske usluge – saniranje rupa u stropu prema Narudžbi br. NUS- 606/2022 od 18.08.2022. godine, a sve prema Ponudi br. 010-P/22 od 01.07.2022. godine	1	pšl.	3.550,00 kn	0,00	3.550,00 kn	3.550,00 kn
	UKUPNO:						3.550,00 kn

Porezno oslobođenje : *Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. stavak 3. Točka a. Zakona o PDV-u !*

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br. HR4723600001102916393 kod Zagrebačke banke d.d.

Poziv na broj : 17/22

Oznaka plaćanja : Transakcijski račun

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU.

Zastupnik/Direktor
Podružnice Hrvatska



DENIS BRAVO ing.arh.

Prilozi Izlaznom računu br. 17/22:

- Narudžba br. NUS-606/22 od 18.08.2022. godine
- Ponuda br. 010-P/22 od 01.07.2022. godine zajedno sa pripadajućim prilogima Ponude;

**PRESOFLEX**

PRESOFLEX-GRADNJA d.o.o. 34000 Požega, Industrijska 30
tel.: 034/440-800 web: www.presoflex.hr
OIB: 66952197279, MBS 050037412

002981

ARCHING-INŽENJERING D.O.O.
ZAGREBAČKA 68
34000 POŽEGA
REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NUS - 606 / 2022

Za skladište : 20001 - VETERANSKI CENTAR DARUVAR

Datum izrade: 18.08.2022

Rok isporuke: 26.08.2022

Radni nalog: 20001 VETERANSKI CENTAR DARUVAR

Dana odgode plaćanja: 30

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos % Rabat	Rabat Izn.	Nab. vrijednost
SANIRANJE RUPA U STROPU. SVE PREMA PONUDI U PRIVITKU.	-	1	3.550,00	3.550,00		3.550,00
Ukupno :						3.550,00

Napomena: SVE PREMA PONUDI U PRIVITKU.
OBRAČUN PREMA STVARNO IZVEDENIM KOLIČINAMAM OVJERENIM OD PREDSTAVNIKA NARUČIELJA.
PLAĆANJE : 30 DANA
NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od izvršenja obračuna, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje jsu radovi izvedeni.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni IZVOĐAČU.
RADOVE JE POTREBNO IZVESTI U SKLADU S PRAVILIMA STRUKE I VAŽEĆIM HRVATSKIM ZAKONODAVSTVOM.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
SANJA TAJZLER

Kontrolirao:

Odobrio:




PONUDA **br. 010-P/22**

Objekat:
Veteranski Centar Daruvar

Vrsta radova:
Saniranje rupa u hodnicima P, I. i II. kata – strojarske instalacije (zaključno sa 01.07.2022.g.)

Naručilac radova:
„PRESOFLEX gradnja“ d.o.o.

Ponuđač:
***arching-INŽENJERING d.o.o. Sarajevo-Podružnica
Hrvatska***



arching-inženjering d.o.o. Sarajevo

PODRUŽNICA HRVATSKA

Zagrebačka br. 68,
34000 POŽEGA, HRVATSKA

Datum: 01.07.2022.g.

Br.Prt.:11/22

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

Industrijska br. 30

34000 POŽEGA

OIB : 66952197279


PONUDA br. 010-P/22

Br. Poz.	Opis pozicije	Jedinica mjere	Količina	Jedinačna cijena (HRK)	Ukupno (HRK)
1)	Saniranje/zatvaranje rupa u stropu do $\phi = 50 \text{ mm}$, nastalih zbog nepravilno postavljenih sprinkler mlaznica na I. i II. Katu, odnosno kako bi se isti popravili, te naknadnih provlačenja VRF cijevi za klima uređaje. Rupa se sanira na način, da se na potrebno mjesto ubace komadi CD i UD profila, za koje se šarafa odgovarajući komad GK ploče, nakon čega se vrši obrada u 2 ruke. Prvom rukom se vrši bandažiranje, odnosno zapunjivanje UNIFLOTT masom na bazi gipsa sa specijalnim aditivima te postavljenje bandaž trake od staklenih vlakana, dok se drugom rukom prelazi šire TERANIL vapnenom masom za izravnavanje. Nakon sušenja, vrši se brušenje do potpune glatkoće. (Količina rupa utvrđena na osnovu stvarnog stanja i fotodokumentacije.) SAMO RAD	Kom.	3,00	50,00	150,00
2)	Saniranje/zatvaranje rupa u stropu do površine = $0,2 \text{ m}^2$, nastalih zbog nepravilno postavljenih sprinkler mlaznica na I. i II. Katu, odnosno kako bi se isti popravili, te naknadnih provlačenja VRF cijevi. Rupa se sanira na način, da se na potrebno mjesto ubace komadi CD i UD profila, za koje se šarafa odgovarajući komad GK ploče, nakon čega se vrši obrada u 2 ruke. Prvom rukom se vrši bandažiranje, odnosno zapunjivanje UNIFLOTT masom na bazi gipsa sa specijalnim aditivima te postavljenje bandaž trake od staklenih vlakana, dok se drugom rukom prelazi šire TERANIL vapnenom masom za izravnavanje. Nakon sušenja, vrši se brušenje do potpune glatkoće. (Količina rupa utvrđena na osnovu stvarnog stanja i fotodokumentacije.) SAMO RAD	Kom.	22,00	100,00	2.200,00
3)	Saniranje/zatvaranje rupa u stropu do površine = $0,5 \text{ m}^2$, nastalih zbog nepravilno postavljenih sprinkler mlaznica na I. i II. Katu, odnosno kako bi se isti popravili, te naknadnih provlačenja VRF cijevi. Rupa se sanira na način, da se na potrebno mjesto ubace komadi CD i UD profila, za koje se šarafa odgovarajući komad GK ploče, nakon čega se vrši				

Arch-ing-Inženjering d.o.o. Sarajevo, PODRUŽNICA HRVATSKA, Ul. Zagrebačka br. 68, 34000 POŽEGA

Mob: +385 91 601 6478, e-mail: info@arching.ba, WEB: www.arching.ba

OIB : 24010399121, MBS : 030242640 Trgovački Sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu
Transakcijski račun ZABA IBAN : HR472360001102916393, SWIFT : ZABAHR2X



arching-inženjering d.o.o. Sarajevo

PODRUŽNICA HRVATSKA

Zagrebačka br. 68,
34000 POŽEGA, HRVATSKA

	obrada u 2 ruke. Prvom rukom se vrši bandažiranje, odnosno zapunjivanje UNIFLOTT masom na bazi gipsa sa specijalnim aditivima te postavljenje bandaž trake od staklenih vlakana, dok se drugom rukom prelazi šire TERANIL vapnenom masom za izravnavanje. Nakon sušenja, vrši se brušenje do potpune glatkoće. (Količina rupa utvrđena na osnovu stvarnog stanja i fotodokumentacije). SAMO RAD	Kom.	4,00	200,00	800,00
4)	Saniranje/zatvaranje rupa u stropu do površine = 1,0 m² , nastalih zbog nepravilno postavljenih sprinkler mlaznica na I. i II. Katu, odnosno kako bi se isti popravili, te naknadnih provlačenja VRF cijevi. Rupa se sanira na način, da se na potrebno mjesto ubace komadi CD i UD profila, za koje se šarafa odgovarajući komad GK ploče, nakon čega se vrši obrada u 2 ruke. Prvom rukom se vrši bandažiranje, odnosno zapunjivanje UNIFLOTT masom na bazi gipsa sa specijalnim aditivima te postavljenje bandaž trake od staklenih vlakana, dok se drugom rukom prelazi šire TERANIL vapnenom masom za izravnavanje. Nakon sušenja, vrši se brušenje do potpune glatkoće. (Količina rupa utvrđena na osnovu stvarnog stanja i fotodokumentacije). SAMO RAD	Kom.	1,00	400,00	400,00
	UKUPNO bez PDV-a				3.550,00
	PDV 25 % (Prijenos porezne obveze sukladno Čl.75 st.3a zakona o PDV-u)				0,00
	SVE UKUPNO sa PDV-om				3.550,00

Zastupnik/Direktor
Podružnice Hrvatska




DENIS BRAVO ing.arh.

Arch-ing-inženjering d.o.o. Sarajevo, PODRUŽNICA HRVATSKA, Ul. Zagrebačka br. 68, 34000 POŽEGA

Mob: +385 91 601 6478, e-mail: info@arching.ba, WEB: www.arching.ba


OIB: 24010399121, MBS: 030242640 Trgovački Sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu


Transakcijski račun ZABA IBAN: HR4723600001102916393, SWIFT: ZABHR2X



















107 I








- $\phi 50 \text{ mm}$
- $\phi 0.2 \text{ m}^2$
- $\phi 1.0 \text{ m}^2$











GRADNJA d.o.o.		
Primjena: 31.8.22	Primio: [signature]	Droj: 8048

Datum ispostavljanja Situacije: 30.08.2022.
Vrijeme ispostavljanja Situacije: 16:00

IZVOĐAČ RADOVA : "arching-inženjering" d.o.o. Sarajevo PODRUŽNICA HRVATSKA,
Ul. Zagrebačka br. 68, 34000 POŽEGA
MATIČNI BROJ /OIB : 053959090000/24010399121
GRADILIŠTE Izgradnja građevine za uspostavljanje "VETERANSKOG CENTRA"
MJESTO: DARUVAR
NAŠ ŽIRO RAČUN/ IBAN: HR4723600001102916393
Kod: ZAGREBAČKA BANKA D.D. Zagreb
NAČIN PLAĆANJA: TRANSKACIJSKI RAČUN

15. PRIVREMENA SITUACIJA br. 18/22	R1
------------------------------------	----

Za izvršene radove zaključno sa mjesecom: mj. KOLOVOZ (08) 2022.god.

Na građevini (naziv I oznaka) iz naslova spisa: "VETERANSKI CENTAR" DARUVAR

Naručilac: PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. POŽEGA
OIB : 66952197279

UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA BR. 29-UP/2021 OD DANA
06/04/2021.g. za GIPSKARTONSKE RADOVE

IZNOS: 1.374.905,07 kn
prijenos porezne obveze sukladno
PDV 25% : Čl.75 st.3a Zakona o PDV-u
UKUPNO : 1.374.905,07 kn

Ukupna vrijednost izvršenih radova: IZNOS 1.766.841,08 kn

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji : IZNOS 1.481.167,16 kn

Vrijednost radova po ovoj situaciji: IZNOS 3.205,50 kn

Vrijednost nalaza o provedenom finansijskom vještačenju: IZNOS 282.468,42 kn

Porez na dodanu vrijednost 25% : IZNOS prijenos porezne obveze sukladno
Čl.75 st.3a Zakona o PDV-u

UKUPNO PO OVOJ SITUACIJI : IZNOS 285.673,92 kn

Jamčimo pod moralnom, materijalnom I krivičnom odgovornošću za
količine I kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na
temelju podataka iz 16. građevinske knjige.

Inženjer gradilišta

Nadzorni inženjer

Za Naručioca

Datum : 30/08/2022.god.

Za Izvođača :
ARCHING-INŽENJERING d.o.o. Sarajevo
PODRUŽNICA HRVATSKA



OBRAČUN PLAĆANJA:			
Ukupna vrijednost radova po ovoj Situaciji:	IZNOS	285.673,92	kn
Do sada plaćeno:	IZNOS	0,00	kn
Ostaje za isplatu po ovoj situaciji:	IZNOS	285.673,92	kn
Valuta plaćanja :	30 dana		

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
--------	-------------	-----------------	----------	----------	-------	--------

PRILOG 15. PRIVREMENOJ SITUACIJI br. 18/22**09. GIPSKARTONSKI PREGRADNI ZIDOVI I STROPOVI****NAPOMENA:**

Svi radovi trebaju biti izvedeni prema specifikaciji proizvođača. U cijenu svake pojedine stavke uključen sav potreban materijal (ploče, čelični nosači, spojni elementi, vijci, držači, kit, trake za spojeve) sa skelama do potrebne visine izrade.

Svi uglovi trebaju biti zaštićeni odgovarajućim uglovnim profilima.

Svi radovi trebaju biti izvedeni i u potpunosti pripremljeni za soboslikačke radove.

U cijenu uključeno i dobava i postava mineralne vune za sve stavke gdje je navedena.

U cijenu uključeno izrada svih izreza za instalacije i ugrađene elemente.

U cijenu uključeno i dobava i postava svih ojačanja za umivaonike, pisoare, držače za tuševe, protupožarna i aluminijska vrata, radijatore, ručke na invalidskom Wc-u.

U obračunu količina nisu odbijeni otvori što zamijenjuje sve dodatne radove i materijale za pripremu buduće namjene.

09. 1 UZ3. - unutarnji pregradni zid (d=15,0 cm) između grijanih prostora različitih korisnika sa zvučnom izolacijom od $R'_{w,min}=52$ dB zidovi između stambenih jedinica i zidovi prema komunikacijama; GK zidovi u prizemlju

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
	montažni zid od gips-kartonskih ploča (zidni profil CW 100x06, jednostruka potkonstrukcija - dvostruka obostrana obloga) u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu, zvučne izolacije $R_w=52$ dB – max.visine do 4,50 metara, vatrootpornost EI90					
	12,5mm - vanjska posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m^3)					
	12,5 mm - unutarnja protupožarna DF (800 kg/m^3)					
	10 cm - kamena vuna ($\sim 30 \text{ kg/m}^3$), ispuna potkonstrukcije limenih CW profila					
	12,5 mm - unutarnja protupožarna DF (800 kg/m^3)					
	12,5mm - vanjska posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m^3)					
a.	visine do 3,0 m	m2		1.537,28	133,58	205.349,86
b.	visine $\sim 4,6$ m	m2		983,38	143,33	140.947,86
09. 2	UZ4. - unutarnji pregradni zid (d=10,0 cm) između grijanih prostora istog korisnika bez izrazitog zvučnog zahtjeva: zid stambenih jedinica prema sanitarijama montažni zid od gips-kartonskih ploča (zidni profil CW 50x06, jednostruka potkonstrukcija - dvostruka obostrana obloga) u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu max.visine do 3,00 metara 2x12.5mm - standardne ploče A (800 kg/m^3) 5 cm - kamena vuna ($\sim 30 \text{ kg/m}^3$), ispuna potkonstrukcije limenih CW profila 2x12.5mm - unutarnja standardna A (800 kg/m^3), vanjska impregnirana H2 (800 kg/m^3)					
		m2		1.038,24	132,08	137.130,74

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
09. 3	UZ4a. - unutarnji pregradni zid (d=10,0 cm) između grijanih prostora različitih korisnika sa zvučnom izolacijom od $R'w, \min=52$ dB zidovi između stambenih jedinica i zidovi prema komunikacijama; GK zidovi u prizemlju montažni zid od gips-kartonskih ploča (posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće 1000 kg/m^3, zidni profil CW 50x06, jednostruka potkonstrukcija - dvostruka obloga) u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu, zvučne izolacije $Rw=52$ dB – max.visine do 3,00 metara, vatrootpornost EI90 2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m^3) 5 cm - kamena vuna (~30 kg/m^3), ispunjena potkonstrukcije limenih CW profila 2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m^3)		m2	54,39	132,90	7.228,43
09. 4	UZ5. - unutarnji pregradni „instalacijski“ zid (d=50cm) između prostora različitih korisnika sa zvučnom izolacijom od $R'w, \min=52$ dB montažni zid od gips-kartonskih ploča (posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće 1000 kg/m^3, zidni profil CW 50x06, dvostruka potkonstrukcija - obostrano dvostruka obloga) u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu, zvučne izolacije $Rw=52$ dB – max.visine do 3,00 metara					

VETERANSKI CENTAR DARUVAR - TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTHNIČKIH RADOVA

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
	2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³) 5 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW profila ~ 35 cm - zračni sloj u mirovanju, između limenih profila 5 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW profila 2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³)					
			m2	275,50	155,03	42.710,77
5	UZ5a. - unutarnji pregradni „instalacijski“ zid (d≥30cm) između prostora različitih korisnika sa zvučnom izolacijom od R'w,min=52 dB montažni zid od gips- kartonskih ploča (posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće 1000kg/m³, zidni profil CW 75x06 , dvostruka potkonstrukcija - obostrano dvostruka obloga) u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu, zvučne izolacije Rw=52 dB – max.visine do 3,00 metara 2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³) 7.5 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW profila ~10 cm - zračni sloj u mirovanju, između limenih profila 7.5 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW profila 2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³)					

VETERANSKI CENTAR DARUVAR - TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA						
Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno

m2 46,92 149,85 7.030,96

09. 6	UZ5b - unutarnji pregradni „instalacijski“ zid (d³45cm) između prostora različitih korisnika sa zvučnom izolacijom od R'w,min=52 dB montažni zid od gips-kartonskih ploča (posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće 1000kg/m³, zidni profil CW 100x06 , dvostruka potkonstrukcija - obostrano dvostruka obloga) u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu, zvučne izolacije Rw=52 dB – max.visine do 4,50 metara 2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³) 10 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW profila zračni sloj u mirovanju, između limenih profila 10 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW profila 2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³)		m2	42,75	155,03	6.627,53
-------	---	--	----	-------	--------	----------

09. 7	UZ6. - unutarnji pregradni zid (d=20,5 cm) između grijanih prostora različitih korisnika sa zvučnom izolacijom od R'w,min=52 dB montažni zid od gips-kartonskih ploča, zidni profil CW 75x06, dvostruka potkonstrukcija - dvostruka obostrana obloga, u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu, zvučne izolacije Rw=52 dB – max.visine do 3,00 metara, vatrootpornost EI90				
-------	--	--	--	--	--

VETERANSKI CENTAR DARUVAR - TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNICKIH RADOVA						
Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno

2x12.5mm - unutarnja protupožarna DF (800 kg/m³), vanjska posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³)
7.5 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW 75 profila
0.5 cm - zračni sloj u mirovanju, brtvena traka 5mm
7.5 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW 75 profila
2x12.5mm - unutarnja protupožarna DF (800 kg/m³), vanjska posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³)

m2 1.843,69 147,60 272.128,64

09. 8 UZ6a - unutarnji pregradni zid (d=25,5 cm) između grijanih prostora različitih korisnika sa zvučnom izolacijom od $R'_{w,min}=52$ dB
montažni zid od gips-kartonskih ploča (zidni profil CW 100x06, dvostruka potkonstrukcija - dvostruka obostrana obloga) u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu, zvučne izolacije $R_w=52$ dB – max.visine do 4,50 metara
12,5mm - vanjska posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³)
12,5 mm - unutarnja protupožarna DF (800 kg/m³)
10 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW 100 profila
0.5 cm - zračni sloj u mirovanju, brtvena traka 5mm
10 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW 100 profila

12,5 mm - unutarnja protupožarna DF (800 kg/m³)

VETERANSKI CENTAR DARUVAR - TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTHNIČKIH RADOVA

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
	12,5mm - vanjska posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³)		m2	148,93	156,53	23.312,01
09. 9	UZ7. - unutarnji AB zid sa GK oblogom zid sa lakom predstijjenkom (zidni profil CW 50x06, dvostruka obloga) sa direktnim ovjesom na CD profile, u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu, – max. visine do 3,00 metara 2.5 cm - dvostruke gipskartonske standardne ploče (800 kg/m³) 8 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), $\lambda \leq 0,036$ W/mK, ispuna potkonstrukcije limenih profila na pjenastim trakama 0.5 cm		m2	129,13	105,75	13.655,50

VETERANSKI CENTAR DARUVAR - TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRATNIČKIH RADOVA

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
09. 10	UZ7a. - unutarnji AB zid sa GK oblogom zid sa lakom predstijenkom (zidni profil CW 100x06, dvostruka obloga) sa direktnim ovjesom ra CD profile, u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu, – max.visine do 4,50 metara 2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³) 8 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), $\lambda \leq 0,036$ W/mK, ispuna potkonstrukcije limenih profila na pjenastim trakama 0.5 cm		m2	15,52	120,83	1.875,28
09. 11	UZ8. - unutarnja pregrada za šahtove - vatrootpornost EI90 pregrada za šahtove od gipsanih ploča (zidni profil CW 100x06, jednostruka potkonstrukcija - dvostruka obloga) u standardnoj izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu, zvučne izolacije $R_w=43$ dB – max.visine do 4,50 metara 4 cm - dvostruke masivne gipsane vatrootporne ploče (800 kg/m³), 2x20 mm 8 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispuna potkonstrukcije limenih CW 75 profila					
a.	visine do 3,0 m		m2	199,68	132,90	26.537,47
b.	visine do 4,5 m		m2	126,51	147,60	18.672,88
09. 12	UZ8a - unutarnja pregrada za šahtove pregrada za šahtove od gipsanih ploča (zidni profil CW 100x06, jednostruka potkonstrukcija - dvostruka obloga) u standardnoj izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu, zvučne izolacije $R_w=43$ dB – max.visine do 4,50 metara					

VETERANSKI CENTAR DARUVAR - TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRATNIČKIH RADOVA

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
	2x12.5mm posebno tvrda, gipsana ploča s gustom jezgrom od posebnog impregniranog gipsa visoke tvrdoće (1000 kg/m³) 10 cm - kamena vuna (~30 kg/m³), ispunjena potkonstrukcije limenih CW 100 profila		m2	74,66	141,00	10.527,06
09. 13	Spuštena stropna obloga standardnim gipskartonskim pločama vodoravnog donjeg podgleda bez vidljivih spojeva i s pokrivenom podkonstrukcijom, sastavljena iz pocinčanih čeličnih profila kao nosivi i montažni (CD - profil 60 x 27) profili, elastično ovješeni na betonski strop. Debljina obloge 12,5 mm.					
	a. Visina vješanja ~50 cm.		m2	1.875,53	73,80	138.414,11
	b. Visina vješanja ~126 cm.		m2	211,85	88,58	18.765,67
09. 14	Spuštena stropna obloga impregniranim vlagootpornim gipskartonskim pločama vodoravnog donjeg podgleda bez vidljivih spojeva i s pokrivenom podkonstrukcijom, sastavljena iz pocinčanih čeličnih profila kao nosivi i montažni (CD - profil 60 x 27) profili, elastično ovješeni na betonski strop. Debljina obloge 12,5 mm.					
	a. Visina vješanja ~50 cm.		m2	680,45	75,38	51.292,32
	b. Visina vješanja ~126 cm.		m2	90,87	92,33	8.390,03

VETERANSKI CENTAR DARUVAR - TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
09. 15	Vertikalna maska kod spuštenog stropa pretprostora prema sobama visine 40 cm s rupom za klima uređaj. Izvodi se kao dvostruka obloga od standardnih gipskartonskih ploča 2x1,25 cm na potkonstrukciji od CD - profil 60 x 27 učvršćeno na gornjem rubu u armiranobetonski strop i na donjem rubu u potkonstrukciju spuštenog stropa te bočno u armiranobetonski zid i gipskartonski zid.					
			m2	96,80	61,28	5.931,90
09. 16	Isto kao stavka 09.15 samo vertikalna obloga kod unutrašnjih otvora u stropu i svjetlicima. Dio obloge se učvršćuje direktno na armiranobetonsku konstrukciju (greda i ploča)					
			m2	63,36	62,70	3.972,67
09. 17	Spuštena stropna obloga laganim cementnim pločama za vanjsku upotrebu (ploča s jezgrom od portland cementa i lakih agregata te s površinskim slojem od staklenih vlakana na licu i naličju ploče - <1300 kg/m3, negorivost prema HRN EN 13501: A1. ili jednakovrijedno) vodoravnog donjeg podgleda bez vidljivih spojeva i s pokrivenom potkonstrukcijom, sastavljena iz pocinčanih čeličnih profila kao nosivi i montažni (CD - profil 60 x 27) profili, elastično ovješeni na betonski strop s toplinskom izolacijom na podgledu. Sav spojni pribor (vijci, vješanja) za vanjsku upotrebu iz proizvodnog programa proizvođača cementnim pločama. Debljina obloge 8,0 mm.					

VETERANSKI CENTAR DARUVAR - TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTHNIČKIH RADOVA

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
	a. Visina vješanja ~72 cm.		m2	781,21	177,15	138.391,35
09. 18	Isto kao stavka 09.17. samo s kosim podgledom.					
	a. Visina vješanja ~0-35 cm.		m2	96,25	169,88	16.350,95
09. 19	Nabava i montaža spuštenog stropa u prizemlju u prostoru hodnika, kod terapije, boravka i pretprostora vodoravnog donjeg podgleda s podkonstrukcijom Ploče su izrađene od finih drvenih vlakana bijele boje ral 9010 (debljina vlakana 1,0 mm). Dimenzije ploča su 1200x600 mm, debljine 25 mm. Potkonstrukciju u dva nivoa čine pocinčani CD profili dim. 27x60x27x0,6. Razmak primarnih CD profila je 90 cm, sekundarnih profila je 60 cm. CD - profili su ovješeni na primarnu konstrukciju nonius – ovjesima na razmaku 105 cm na koju se pričvršćuju ploče. Rubovi ploča su oboreni (AK-01). Za pričvršćivanje ploča koriste se vijci u boji ploča. Na mjestima revizija koristiti revizije dim. 400x600x25 mm u bijeloj boji. Strop treba biti ugrađen u potpunosti prema uputama proizvođača. U jediničnoj cijeni je cijena stropa do potpune funkcionalnosti uključujući sav potreban dodatni materijal. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: Ploče u klasi apsorbera „B“, postojanost na relativnu vlagu zraka do 95%, klasa zapaljivosti B1-s1, d0 - teško zapaljivih građevinskih materijala - prema EN 13501-1 ili jednakovrijedne.. Svi ugrađeni elementi od istog proizvođača prema njegovim uputama. Odabrani proizvod:					
	Visina vješanja ~76 cm.		m2	269,75	97,50	26.300,63

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
09. 20	Dobava i montaža vertikalnih metalnih upijača zvuka, perforiranih i ispunjenih akustičnim flisom, boja dekor drva - breza slijedećih dimenzija: duljina 1800 mm, visina 150 mm i širine 50 mm ili jednakovrijedan proizvod. Proizvod mora zadovoljavati EN 1350-1; ISO 7724 2&3; EN ISO 14021 ili jednakovrijedno. Vertikalni metalni upijači zvuka su extramikroperforirani sa ispunom od akustične vune s filcom. Montiraju se na osnovom razmaku od 250 mm. Reakcija na požar A2 – s1, d0. Podkonstrukcija je sistemska s U profilima dimenzija 20x31 mm. Podkonstrukcija uključivo i ovjes se boja u crnu boju. Montažu stropa izvesti prema uputama proizvođača. Visina spuštanja stropa je do 760 mm. U jediničnoj cijeni je cijena stropa do potpune funkcionalnosti uključujući sav potreban dodatni materijal. Strop izvesti u cijelosti prema nacrtu spuštenog stropa. Strop treba biti ugrađen u potpunosti prema uputama proizvođača. kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: -proizvod mora zadovoljavati EN 1350-1; ISO 7724 2&3; EN ISO 14021 ili jednakovrijedne. - okrugla perforacija 0,7mm, tipska ispuna od vune sa akustičnim flisom, montaža na U profil, reakcija na požar A2-s1,d0. Odstupanje u dimenzijama do 1 mm. Svi ugrađeni elementi od istog proizvođača prema njegovim uputama. Odabrani proizvod:					
	Visina vješanja ~76 cm.		m2	232,84	105,00	24.448,20

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
09. 21	Dobava i montaža metalnog spušenog stropa sa nevidljivom podkonstrukcijom u prizemlju u prostoru multifunkcionalne dvorane i blagovaonice. Strop je od zadanog tipa ploče istegnuto lim sa 62% otvorene površine, dimenzija 417.5x1750 mm. Ploče se montiraju na J nosače koji moraju biti crne boje kao i svi elementi podkonstrukcije. Boja ploče je crna RAL 9005 sa 5% sjaja. Reakcija na požar A2 – s1, d0. Montažu stropa izvesti prema uputama proizvođača. U cijenu uključeno dobava i postava crnog akustičnog filca na strop i dio zida iznad spušenog stropa. U jediničnoj cijeni je cijena stropa do potpune funkcionalnosti uključujući sav potreban dodatni materijal. Strop izvesti u cijelosti prema nacrtu spušenog stropa. Strop treba biti ugrađen u potpunosti prema uputama proizvođača. kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: otvorena površina 62%; reakcija na vatru A2-s1,d0, konstrukcija sa nosivim profilima na kraćoj stranici Svi ugrađeni elementi od istog proizvođača prema njegovim uputama. Odabrani proizvod:					
	Visina vješanja ~76 cm.		m2	295,88	82,50	24.410,10

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
--------	-------------	-----------------	----------	----------	-------	--------

- 09. 22** Dobava i montaža metalnog spuštenog stropa sa nevidljivom podkonstrukcijom u prostoru trima i boravka na katovima. Sistem sa nevidljivom podkonstrukcijom dimenzija ploča 1200X600 mm.
- Ploče su perforirane i napravljene od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,7mm plastificirane u boju RAL9016 (30 % sjaja) , a sa stražnje strane imaju akustični filc.
- Karakteristike ploča su:
reakcija na požar A2 – s2, d0,
koeficijent apsorpcije zvuka $aw \leq 0.55$ (prema EN ISO 354 & EN IS 11654 ili jednakovrijedan), koeficijent slabljenja zvuka $D_{ncw} \geq 21$ dB (prema EN 2438 ili jednakovrijedan), koeficijent redukcije zvuka $R_w \geq 10$ dB (prema EN ISO 1403 & EN ISO 717-1 ili jednakovrijedan) i refleksije svjetla ~80 % (prema EN ISO 7742-2 & prema EN ISO 7742-3 ili jednakovrijedan).

Montaža je na tipsku podkonstrukciju koja sadrži primarnu podkonstrukciju U profila, sekundarnu A profila i F rubne nosače.

Sve izreze za lampe i opremu treba napraviti prema detalju proizvođača.

U jediničnoj cijeni je cijena stropa do potpune funkcionalnosti uključujući sav potreban dodatni materijal. Strop treba biti ugrađen u potpunosti prema uputama proizvođača.

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
--------	-------------	-----------------	----------	----------	-------	--------

kriterij za ocjenu
jednakovrijednosti:
okrugla perforacija 0,7mm i
1,5% otvorene površine,
razred A2, s2, d0 prema
ponašanju u požaru, perivosti
preko 500 ciklusa pranja
prema ASTM D-4828 ili
jednakovrijedno;
podkonstrukcija od U i A
profila, nosivost
podkonstrukcije $\geq 7.4 \text{ kg/m}^2$
bez visilica, koeficijent
slabljenja zvuka $D_{ncw} \geq 21 \text{ dB}$

Svi ugrađeni elementi od istog
proizvođača prema njegovim
uputama.

Odabrani proizvod:

a. Visina vješanja ~50 cm.	m2	612,76	85,13	52.164,26
b. Visina vješanja ~76 cm.	m2	60,80	86,25	5.244,00

- 09. 23** Dobava i montaža metalnog
spuštenog stropa sa
nevidljivom podkonstrukcijom
u prosturu bazena dimenzija
ploča 1200X600 mm.
Ploče su perforirane i
napravljene od pocinčanog
čeličnog lima debljine 0,7mm
plastificirane u boju RAL9016
(30 % sjaja), a sa stražnje
strane imaju akustični filc.
Karakteristike ploča su:
reakcija na požar A2 – s2, d0,
koeficijent apsorpcije zvuka
 $aw \leq 0.55$ (prema EN ISO 354
& EN IS 11654 ili
jednakovrijedno), koeficijent
slabljenja zvuka $D_{ncw} \geq 21 \text{ dB}$
(prema EN 2438 ili
jednakovrijedno), koeficijent
redukcije zvuka $R_w \geq 10 \text{ dB}$
(prema EN ISO 1403 & EN
ISO 717-1 ili jednakovrijedno) i
refleksije svjetla 80 % (prema
EN ISO 7742-2 & prema EN
ISO 7742-3 ili
jednakovrijedno).

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
--------	-------------	-----------------	----------	----------	-------	--------

Montaža je na tipsku podkonstrukciju, koja sadrži primarnu podkonstrukciju U profila, sekundarnu A profila i F rubne nosače.

Debljina nosača podkonstrukcije je 1,5 mm nosivosti $\geq 7,4 \text{ kg/m}^2$.

Sve izreze za lampe i opremu treba napraviti prema detalju proizvođača.

Strop treba biti ugrađen u potpunosti prema uputama proizvođača.

Klasa zaštite ovjesnog pribora je C3, a podkonstrukcija i pribor su zaštićeni dodatnom plastifikacijom.

U jediničnoj cijeni je cijena stropa do potpune funkcionalnosti uključujući sav potreban dodatni materijal.

kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:

okrugla perforacija 0,7mm i 1,5% otvorene površine, razred A2, s2, d0 prema ponašanju u požaru, perivosti preko 500 ciklusa pranja prema ASTM D-4828 ili jednakovrijedno; podkonstrukcija od U i A profila, nosivost podkonstrukcije $\geq 7.4 \text{ kg/m}^2$ bez visilica, koeficijent slabljenja zvuka $D_{ncw} \geq 21 \text{ dB}$

Svi ugrađeni elementi od istog proizvođača prema njegovim uputama.

Odabrani proizvod:

a. Visina vješanja ~76 cm.

m2

88,88

0.00

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
--------	-------------	-----------------	----------	----------	-------	--------

09. 24 Dobava i montaža mineralnog spušenog stropa sa skrivenom podkonstrukcijom dimenzija ploča ~600x600x19 mm ili jednakovrijedan proizvod u prostorima sjevernog dijela prizemlja i hodniku suterena.

Karakteristike ploče su:
reakcija na požar A2 – s1, d0
(prema ISO 13501-1 ili jednakovrijedno), koeficijent apsorpcije zvuka $aw \leq 0.65$
(prema EN ISO 354 & EN ISO 11654 ili jednakovrijedno), koeficijent slabljenja zvuka $D_{nfw} \geq 35$ dB (prema EN ISO 10848-2/EN 2014068 ili jednakovrijedno), koeficijent redukcije zvuka $R_w \geq 17$ dB (prema EN ISO 1403 & EN ISO 717-1 ili jednakovrijedno) te vlagootpornosti $\geq 95\%$ RH.

Ploče se postavljaju na podkonstrukciju koja se mora sastojati od nosača širine 24 mm te nosača za skriveni rub ploče.

Rubni profil je Z profil.

Podkonstrukcija i rubni profil imaju karakteristike u skladu s EN 13964: 2004 + A1: 2006: ili jednakovrijedno.

Reakcija na požar A1, B izdržljivost, moguće opterećenje podkonstrukcije 30.60 kg/m².

Sa stražnje strane ploča stavljaju se osigurači protiv odizanja ploča, a prema uputama proizvođača.

U jediničnoj cijeni je cijena stropa uključujući sav potreban dodatni materijal.

Strop izvesti u cijelosti prema nacrtu spušenog stropa.

Strop treba biti ugrađen u potpunosti prema uputama proizvođača.

kriterij za ocjenu

jednakovrijednosti:

prostor između ploča mora biti 6 mm, podkonstrukcija mora imati nosivost 30.60 kg/m², koeficijent redukcije zvuka $R_w \geq 17$ dB te vlagootpornosti $\geq 95\%$ RH.

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
--------	-------------	-----------------	----------	----------	-------	--------

Svi ugrađeni elementi od istog
proizvođača prema njegovim
uputama.

Odabrani proizvod:

a.	Visina vješanja ~40 cm.	m2	63,46	71,25	4.521,53
b.	Visina vješanja ~126 cm.	m2	316,50	82,50	26.111,25

- 09. 25** Dobava i montaža punog clip-in metalnog spušenog stropa s antibakterijskim premazom, nevidljivom podkonstrukcijom i s zakošenim rubom, bez perforacije, u dimenziji ~600x600x33, bijele boje RAL9016 ili jednakovrijedan proizvod u prostoru kuhinje. Montaža je na tipsku podkonstrukciju, koja sadrži primarnu podkonstrukciju U profila, sekundarnu A profila i F rubne nosače te profilom za spoj sa gipsanom pasicom bez vidljive podkonstrukcije na spoju metalnih i gipsanih ploča. Ploče imaju funkciju „prozora“ tj. 20% stropa se može otvarati bez skidanja ploča. Ploče i rubni profili su u bijeloj boji. Ploče su prema ponašanju u požaru u razredu A1 i koeficijenta upijanja zvuka $\alpha_w = 0,10$.

Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno
--------	-------------	-----------------	----------	----------	-------	--------

Stropne ploče trebaju zadovoljavati slijedeće karakteristike:
prema klasi čestične čistoće klasa ISO 3 ili jednakovrijedno, bakteriološke čistoće B10 ili jednakovrijedno, perivosti preko 500 ciklusa pranja prema ASTM D-4828 ili jednakovrijedno.
Moguće je pranje stropa s vodom pod pritiskom.
Visina spuštavanja stropa je do 760 mm.
U jediničnoj cijeni je cijena stropa do potpune funkcionalnosti i uključujući sav potreban dodatni materijal.
Strop izvesti u cijelosti prema nacrtu spuštenog stropa. Strop treba biti ugrađen u potpunosti prema uputama proizvođača.

kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
ploče moraju biti A1, podkonstrukcija od U i A profila s nevidljivim spojem sa gipsanom pasicom, klasa čestične čistoće ISO 3; perivosti preko 500 ciklusa pranja prema ASTM D-4828 ili jednakovrijedno.
Svi ugrađeni elementi od istog proizvođača prema njegovim uputama.
Odabrani proizvod:

Visina vješanja ~76 cm.	m2	61,18	90,00	5.506,20
-------------------------	----	-------	-------	----------

09. 26 Dobava i postava revizija za spuštene gipskartonske stropove.

a. veličine 40/60 cm	kom	5,00	75,00	375,00
b. veličine 40/40 cm	kom	277,00	67,50	18.697,50
c. veličine Ø 110	kom		75,00	0,00
d. veličine Ø 50	kom		60,00	0,00

09. 27 Dodatak na stavke gipskartonskih zidova za izradu niša za vatrogasne aparate veličine 30-50/18/80 cm.

a. 30/18/80 cm	kom	2,00	90,00	180,00
b. 50/18/80 cm	kom	12,00	97,50	1.170,00

VETERANSKI CENTAR DARUVAR - TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA						
Stavka	Opis radova	Jednakovrijedno	Jedinica	Količina	Iznos	Ukupno

09. 28	Obračun vrijednosti radova za inflatorni period naručitelja : "PRESOFLEX-GRADNJA" d.o.o. Požega od strane izvođača GK radova : "arching-INŽENJERING d.o.o. - Podružnica HR", a sve prikazano u detaljnom elaboratu/nalazu, izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka dr. sc. Mirjana Radman-Funarić dipl. oec., sa tablicama i metodologijom izračuna, a što je i u prilogu ove okončane situacije sa konačnom vrijednošću potražujućeg iznosa.	pšl.	1,00	282.468,42		
--------	--	------	------	------------	--	--

09.	UKUPNO GIPSKARTONSKI PREGRADNI ZIDOVI I STROPOVI :				1.766.841,08 kn	
	PDV 25%				Prijenos porezne obveze	
	SVEUKUPNO GIPSKARTONSKI PREGRADNI ZIDOVI I STROPOVI :				1.766.841,08 kn	

Požega, 30/08/2022.god.



"arching-inženjering" d.o.o.
ZASTUPNIK/DIREKTOR
DRAVO DENIS ing.arh.

Naručilj radova: „PRESOFLEX GRADNJA“ d.o.o., POŽEGA
Izvođač radova: „Arching-Inženjering“ d.o.o. Sarajevo – PODRUŽNICA HRVATSKA
Ugovor: UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA br.29-UP/2021 od dana
06.04.2021.g.
Gradilište: „VETERANSKI CENTAR“ Daruvar
Vrsta radova: GIPS-KARTONSKI

GRAĐEVINSKA KNJIGA br. 16

Za Mjesec Kolovoz (8) 2022.g.

Od lista br.1 do zaključno sa listom br.4 + 2 lista priloga

LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

OBJEKT	VETERANSKI CENTAR DARUVAR				LIST BR.	1
OPIS RADOVA	09. GIPS-KARTONSKI PREGRADNI ZIDOV I STROPOVI					
	Dobava i montaža metalnog spušenog stropa sa nevidljivom podkonstrukcijom u prizemlju u prostoru multifunkcionalne dvorane i blagovaonice. Strop je od zadanog tipa ploče istegnuto gipsa sa 62% otvorene površine, dimenzija 417.5x1750 mm.					
	Ploče se montiraju na J nosače koji moraju biti crne boje kao i svi elementi podkonstrukcije. Boja ploče je crna RAL 9005 sa 5% sjaja. Reakcija na požar A2 – s1, d0. Montažu stropa izvesti prema uputama proizvođača.					
	U cijenu uključeno dobava i postava crnog akustičnog filca na strop i dio zida iznad spušenog stropa. U jediničnoj cijeni je cijena stropa do potpune funkcionalnosti uključujući sav potreban dodatni materijal. Strop izvesti u cijelosti prema nacrtu spušenog stropa. Strop treba biti ugrađen u potpunosti prema uputama proizvođača. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: otvorena površina 62%. Reakcija na požar A2 – s1, d0. Konstrukcija sa nosivim profilima na kraćoj stranici. Svi ugrađeni elementi od istog proizvođača prema njegovim uputama.					
	Visina vješanja ~76 cm.					
BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO TROŠKOVNIKU	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA VRIJEDNOST PO TROŠKOVNIKU	IZVRŠENA KOLIČINA RADOVA	
9.21	m ²	303.50	82.50 kn	25,038.75 kn	MJESEČNO	UKUPNO
U MJESECU	Kolovoza			DONOS	283.48	
PRIZEMLJE						
Bazen obloga.		1.40 x 3.50 =	4.90	m ²	4.90	
		(Σ=100 %) gotovost 100% =	4.90	m ²	4.90	
II. KAT-5seg.						
Čajna kuhinja		2.50 x 3.00 =	7.50	m ²	7.50	
		(Σ=100 %) gotovost 100% =	7.50	m ²	7.50	
		Sveukupno=	12.40			
UKUPNO u mjesecu Kolovoza					12.40	295.88
NADZOR						
PRIJENOS					295.88	

IZVOĐAČ

NADZOR

PRIJENOS


LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE						
OBJEKT	VETERANSKI CENTAR DARUVAR				LIST BR.	2
OPIS RADOVA	09. GIPS-KARTONSKI PREGRADNI ZIDOVI I STROPOVI					
	Dobava i postava revizija za spuštene gispkartonske stropove. a. Veličine 40/40					
BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO TROŠKOVNIKU	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA VRIJEDNOST PO TROŠKOVNIKU	IZVRŠENA KOLIČINA RADOVA	
9.26.b.	kom.	10.00	67.50 kn	675.00 kn	MJESEČNO	UKUPNO
U MJESECU	Kolovožu			DONOS	256.00	
Dodatne revizije I. KAT						
Praonica rublja A.1.77.		2 kom. x 1 =	2.00	kom.		
Stepenište A.1.71.		2 kom. x 1 =	2.00	kom.		
Stepenište A.1.69.		2 kom. x 1 =	2.00	kom.		
Neč.mat.s izl. A.1.74.		2 kom. x 1 =	2.00	kom.		
Dežurne sprem. A.1.73.		1 kom. X 1 =	1.00	kom.		
		Ukupno =	9.00	kom.		
Dodatne revizije II. KAT						
Stepenište A.2.65.		1 kom. X 1 =	1.00	kom.		
Praonica rublja A.2.77.		2 kom. x 1 =	2.00	kom.		
Stepenište A.2.70.		2 kom. x 1 =	2.00	kom.		
Stepenište A.2.69.		1 kom. x 1 =	1.00	kom.		
Stepenište A.2.68.		2 kom. x 1 =	2.00	kom.		
Stepenište A.2.67.		1 kom. x 1 =	1.00	kom.		
Neč.mat.s izl. A.2.73.		2 kom. x 1 =	2.00	kom.		
Dežurne sprem. A.2.72.		1 kom. X 1 =	1.00	kom.		
		Ukupno =	12.00	kom.		
		Sveukupno=	21.00			
IZVOĐAČ						
NADZOR						
PRIJENOS					21.00	277.00
						277.00


LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

OBJEKT	VETERANSKI CENTAR DARUVAR				LIST BR.	3	
OPIS RADOVA	09. GIPS-KARTONSKI PREGRADNI ZIDOVI I STROPOVI						
	Dodatak na stavke gipskartonskih zidova za izradu niša za vatrogasne aparate veličine 30/18/80 cm.						
	BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO TROŠKOVNIKU	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA VRIJEDNOST PO TROŠKOVNIKU	IZVRŠENA KOLIČINA RADOVA	
9.27.a.	kom.	2.00	90.00 kn	180.00 kn	MJESEČNO	UKUPNO	
U MJESECU	Kolovozu				DONOS		
I. KAT							
Niše za PP aparate		1 kom x 1 =	1.00	kom.			
II. KAT							
Niše za PP aparate		1 kom x 1 =	1.00	kom.			
Sveukupno=				2.00	kom.		

LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE


OBJEKT	VETERANSKI CENTAR DARUVAR				LIST BR.	4
OPIS RADOVA	09. GIPS-KARTONSKI PREGRADNI ZIDOVI I STROPOVI					
	Dodatak na stavke gipskartonskih zidova za izradu niša za vatrogasne aparate veličine 50/18/80 cm.					
BROJ STAVKE TROŠKOVNIKA	JEDINICA MJERE	UKUPNA KOLIČINA PO TROŠKOVNIKU	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA VRIJEDNOST PO TROŠKOVNIKU	IZVRŠENA KOLIČINA RADOVA	
9.27.b.	kom.	12.00	97.50 kn	1,170.00 kn	MJESEČNO	UKUPNO
U MJESECU	Kolovozu			DONOS	6.00	
I. KAT						
Niše za PP aparate		3 kom x 1 =	3.00	kom.		
II. KAT						
Niše za PP aparate		3 kom x 1 =	3.00	kom.		
Sveukupno=				6.00	kom.	
UKUPNO u mjesecu Kolovozu					6.00	12.00
IZVOĐAČ					NADZOR	
PRIJENOS					12.00	





DODATNE REVIZIJE II. KAT.

40 x 40



arching-inženjering d.o.o. Sarajevo

PODRUŽNICA HRVATSKA

Zagrebačka br. 68,
34000 POŽEGA, HRVATSKA

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

Industrijska br. 30

34000 POŽEGA

OIB : 66952197279

Datum izdavanja Računa : 30/08/2022

Valuta plaćanja : 30/09/2022

Vrijeme izdavanja: 16:00

IZLAZNI RAČUN br. 19/22

R1

r/b	OPIS	Jed.mj.	količina	Jed.cijena	UKUPNO
1.	Prema nalogu Voditelja gradnje izvršeni radovi u režijskom satu na objektu „VETERANSKI CENTAR DARUVAR“ 1. MONTAŽA I DEMONTAŽA SKELE, 2. AKRILISANJE SPOJEVA ZIDOVA I STROPOVA KAO I AKRILISANJE OKO VANJSKE STOLARIJE SA UNUTRAŠNJE STRANE, 3. OBLAGANJE ZIDOVA STIRODOROM TE OBRADA LJEPILOM I MREŽICOM, 4. UZNOS BETONSKIH GAZIŠTA , 5. GLETOVANJE I BRUŠENJE ZIDOVA, 6. OBRADA BETONSKIH ZIDOVA LJEPILOM I MREŽICOM, 7. ČIŠĆENJE OBJEKTA od raznih građevinskih otpadnih materijala. Prilog ovom računu su ovjereni režijski sati za mj. KOLOVOZ 2022.god., a koji su i sastavni dio ovog Izlaznog računa br. 19/22.	sati	1.002,00	100,00	100.200,00 kn
	SVEUKUPNO:				100.200,00 kn
	PDV 25% :				Prijenos porezne obveze sukladno Čl.75 st.3a zakona o PDV-u!
	SVEUKUPNO:				100.200,00 kn

Porezno oslobođenje : *Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. stavak 3. točka a. Zakona o PDV-u !*

Račun molimo platiti u valuti na naš žiro račun br. HR4723600001102916393 kod Zagrebačke banke d.d.

Poziv na broj : 19/22

Oznaka plaćanja : Transakcijski račun

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU.

Zastupnik/Direktor
Podružnice Hrvatska

Bravo Denis
DENIS BRAVO ing.arh.

Prilozi Izlaznom računu br. 19/22:

- ovjereni režijski sati za mj. kolovoz 2022. godine;



Arching-Inženjering d.o.o. Sarajevo, PODRUŽNICA HRVATSKA, Ul. Zagrebačka br. 68, 34000 POŽEGA

Mob: +385 91 601 6478, e-mail: info@arching.ba, WEB : www.arching.ba

OIB : 24010399121, MBS : 030242640 Trgovački Sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu

Transakcijski račun ZABA IBAN : HR4723600001102916393, SWIFT : ZABHR2X

REŽIJSKI SATI-Veteranski Centar Daruvar
mjesec KOLOVOZ

R.br.	IME i PREZIME	PON 01.08.	UTO 02.08.	SRI 03.08.	ČET 04.08.	PET 05.08.	SUB 06.08.	NED 07.08.	PON 08.08.	UTO 09.08.	SRI 10.08.	UKUPNO SATI
1)	Senadin Šišić	9	9	9	5					9	9	50
2)	Alen Hozo	9	9	9	5							32
3)	Samir Spahić	9								9		18
4)	Elvir Dračić	9								9	9	27
5)	Denis Ibraković	9	9									18
6)	Vernes Luković	9	9									18
7)	Ferhad Čobo	9										9
8)	Ilhan Neimarlija	9	9	9	5					9	9	50
9)	Nakib Karzić	9	9	9	9	9	9	5	9	9	9	86
SVEUKUPNO SATI												308



Ovlašteno lice ispred Izvođača

IGOR ČUČEVIĆ (ČU)

Ovlašteno lice ispred Naručitelja

REŽIJSKI SATI-Veteranski Centar Daruvar
mjesec KOLOVOZ

Rd.br.	IME I PREZIME	ČET 11.08.	PET 12.08.	SUB 13.08.	NED 14.08.	PON 15.08.	UTO 16.08.	SRI 17.08.	ČET 18.08.	PET 19.08.	SUB 20.08.	UKUPNO SATI
1)	Senadin Šišić	9	9	9	5	9	4	9	9	5		68
2)	Alen Hozo						4					4
3)	Samir Spahić	9	9	9	5	9	9	9	9	5		73
4)	Elvir Dračić	9	9	9	5	9		9	9	5		64
5)	Denis Ibraković		9	9	5	9	4	9	9	5		59
6)	Vernes Luković				5							5
7)	Ferhad Čobo											0
8)	Ilhan Neimarlija	9	9	9	5	9	9	9	9	5		73
9)	Nakib Karzić					9	9	9	9	5		41
SVEUKUPNO SATI												387



Ovlašteno lice ispred Izvođača


GOR ČULETIĆ (C)

Ovlašteno lice ispred Naručitelja

REŽIJSKI SATI-Veteranski Centar Daruvar
mjesec KOLOVOZ

R.br.	IME I PREZIME	NED 21.08.	PON 22.08.	UTO 23.08.	SRI 24.08.	ČET 25.08.	PET 26.08.	SUB 27.08.	NED 28.08.	PON 29.08.	UTO 30.08.	UKUPNO SATI
1)	Senadin Šišić				9	9	9	9	5	9		50
2)	Alen Hozo					6	9		5	9		29
3)	Samir Spahić				9		9	9	5	9		41
4)	Elvir Dračić				9			9	5	9		32
5)	Denis Ibraković											0
6)	Vernes Luković				9		9	9	5	9		41
7)	Ferhad Čobo								5	9		14
8)	Ilhan Neimarlija				9	9	9	9	5	9		50
9)	Nakib Karzić				9	9	9	9	5	9		50
SVEUKUPNO SATI												307

SVEUKUPNO SATI= 308 + 387 + 307 = 1002 h



Ovlašteno lice ispred Izvođača



Ovlašteno lice ispred Naručitelja

STALNI SUDSKI VJEŠTAK za područje financija, računovodstva i knjigovodstva i
PROCJENITELJ vrijednosti poduzeća, materijalne i nematerijalne imovine i obveza

dr.sc. MIRJANA RADMAN-FUNARIĆ
vl. Experta obrta za financijske i knjigovodstvene usluge
OIB 51551299595
E. KVATERNIKA 56
SLAVONSKI BROD
091/490 9999
radmanfunaric@vup.hr

Arching-inženjering d.o.o. Sarajevo
Podružnica Hrvatska Požega
Zagrebačka 568

N A L A Z

o provedenom financijskom vještačenju

***radi utvrđivanja vrijednosti ugovorenih radova društva Arching-
inženjering d.o.o. Sarajevo
Podružnica Hrvatska, Požega***

srpanj 2022.

N A L A Z

o provedenom financijskom vještačenju radi utvrđivanja porasta cijena usluga na dan 29. svibnja 2022. godine po Ugovoru o podizvođenju radova br. 29 – UP/2021 od 6. travnja 2021. godine, sklopljenog između društva Presoflex Gradnja d.o.o. Požega i društva Arching-inženjering d.o.o. Sarajevo – podružnica Hrvatska, Požega.

Financijsko vještačenje je izvršeno na zahtjev društva Arching-inženjering d.o.o. Sarajevo – podružnica Hrvatska, Požega.

Cilj i zadatak vještačenja je:

- *Utvrđiti vrijednost ugovorenog posla na dan 29. svibnja 2022. godine po Ugovoru o podizvođenju radova br. 29 – UP/2021 od 6. travnja 2021. godine prema promjenama proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu.*

UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE

Ugovor o podizvođenju radova br. 29 – UP/2021 između društva Presoflex Gradnja d.o.o. Požega, Industrijska 30, OIB 66952197279 (Naručitelj) i društva Arching-inženjering d.o.o. Sarajevo – podružnica Hrvatska sa sjedištem u Požegi, Zagrebačka 568 OIB 24010399121 (Izvođač) potpisan je 6. travnja 2021. godine. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.374.905,07 kn.

Izvođač radova je ispostavio 14 privremenih situacija u ukupnom iznosu od 1.481.167,14 kn. 12 privremenih situacija plaćene su u razdoblju od 6. svibnja 2021. do 30. lipnja 2022. godine, a 13. i 14. privremena situacija dospijeva na naplatu 30. srpnja i 21. kolovoza 2022. godine.

Predmet Ugovora o podizvođenju radova br. 29 – UP/2021 je izvođenje gipskartonskih radova i spuštenih stropova na izgradnji građevine za uspostavljanje Veteranskog centra u Daruvaru na kč.br. 301, k.o. Daruvar, prema Ugovornom troškovniku, kako je regulirano člankom 2. Ugovora.

Prilikom vještačenja izvršena je indeksacija koja se odnosi isključivo na posljedice inflacije i ne uključuje eventualne razlike između valute plaćanja i datuma plaćanja.

Tablica 1. Pregled privremenih situacija za radove na Veteranskom centru u Daruvaru

Broj situacije	Broj računa	Datum izdavanja	Datum valute	Iznos	Datum uplate	Iznos uplate
1.	1/2021	28.5.2021.	2.6.2021.	253.400,05	6.5.2021	26.000,00
					31.5.2021	150.000,00
					15.7.2021	40.000,00
					30.7.2021	11.280,99
					18.8.2021	26.119,06
						253.400,05
2.	2/2021	30.6.2021.	30.7.2021.	107.673,83	30.7.2021	19.931,16
					19.8.2021	71.512,10
					21.9.2021	16.230,55
						107.673,81
3.	4/2021	30.7.2021.	31.8.2021.	90.547,10	21.9.2021	41.956,07
					22.10.2021	48.591,03
						90.547,10
4.	7/2021	31.8.2021.	30.9.2021.	118.684,38	20.9.2021	87.522,55
					27.12.2021	4.803,21
					31.12.2021	26.358,62
						118.684,38
5.	15/2021	29.10.2021.	28.11.2021.	66.128,33	31.12.2021	66.128,33
6.	17/2021	30.11.2021.	30.12.2021.	95.483,68	20.12.2021	56.409,78
					31.12.2021	38.247,29
					2.1.2022	826,61
						95.483,68
7.	18/2021	31.12.2021.	30.1.2022.	155.974,44	31.12.2021	58.236,17
					27.1.2022	97.738,27
						155.974,44
8.	2/2022	31.1.2022.	2.3.2022.	130.265,49	24.2.2022	50.003,80
					25.2.2022	80.261,69
						130.265,49
9.	4/2022	28.2.2022.	30.3.2022.	78.408,26	29.4.2022	65.645,41
					2.5.2022	12.762,85
						78.408,26
10.	5/2022	31.3.2022.	30.4.2022.	38.233,16	30.4.2022	38.233,16
11.	8/2022	29.4.2022.	29.5.2022.	66.011,86	29.5.2022	66.011,86
12.	9/2022	31.5.2022.	30.6.2022.	88.933,68	30.6.2022	88.933,68
13.		30.6.2022.	30.7.2022.	126.248,74	30.7.2022	126.248,74
14.	15/2022	22.7.2022.	21.8.2022.	65.174,16	21.8.2022	65.174,16
	UKUPNO					1.481.167,14

METODOLOGIJA

Prilikom izračuna promjene vrijednosti ugovorenih radova korišteni su Indeksi proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu koje pokazuju promjene koje objavljuje Državni zavod za statistiku mjesečno.

„Indeks potrošačkih cijena (IPC) odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo (privatna kućanstva) radi potrošnje. Izrađuje se u skladu s metodološkim načelima koja su postavili Međunarodna organizacija rada (ILO) i Statistički ured Europske unije (Eurostat). Biltenu HNB-a broj 91, 2004. Prosječna godišnja stopa inflacije iskazana na temelju indeksa potrošačkih cijena prikazana je u tablici Ekonomski indikatori u Biltenu HNB-a i na mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke, u rubrici Statistika / Glavni makroekonomski indikatori. Osim toga, DZS izrađuje i objavljuje indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu, kojim se mjere mjesečne promjene u razini proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koji su proizvedeni i prodani na domaćem (hrvatskom) tržištu za područja B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007.).“¹

Državni zavod za statistiku također objavljuje i mjesečne Indeks potrošačkih cijena kao mjesečne stope promjene koje odvojeno obuhvaćaju dobra, odvojeno usluge te ukupnu promjenu. Međutim, takvi indeksi potrošačkih cijena odnose se na maloprodajne cijene proizvoda i usluga koje koriste individualni potrošači, odnosno kućanstva i obuhvaćaju proizvode i usluge koje se koriste u kućanstvu i za osobnu potrošnju.² Zbog toga su za izračun porasta cijena usluga po Ugovoru o podizvođenju radova br. 29 – UP/2021 korišteni **Indeksi proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu koje podrazumijevaju obavljanje usluge kao proizvodom koji izvođač radova isporučuje kao svoj proizvod kupcu.**

Tablica 2. Indeksi proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu

Godina	Mjesec	Proizvođačke cijene industrije na domaćem tržištu
2021.	siječanj	0,6
	veljača	1,4
	ožujak	1,0
	travanj	-0,4
	svibanj	1,2
	lipanj	1,1
	srpanj	1,5
	kolovoz	1,0
	rujan	3,2
	listopad	6,3
	studen	0,5
	prosinac	0,8
2022.	siječanj	1,5
	veljača	1,9
	ožujak	3,9
	travanj	2,6
	svibanj	3,4

¹ Hrvatska narodna banka, Indeksi cijena, <https://www.hnb.hr/statistika/statisticki-podaci/odabrane-nefinancijske-statistike/indeksi-cijena>

² Državni zavod za statistiku, Indeks potrošačkih cijena, <https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/Arhiva/137.%20-%208.pdf>

	lipanj	0,8
--	--------	-----

Indeks proizvođačkih cijena industrije u travnju 2022. objavljen je 6. svibnja 2022. godine i iznosi 2,6%³, u svibnju 2022. objavljen je 10. lipnja 2022. godine i iznosi 3,4%⁴, u lipnju 2022. objavljen je 11. srpnja 2022. godine i iznosi 0,8%⁵, a za srpanj i kolovoz 2022. godine indeks proizvođačkih cijena bit će objavljen u kolovozu, odnosno rujnu 2022. godine. Zbog toga je prilikom izračuna porasta cijena usluga iz Ugovora o podizvođenju radova br. 29 – UP/2021, za srpanj i kolovoz pretpostavljen porast od 0,8%.

IZRAČUN PROMJENE VRIJEDNOSTI PLAĆENIH PRIVREMENIH SITUACIJA

U tablicama 3. do 16. prikazani su izračuni povećanja vrijednosti uplaćenih iznosa od 1. do 14. privremene situacije

Tablica 3. Privremena situacija 1.

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate		Datum uplate	
1.	1/2021	2.6.2021.	253.400,05	6.5.2021		31.5.2021	
Datum izdavanja	28.5.2021.		Iznos uplate	26.000,00		Iznos uplate	150.000,00
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ	Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ
2021.	5. mjesec	30			55		
		1,2	301,94	26.301,94	1,2	3.193,55	153.193,55
Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate		Datum uplate	
1.	1/2021	2.6.2021.	253.400,05	15.7.2021		30.7.2021	
Datum izdavanja	28.5.2021.		Iznos uplate	40.000,00		Iznos uplate	11.280,99
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ	Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ
		55			55		
	5. mjesec	1,2	851,61	40.851,61	1,2	240,18	11.521,17
		30			30		
	6. mjesec	1,1	449,37	41.300,98	1,1	126,73	11.647,90
		15			30		
	7. mjesec	1,5	299,77	41.600,75	1,5	169,08	11.816,98
			1.600,75	41.600,75		535,99	11.816,98

³ Državni zavod za statistiku, Priopćenje, Godina: LIX. 6. svibnja 2022. godine, IND-2022-1-1/4, <https://podaci.dzs.hr/2022/hr/29414>

⁴ Narodne novine, Državni zavod za statistiku, Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2022., https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_67_1002.html

⁵ Narodne novine, Državni zavod za statistiku, Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2022., https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_80_1173.html

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate			
1.	1/2021	2.6.2021.	253.400,05	18.8.2021			
Datum izdavanja	28.5.2021.		Iznos uplate	26.119,06			
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ			
2021.	5. mjesec	55					
		1,2	556,08	26.675,14			
	6. mjesec	30					
		1,1	293,43	26.968,57			
	7. mjesec	31					
		1,5	404,53	27.373,10			
	8. mjesec	18					
		1,0	158,94	27.532,04			
			1.412,98	27.532,04			
		Ukupno	7.045,20	260.445,25			

Tablica 4. Privremena situacija 2.

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate		Datum uplate	
2.	2/2021	30.7.2021.	107.673,83	30.7.2021		19.8.2021	
Datum izdavanja	30.6.2021.		Iznos uplate	19.931,16		Iznos uplate	71.512,10
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ	Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ
2021.	5. mjesec	55			55		
		1,2	424,34	20.355,50	1,2	1.522,52	73.034,62
	6. mjesec	30			30		
		1,1	223,91	20.579,41	1,1	803,38	73.838,00
	7. mjesec	30			31		
		1,5	298,73	20.878,14	1,5	1.107,57	74.945,57
	8. mjesec		946,98	20.878,14	19		
					1,0	459,34	75.404,91
	9. mjesec					3.892,81	75.404,91

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate			
2.	2/2021	30.7.2021.	107.673,83	21.9.2021			
Datum izdavanja	30.6.2021.		Iznos uplate	16.230,55			
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ			
2021.	5. mjesec	55					
		1,2	345,55	16.576,10			
	6. mjesec	30					
		1,1	182,34	16.758,44			
	7. mjesec	31					
		1,5	251,38	17.009,82			
	8. mjesec	31					
		1,0	170,10	17.179,92			
	9. mjesec	21					
		3,2	384,83	17.564,75			
			1.334,20	17.564,75			

		Ukupno	6.173,99	113.847,82			
--	--	---------------	-----------------	-------------------	--	--	--

Tablica 5. Privremena situacija 3.

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate		Datum uplate	
3.	4/2021	31.8.2021.	90.547,10	21.9.2021		22.10.2021	
Datum izdavanja	30.7.2021.		Iznos uplate	41.956,07		Iznos uplate	48.591,03
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ	Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ
2021.	5. mjesec	55			55		
		1,2	893,26	42.849,33	1,2	1.034,52	49.625,55
	6. mjesec	30			30		
		1,1	471,34	43.320,67	1,1	545,88	50.171,43
	7. mjesec	31			31		
		1,5	649,81	43.970,48	1,5	752,57	50.924,00
	8. mjesec	31			31		
		1,0	439,70	44.410,19	1,0	509,24	51.433,24
	9. mjesec	21			30		
		3,2	994,79	45.404,97	3,2	1.645,86	53.079,10
	10. mjesec		3.448,90	45.404,97	22		
	11. mjesec				6,3	2.452,25	55.531,36
						6.940,33	55.531,36
		Ukupno	10.389,23	100.936,33			

Tablica 6. Privremena situacija 4.

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate		Datum uplate	
4.	7/2021	30.9.2021.	118.684,38	20.9.2021		27.12.2021	
Datum izdavanja	31.8.2021.		Iznos uplate	87.522,55		Iznos uplate	4.803,21
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ	Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ
2021.	5. mjesec	55			55		
		1,2	1.863,38	89.385,93	1,2	102,26	4.905,47
	6. mjesec	30			30		
		1,1	983,25	90.369,18	1,1	53,96	4.959,43
	7. mjesec	31			31		
		1,5	1.355,54	91.724,72	1,5	74,39	5.033,82
	8. mjesec	31			31		
		1,0	917,25	92.641,96	1,0	50,34	5.084,16
	9. mjesec	20			30		
		3,2	1.976,36	94.618,33	3,2	162,69	5.246,85
	10. mjesec		7.095,78	94.618,33	31		
					6,3	341,57	5.588,43
	11. mjesec				30		
					0,5	27,94	5.616,37
	12. mjesec				27		
					0,8	40,44	5.656,81
						853,60	5.656,81
Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate			
4.	7/2021	30.9.2021.	118.684,38	31.12.2021			

Datum izdavanja	31.8.2021.		Iznos uplate	26.358,62			
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ			
2021.	5. mjesec	55					
		1,2	561,18	26.919,80			
	6. mjesec	30					
		1,1	296,12	27.215,92			
	7. mjesec	31					
		1,5	408,24	27.624,16			
	8. mjesec	31					
		1,0	276,24	27.900,40			
	9. mjesec	30					
		3,2	892,81	28.793,21			
	10. mjesec	31					
		6,3	1.874,44	30.667,65			
	11. mjesec	30					
		0,5	153,34	30.820,99			
	12. mjesec	31					
		0,8	254,79	31.075,78			
			4.717,16	31.075,78			
		Ukupno	12.666,53	131.350,91			

Tablica 7. Privremena situacija 5.

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate
5.	15/2021	28.11.2021.	66.128,33	31.12.2021
Datum izdavanja	29.10.2021.		Iznos uplate	66.128,33
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ
2021.	5. mjesec	55		
		1,2	1.407,89	67.536,22
	6. mjesec	30		
		1,1	742,90	68.279,12
	7. mjesec	31		
		1,5	1.024,19	69.303,31
	8. mjesec	31		
		1,0	693,03	69.996,34
	9. mjesec	30		
		3,2	2.239,88	72.236,22
	10. mjesec	31		
		6,3	4.702,58	76.938,80
	11. mjesec	30		
		0,5	384,69	77.323,50
	12. mjesec	31		
		0,8	639,21	77.962,70
		Ukupno	11.834,37	77.962,70

Tablica 8. Privremena situacija 6.

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate		Datum uplate	
6.	17/2021	30.12.2021.	95.483,68	20.12.2021		31.12.2021	
Datum izdavanja	30.11.2021.		Iznos uplate	56.409,78		Iznos uplate	38.247,29
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ	Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ
2021.	5. mjesec	55			55		
		1,2	1.200,98	57.610,76	1,2	814,30	39.061,59
	6. mjesec	30			30		
		1,1	633,72	58.244,48	1,1	429,68	39.491,26
	7. mjesec	31			31		
		1,5	873,67	59.118,15	1,5	592,37	40.083,63
	8. mjesec	31			31		
		1,0	591,18	59.709,33	1,0	400,84	40.484,47
	9. mjesec	30			30		
		3,2	1.910,70	61.620,03	3,2	1.295,50	41.779,97
	10. mjesec	31			31		
		6,3	4.011,46	65.631,49	6,3	2.719,88	44.499,85
2022.	1. mjesec	30			30		
		0,5	328,16	65.959,65	0,5	222,50	44.722,35
		20			31		
		0,8	351,78	66.311,43	0,8	369,70	45.092,05
			9.901,65	66.311,43		6.844,76	45.092,05
Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate			
6.	17/2021	30.12.2021.	95.483,68	2.1.2022			
Datum izdavanja	30.11.2021.		Iznos uplate	826,61			
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ			
2021.	5. mjesec	55					
		1,2	17,60	844,21			
	6. mjesec	30					
		1,1	9,29	853,50			
	7. mjesec	31					
		1,5	12,80	866,30			
	8. mjesec	31					
		1,0	8,66	874,96			
	9. mjesec	30					
		3,2	28,00	902,96			
	10. mjesec	31					
		6,3	58,78	961,74			
2022.	1. mjesec	30					
		0,5	4,81	966,55			
		31					
		0,8	7,99	974,54			
		2					
		1,5	0,97	975,52			
			148,91	975,52			
		Ukupno	16.895,32	112.379,00			

Tablica 9. Privremena situacija 7.

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate		Datum uplate	
7.	18/2021	30.1.2022.	155.974,44	31.12.2021		27.1.2022	
Datum izdavanja	31.12.2021.		Iznos uplate	58.236,17		Iznos uplate	97.738,27
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ	Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ
2021.	5. mjesec	55			55		
		1,2	1.239,87	59.476,04	1,2	2.080,88	99.819,15
	6. mjesec	30			30		
		1,1	654,24	60.130,27	1,1	1.098,01	100.917,16
	7. mjesec	31			31		
		1,5	901,95	61.032,23	1,5	1.513,76	102.430,92
	8. mjesec	31			31		
		1,0	610,32	61.642,55	1,0	1.024,31	103.455,23
	9. mjesec	30			30		
		3,2	1.972,56	63.615,11	3,2	3.310,57	106.765,79
	10. mjesec	31			31		
		6,3	4.141,34	67.756,45	6,3	6.950,45	113.716,25
2022.	1. mjesec	30			30		
		0,5	338,78	68.095,24	0,5	568,58	114.284,83
	12. mjesec	31			31		
		0,8	562,92	68.658,16	0,8	944,75	115.229,58
			10.421,99	68.658,16	27		
					1,5	1.555,60	116.785,18
						19.046,91	116.785,18
		Ukupno	29.468,90	185.443,34			

Tablica 10. Privremena situacija 8.

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate		Datum uplate	
8.	2/2022	2.3.2022.	130.265,49	24.2.2022		25.2.2022	
Datum izdavanja	31.1.2022.		Iznos uplate	50.003,80		Iznos uplate	80.261,69
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ	Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ
2021.	5. mjesec	55			55		
		1,2	1.064,60	51.068,40	1,2	1.708,80	81.970,49
	6. mjesec	30			30		
		1,1	561,75	51.630,15	1,1	901,68	82.872,16
	7. mjesec	31			31		
		1,5	774,45	52.404,60	1,5	1.243,08	84.115,25
	8. mjesec	31			31		
		1,0	524,05	52.928,65	1,0	841,15	84.956,40
	9. mjesec	30			30		
		3,2	1.693,72	54.622,36	3,2	2.718,60	87.675,00
	10. mjesec	31			31		
		6,3	3.555,92	58.178,28	6,3	5.707,64	93.382,64
2022.	1. mjesec	30			30		
		0,5	290,89	58.469,17	0,5	466,91	93.849,56
	2. mjesec	31			31		
		0,8	483,35	58.952,52	0,8	775,82	94.625,38
		31			31		
		1,5	913,76	59.866,28	1,5	1.466,69	96.092,07
		24			25		

		1,9	909,97	60.776,25	1,9	1.521,46	97.613,53
			10.772,45	60.776,25		17.351,84	97.613,53
		Ukupno	28.124,29	158.389,78			

Tablica 11. Privremena situacija 9.

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate		Datum uplate	
9.	4/2022	30.3.2022.	78.408,26	29.4.2022		2.5.2022	
Datum izdavanja	28.2.2022.		Iznos uplate	65.645,41		Iznos uplate	80.261,69
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ	Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ
2021.	5. mjesec	55			55		
		1,2	1.397,61	67.043,02	1,2	271,73	13.034,58
	6. mjesec	30			30		
		1,1	737,47	67.780,50	1,1	143,38	13.177,96
	7. mjesec	31			31		
		1,5	1.016,71	68.797,20	1,5	197,67	13.375,62
	8. mjesec	31			31		
		1,0	687,97	69.485,17	1,0	133,76	13.509,38
	9. mjesec	30			30		
		3,2	2.223,53	71.708,70	3,2	432,30	13.941,68
	10. mjesec	31			31		
		6,3	4.668,24	76.376,94	6,3	907,60	14.849,28
2022.	1. mjesec	30			30		
		0,5	381,88	76.758,82	0,5	74,25	14.923,53
	2. mjesec	31			31		
		0,8	634,54	77.393,36	0,8	123,37	15.046,90
	3. mjesec	31			31		
		1,5	1.199,60	78.592,96	1,5	233,23	15.280,13
	4. mjesec	28			28		
		1,9	1.393,72	79.986,67	1,9	270,97	15.551,09
	5. mjesec	31			31		
		3,9	3.223,46	83.210,14	3,9	626,71	16.177,80
	6. mjesec	29			30		
		2,6	2.091,31	85.301,48	2,6	420,62	16.598,43
					20		
					2,6	364,09	16.962,52
			19.656,07	85.301,48		4.199,67	16.962,52
		Ukupno	23.855,74	102.264,00			

Tablica 12. Privremena situacija 10.

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate	Iznos uplate
10.	5/2022	30.4.2022.	38.233,16	30.4.2022	38.233,16
Datum izdavanja	31.3.2022.				
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ	
2021.	5. mjesec	55			
		1,2	814,00	39.047,16	
	6. mjesec	30			
		1,1	429,52	39.476,68	
	7. mjesec	31			

	8. mjesec	1,5	592,15	40.068,83	
		31			
	9. mjesec	1,0	400,69	40.469,51	
		30			
	10. mjesec	3,2	1.295,02	41.764,54	
		31			
	11. mjesec	6,3	2.718,87	44.483,41	
		30			
	12. mjesec	0,5	222,42	44.705,83	
		31			
		0,8	369,57	45.075,39	
2022.	1.mjesec	31			
		1,5	698,67	45.774,06	
	2.mjesec	28			
		1,9	811,73	46.585,79	
	3.mjesec	31			
		3,9	1.877,41	48.463,20	
	4.mjesec	30			
		2,6	1.260,04	49.723,24	
		Ukupno	11.490,08	49.723,24	

Tablica 13. Privremena situacija 11.

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate	Iznos uplate
11.	8/2022	29.5.2022.	66.011,86	20.5.2022	66.011,86
Datum izdavanja	29.4.2022.				
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ	
2021.	5. mjesec	55			
		1,2	1.405,41	67.417,27	
	6. mjesec	30			
		1,1	741,59	68.158,86	
	7. mjesec	31			
		1,5	1.022,38	69.181,25	
	8. mjesec	31			
		1,0	691,81	69.873,06	
	9. mjesec	30			
		3,2	2.235,94	72.109,00	
	10. mjesec	31			
		6,3	4.694,30	76.803,29	
2022.	11. mjesec	30			
		0,5	384,02	77.187,31	
	12. mjesec	31			
		0,8	638,08	77.825,39	
	1. mjesec	31			
		1,5	1.206,29	79.031,68	
	2. mjesec	28			
		1,9	1.401,50	80.433,18	
	3. mjesec	31			
		3,9	3.241,46	83.674,64	
	4. mjesec	30			
		2,6	2.175,54	85.850,18	
	5. mjesec	30			
		3,4	2.824,75	88.674,93	
		Ukupno	22.663,07	88.674,93	

Tablica 14. Privremena situacija 12.

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum update	Iznos update
12.	9/2022	30.6.2022.	88.933,68	30.6.2022	88.933,68
Datum izdavanja	31.5.2022.				
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ	
2021.	5. mjesec	55			
		1,2	1.893,43	90.827,11	
	6. mjesec	30			
		1,1	999,10	91.826,20	
	7. mjesec	31			
		1,5	1.377,39	93.203,60	
	8. mjesec	31			
		1,0	932,04	94.135,63	
	9. mjesec	30			
		3,2	3.012,34	97.147,97	
	10. mjesec	31			
		6,3	6.324,33	103.472,31	
2022.	1. mjesec	30			
		0,5	517,36	103.989,67	
	2. mjesec	31			
		0,8	859,65	104.849,32	
	3. mjesec	31			
		1,5	1.625,16	106.474,48	
	4. mjesec	28			
		1,9	1.888,15	108.362,63	
	5. mjesec	31			
		3,9	4.367,01	112.729,64	
	6. mjesec	30			
		2,6	2.930,97	115.660,61	
		30			
		3,4	3.805,61	119.466,22	
		30			
		0,8	924,90	120.391,12	
		Ukupno	31.457,44	120.391,12	

Tablica 15. Privremena situacija 13.

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum update	Iznos update
13.		30.7.2022.	126.248,74	30.7.2022	126.248,74
Datum izdavanja	30.6.2022.				
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ	
2021.	5. mjesec	55			
		1,2	2.687,88	128.936,62	
	6. mjesec	30			
		1,1	1.418,30	130.354,92	
	7. mjesec	31			
		1,5	1.955,32	132.310,24	
	8. mjesec	31			

		1,0	1.323,10	133.633,35	
		30			
	9. mjesec	3,2	4.276,27	137.909,61	
		31			
	10. mjesec	6,3	8.977,92	146.887,53	
		30			
	11. mjesec	0,5	734,44	147.621,97	
		31			
	12. mjesec	0,8	1.220,34	148.842,31	
		31			
	1. mjesec	1,5	2.307,06	151.149,36	
		28			
2022.	2. mjesec	1,9	2.680,38	153.829,75	
		31			
	3. mjesec	3,9	6.199,34	160.029,08	
		30			
	4. mjesec	2,6	4.160,76	164.189,84	
		30			
	5. mjesec	3,4	5.402,38	169.592,22	
		30			
	6. mjesec	0,8	1.312,97	170.905,19	
		30			
	7. mjesec	0,8	1.323,14	172.228,32	
		Ukupno	45.979,58	172.228,32	

Tablica 16. Privremena situacija 14.

Broj situacije	Broj računa	Datum valute	Iznos	Datum uplate	Iznos uplate
14.		21.8.2022.	65.174,16	21.8.2022.	65.174,16
Datum izdavanja	30.6.2022.				
		Broj dana/Indeks	Iznos promjene	Kumulativ	
2021.		55			
	5. mjesec	1,2	1.387,58	66.561,74	
		30			
	6. mjesec	1,1	732,18	67.293,92	
		31			
	7. mjesec	1,5	1.009,41	68.303,33	
		31			
	8. mjesec	1,0	683,03	68.986,36	
		30			
	9. mjesec	3,2	2.207,56	71.193,92	
		31			
	10. mjesec	6,3	4.634,72	75.828,65	
2022.		30			
	11. mjesec	0,5	379,14	76.207,79	
		31			
	12. mjesec	0,8	629,98	76.837,78	
		31			
	1. mjesec	1,5	1.190,99	78.028,76	
		28			
	2. mjesec	1,9	1.383,71	79.412,47	
		31			
	3. mjesec	3,9	3.200,32	82.612,79	
		30			
	4. mjesec	2,6	2.147,93	84.760,73	

		30			
	5.mjesec	3,4	2.788,90	87.549,63	
		30			
	6. mjesec	0,8	677,80	88.227,43	
		30			
	7. mjesec	0,8	683,05	88.910,48	
		30			
	8. mjesec	0,80	688,34	89.598,82	
		Ukupno	24.424,66	89.598,82	

REKAPITULACIJA

Vrijednost radova naručitelja Presoflex Gradnja d.o.o. Požega od izvođača radova Arching-inženjering d.o.o. Sarajevo – podružnica Hrvatska, Požega ugovorena je 6. travnja 2021. godine, ali zbog promjene proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu, vrijednost ugovorenih radova je obezvrijeđena, zbog čega je izvršeno usklađivanje vrijednosti radova.

U tablici 17. prikazana je rekapitulacija indeksacije 14 privremenih situacija po kojima je naručitelj radova Presoflex Gradnja d.o.o. Požega izvršio uplate izvođaču radova društvu Arching-inženjering d.o.o. Sarajevo – podružnica Hrvatska, Požega.

Tablica 17. Rekapitulacija indeksacije 14 privremenih situacija od 6. travnja 2021. do 21. kolovoza 2022. godine

Broj situa cije	Broj računa	Datum izdavanja	Datum valute	Iznos	Datum uplate	Iznos uplate	Iznos promjene na dan uplate	Ukupno
1.	1/2021	28.5.2021.	2.6.2021.	253.400,05	6.5.2021	26.000,00	301,94	26.301,94
					31.5.2021	150.000,00	3.193,55	153.193,55
					15.7.2021	40.000,00	1.600,75	41.600,75
					30.7.2021	11.280,99	535,99	11.816,98
					18.8.2021	26.119,06	1.412,98	27.532,04
						253.400,05	7.045,20	260.445,25
2.	2/2021	30.6.2021.	30.7.2021.	107.673,83	30.7.2021	19.931,16	946,98	20.878,14
					19.8.2021	71.512,10	3.892,81	75.404,91
					21.9.2021	16.230,55	1.334,20	17.564,75
						107.673,81	6.173,99	113.847,80
3.	4/2021	30.7.2021.	31.8.2021.	90.547,10	21.9.2021	41.956,07	3.448,90	45.404,97
					22.10.2021	48.591,03	6.940,33	55.531,36
						90.547,10	10.389,23	100.936,33
4.	7/2021	31.8.2021.	30.9.2021.	118.684,38	20.9.2021	87.522,55	7.095,78	94.618,33
					27.12.2021	4.803,21	853,60	5.656,81
					31.12.2021	26.358,62	4.717,16	31.075,78
						118.684,38	12.666,53	131.350,91
5.	15/2021	29.10.2021.	28.11.2021.	66.128,33	31.12.2021	66.128,33	11.834,37	77.962,70
						66.128,33	11.834,37	77.962,70
6.	17/2021	30.11.2021.	30.12.2021.	95.483,68	20.12.2021	56.409,78	9.901,65	66.311,43
					31.12.2021	38.247,29	6.844,76	45.092,05

Vještačenjem je utvrđeno da se vrijednost ispostavljenih privremenih situacija u iznosu od 1.481.167,14 kn, na dan plaćanja pojedinog iznosa po privremenim situacijama povećala za 282.468,42 kn te ukupna vrijednost ispostavljenih privremenih situacija iznosi 1.763.635,56 kn. Povećanje vrijednosti ugovorenih radova izračunato je temeljem indeksa proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu koje je objavio Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske.

U Slavonskom Brodu, 28. srpnja 2022. godine


Stalni sudski vještak
dr.sc. Mirjana Radman-Funarić, dipl. oec.



EXPERTA
za financije i knjigovodstvene usluge
vl. dr.sc. Mirjana Radman-Funarić
Slav. Brod, Eugena Kvaternika 56

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

VJEROVNIK:

ARCHING INŽENJERING D.O.O. SARAJEVO
 PODRUŽNICA HRVATSKA
 ZAGREBAČKA 68, POŽEGA
 OIB: 24010399121

DUŽNIK:

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
 INDUSTRIJSKA 30, POŽEGA
 OIB: 66952197279

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijanjem	22.09.2022	01.11.2022				3.550,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		23.09.2022	01.11.2022	40	7.31 %		3.550,00	28,44	
DUGOVANJE	po stavci								3.578,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijanjem	29.09.2022	01.11.2022				3.205,50		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		30.09.2022	01.11.2022	33	7.31 %		3.205,50	21,19	
DUGOVANJE	po stavci								3.226,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijanjem	30.09.2022	01.11.2022				100.200,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		01.10.2022	01.11.2022	32	7.31 %		100.200,00	642,16	
DUGOVANJE	po stavci								100.842,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							106.955,50	691,78	107.647,28
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)



ARCHING-INŽENJERING d.o.o.
 Sarajevo-Podružnica Hrvatska
 Zagrebačka 68
 POŽEGA
 OIB: 24010399121

ANALITIČKA KARTICA KONTA

Za razdoblje od 01.01.2022. do 01.11.2022.
 Konto od 12017 konto do 12017

12017 PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.

Datum	Nalog	Dokument	Opis knjiženja	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022.	00 Početno stanje 1	17/	PRESOFLEX GRADNJA	30.11.2021.	826,61	0,00	826,61
01.01.2022.	00 Početno stanje 1	18/21	PRESOFLEX GRADNJA	30.01.2022.	97.738,27	0,00	98.564,88
27.01.2022.	10 Izvod ZABA 13	18/21			0,00	97.738,27	826,61
31.01.2022.	30 IRA 1	01/22	PRESOFLEX GRADNJA	02.03.2022.	33.725,00	0,00	34.551,61
31.01.2022.	30 IRA 2	02/22	PRESOFLEX GRADNJA	02.03.2022.	130.265,49	0,00	164.817,10
22.02.2022.	10 Izvod ZABA 31	01/22			0,00	33.725,00	131.092,10
24.02.2022.	50 Temeljnica 1	02/22	KOMPENZ.		0,00	50.003,80	81.088,30
25.02.2022.	10 Izvod ZABA 33	02/22			0,00	80.261,69	826,61
28.02.2022.	30 IRA 3	03/22	PRESOFLEX GRADNJA	28.03.2022.	104.244,00	0,00	105.070,61
28.02.2022.	30 IRA 4	04/22	PRESOFLEX GRADNJA	30.03.2022.	78.408,26	0,00	183.478,87
30.03.2022.	10 Izvod ZABA 53	03/22			0,00	103.259,21	80.219,66
31.03.2022.	30 IRA 5	05/22	PRESOFLEX GRADNJA	30.04.2022.	38.233,16	0,00	118.452,82
31.03.2022.	30 IRA 6	06/22	PRESOFLEX GRADNJA	30.04.2022.	100.028,00	0,00	218.480,82
31.03.2022.	50 Temeljnica 3	17/	KOMP.		0,00	826,60	217.654,22
19.04.2022.	50 Temeljnica 2	04/22	KOMP.		0,00	78.408,26	139.245,96
19.04.2022.	50 Temeljnica 2	03/22	KOMP.		0,00	984,79	138.261,17
19.04.2022.	50 Temeljnica 2	05/22	KOMPENZ.		0,00	38.233,16	100.028,01
19.04.2022.	50 Temeljnica 2	06/22	KOMPENZ.		0,00	34.382,59	65.645,42
29.04.2022.	30 IRA 7	08/22	PRESOFLEX GRADNJA	29.05.2022.	66.011,86	0,00	131.657,28
29.04.2022.	30 IRA 8	07/22	PRESOFLEX GRADNJA	29.05.2022.	28.470,00	0,00	160.127,28
29.04.2022.	10 Izvod ZABA 71	06/22			0,00	65.645,41	94.481,87
24.05.2022.	50 Temeljnica 4	07/22	KOMP.		0,00	28.470,00	66.011,87
24.05.2022.	50 Temeljnica 4	08/22	KOMP.		0,00	47.295,65	18.716,22
31.05.2022.	30 IRA 9	09/22	PRESOFLEX GRADNJA		88.933,68	0,00	107.649,90
31.05.2022.	30 IRA 10	10/22	PRESOFLEX GRADNJA	30.06.2022.	42.800,00	0,00	150.449,90
03.06.2022.	10 Izvod ZABA 92	08/22			0,00	18.716,21	131.733,69
17.06.2022.	30 IRA 11	11/22	PRESOFLEX GRADNJA	17.07.2022.	22.500,00	0,00	154.233,69
17.06.2022.	10 Izvod ZABA 103	09/22			0,00	20.000,00	134.233,69
23.06.2022.	30 IRA 12	12/22	PRESOFLEX GRADNJA	23.07.2022.	61.820,20	0,00	196.053,89

30.06.2022.	30 IRA 13	13/22	PRESOFLEX GRADNJA	30.07.2022.	126.248,74	0,00	322.302,63
30.06.2022.	30 IRA 14	14/22	PRESOFLEX GRADNJA	30.07.2022.	11.200,00	0,00	333.502,63
30.06.2022.	50 Temeljnica 7	12/22	KOMP.		0,00	12.371,86	321.130,77
30.06.2022.	50 Temeljnica 7	13/22	KOMP.		0,00	53.805,22	267.325,55
30.06.2022.	50 Temeljnica 7	14/22	KOMP.		0,00	11.200,00	256.125,55
01.07.2022.	10 Izvod ZABA 113	09/22			0,00	56.856,60	199.268,95
20.07.2022.	50 Temeljnica 6	13/22	KOMP.		0,00	72.443,52	126.825,43
22.07.2022.	30 IRA 15	15/22	PRESOFLEX GRADNJA	21.08.2022.	65.174,16	0,00	191.999,59
01.08.2022.	30 IRA 16	16/22	PRESOFLEX GRADNJA	31.08.2022.	112.800,00	0,00	304.799,59
02.08.2022.	10 Izvod ZABA 126	10/22			0,00	30.000,00	274.799,59
18.08.2022.	10 Izvod ZABA 130	09/22			0,00	12.077,08	262.722,51
18.08.2022.	10 Izvod ZABA 130	10/22			0,00	12.800,00	249.922,51
18.08.2022.	10 Izvod ZABA 130	11/22			0,00	22.500,00	227.422,51
18.08.2022.	10 Izvod ZABA 130	12/22			0,00	49.448,34	177.974,17
22.08.2022.	30 IRA 17	17/22	PRESOFLEX GRADNJA	21.09.2022.	3.550,00	0,00	181.524,17
30.08.2022.	30 IRA 18	19/22	PRESOFLEX GRADNJA	29.09.2022.	100.200,00	0,00	281.724,17
30.08.2022.	30 IRA 19	18/22	PRESOFLEX GRADNJA	29.09.2022.	3.205,50	0,00	284.929,67
31.08.2022.	50 Temeljnica 5	15/22	KOMPENZ.		0,00	65.174,16	219.755,51
31.08.2022.	50 Temeljnica 5	16/22	KOMPENZ.		0,00	2.156,37	217.599,14
31.08.2022.	50 Temeljnica 8	18/22	Nalaz finansijskog vještačenja		282.468,42	0,00	500.067,56
13.09.2022.	10 Izvod ZABA 146	16/22			0,00	110.643,63	389.423,93
01.11.2022.	50 Temeljnica 9	T 9	ZATEZNE KAMATE		691,78	0,00	390.115,71

PROMET U ZADANOM RAZDOBLJU:

1.500.978,25 1.209.427,42

POČETNO STANJE KONTA:

98.564,88 0,00

UKUPNO STANJE KONTA:

1.599.543,13 1.209.427,42 390.115,71



[Handwritten signature]



Masa:
495g
13 1650 9
Požega
14.11.22
10:12:03
34000
HP Hrvatska

Financijska agencija - OSIZEK

ul. Jägera br. 1-3

31000 OSIZEK

Republika Hrvatska

