

ABRAM & METER PROJEKT d.o.o.
Alkarska 8
21000 Split

GRAD IMOTSKI
Ante Starčevića 23
21260 Imotski

Predmet: SANACIJA UPRAVNE ZGRADE POLJOPRIVREDNE KOOPERACIJE U IMOTSKOM

IZJAVA

Ukupna vrijednost radova potrebnih za sanaciju upravne zgrade poljoprivredne kooperacije u Imotskom veća je od ugovorenog iznosa na temelju ponudbenog troškovnika iz razloga što je potrebno napraviti određene radove koji nisu bili sastavni dio ponudbenog troškovnika. Radovi koje je potrebno izvesti, a ne nalaze se u ponudbenom troškovniku su radovi na izradi cementnog estriha na ravnom krovu kako bi se dobili odgovarajući padovi potrebni za odvodnju oborinske vode s krova, limarski radovi na krovnim nadozidima, vanjske plastificirane klupčice na prozorima, aluminijska ulazna stjenka, te cijevna skela potrebna za izvedbu radova žbukanja dograđenog parapetnog zida ravnog krova, kao i ugradnju vanjskih plastificiranih klupčica. Nabrojani radovi, koji nisu sastavni dio ponudbenog troškovnika, neophodni su za adekvatnu sanaciju prostora predmetne zgrade te bi se trebali izvesti kako bi zgrada bila sanirana prema pravilima struke i privedena svrsi. Samim time je i ukupna vrijednost radova koji je potrebno izvesti veća od ugovorene vrijednost radova na temelju ponudbenog troškovnika.

U Imotskom, 16. listopada 2019. godine

Nadzorni inženjer:

Ante Meter, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Ante Meter
mag. ing. aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5314

KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG d.o.o.

Ante Starčevića 23
21260 Imotski
OIB: 13768167508

U Imotskom, 26.08.2019. g

PONUĐA br. 26-08-19

Građevinski i obrtnički radovi na objektu kooperacije (bivša Imočanka)

1.	Izrada sitnozmatog betona u padu na ravnom krovu građevine. Beton je prosječne debljine 7 cm, armiran vlaknima i u padu min.1% prema postojećim slivnicima	m2	215.0	100.00	21,500.00
2.	Nabava materijala, izrada i montaža limenih poklopnica na betonske nadozide od pocinčanog lima razvijene širine 45 cm	m1	78.7	120.00	9,438.00
3.	Nabava i ugradnja aluminijskih plastificiranih klupčica na prozore. Klupčice u boji otvora širine 20 cm	m1	40.3	200.00	8,051.60
4.	Ulazna aluminijska stijenka sheme prema postojećoj dim. 270x240 cm. Stijenka je izrađena od termo izoliranih aluminijskih profila kao FEAL TERMO 65 te ostakljena izo staklom	kom	1.0	10,000.00	10,000.00
5.	Montaža fasadne cijevne skele te demontaža po izvršenju radova	m2	300.0	28.00	8,400.00

UKUPNO : **57,389.60 kn**
PDV (25 %): **14,347.40 kn**
SVEUKUPNO S PDV-om: **71,737.00 kn**

TEMP-INGRAD Ponudu izradio:
 d.o.o.
 IMOTSKI Ivica Jović d.i.g.